

ATA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2016
HABILITAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E ADJUDICAÇÃO

Data: 06 de Junho de 2016

Horário: 09h00min

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 002/2016 - PRC 077/2016

Critério de julgamento: Menor Preço Global

Local da Abertura: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí / MG.

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.

Prazo de Conclusão da Obra: Conforme Termo de Referência e Minuta de Contrato, anexo ao Edital.

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Valor bloqueado: R\$ 257.732,25 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos), sendo oriundos das seguintes Dotações Orçamentárias:

0207 15 451 1501 1.222 4490 51 - 420 - Planejamento Urbano // Obras e Instalações // Abertura de Melhoramentos de Vias e Pontes Urbanas.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Membros da Comissão: Maria de Lourdes Borsato da Cunha - *Presidente da CPL*

Patricia Scodeler Azevedo - *Vice-Presidente da CPL*

José Leandro Gonçalves- *Secretário da CPL*

Empresas Participantes	Documentos - CNPJ
DM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	24.669.434/0001-47

Em 06 de Junho de 2016, realizou-se a Sessão Pública para o recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta da empresa acima referida, na presença da CPL (Comissão Permanente de Licitação) e da Equipe de Apoio. A presente Licitação foi solicitada pela Secretaria Municipal supramencionada, com parecer da Secretaria Municipal de Fazenda de que existe saldo orçamentário para o Objeto licitado, devidamente autorizada pelo Sr. José Norberto Dias, Coordenador e Supervisor de Licitações, conforme Decreto Municipal N°. 9.008/2013, de 02 de Janeiro 2013, e de acordo com as requisições anexas ao Processo. A presente Licitação foi fixada no Quadro de Avisos deste Órgão Municipal no dia 19/04/2016, permanecendo neste até 24 horas antes da abertura do Certame. Também foi publicado no "JORNAL DIÁRIO" do dia 19/04/2016. O Edital foi enviado para as empresas que o requisitaram, conforme consta dos comprovantes de envio de e-mails, anexados ao Processo. Deu-se a abertura do Certame com a presença de representantes das empresas supramencionadas. Iniciado o recebimento dos elementos necessários à habilitação preliminar e de identificação / credenciamento dos representantes legais, as empresas presentes, com seus representantes, foram consideradas CREDENCIADAS. Imediatamente deu-se a abertura dos envelopes de habilitação e constatou-se que a empresa DM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA estava devidamente HABILITADA. Os documentos apresentados foram devidamente vistoriados pela CPL e pela Equipe de Apoio que declararam NADA HAVER A INTERPOR. Assim, deu-se a abertura do envelope de proposta comercial e a empresa DM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA foi

classificada com proposta de R\$ 237.397,12 (Duzentos e Trinta e Sete Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Doze Centavos), conforme tabela a seguir:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				FOLHA Nº: 01/01			
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL				DATA: 06 DE JUNHO DE 2016.			
LOCAL: RUAS DO CENTRO			FORMA DE EXECUÇÃO:				
EMPRESA: DM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			()	ADM. DIRETA	(X)	ADM. INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS							
Composição do BDI sugerida		Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição adotada		BDI Proposto:	25,00%	
Administração Central (AC)		De 2,00 % até 8,15%	5,90%		<div>$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$</div> <div>Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.</div>		
Lucro (L)		De 5,50 % até 11,35%	8,82%				
Despesas Financeiras (DF)		De 0,50 % até 1,50%	1,50%				
Seguros (S)		De 0,00 % até 0,81 %	0,81 %				
Garantias (G)		De 0,00 % até 0,42%	0,42%				
Riscos (R)		De 0,25 % até 0,78%	0,78%				
Tributos (I)		De 4,65 % até 6,15%	4,65%				
ITEM	DESCRIÇÃO		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT. S/ LDI	PREÇO UNIT. C/ LDI	PREÇO TOTAL
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 7.227,59
01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA		UNID.	1,00	R\$ 1.159,26	R\$ 1.449,03	R\$ 1.449,03
01.02	CONES DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO PADRÃO COPASA 065/ - FORNECIEMTNO E MOVIMENTAÇÃO		UNID./DIA	50,00	R\$ 15,00	R\$ 18,75	R\$ 937,47
01.03	SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UNID./DIA	50,00	R\$ 6,00	R\$ 7,50	R\$ 374,99
01.04	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO		UNID./DIA	50,00	R\$ 6,00	R\$ 7,50	R\$ 374,99
01.05	BARRACÃO DE OBRAS		M²	10,00	R\$ 327,30	R\$ 409,11	R\$ 4.091,11
02.	SERVIÇOS TÉCNICOS						R\$ 2.312,42
02.01	CADASTRO DE REDE COLETORA DE PLUVIAL		M	370,00	R\$ 2,00	R\$ 2,50	R\$ 924,97
02.02	LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS		M	370,00	R\$ 3,00	R\$ 3,75	R\$ 1.387,45
03.	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 39.388,51



03.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA, 1ª CATEGORIA, COM FUNDO DE 1,50 ATÉ 3,00 M C/ DESCARGA SOBRE CAMINHÃO	M³	700,00	R\$ 4,75	R\$ 5,94	R\$ 4.156,11
03.02	APIOLAMENTO DE FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA	M²	370,00	R\$ 6,63	R\$ 8,29	R\$ 3.066,27
03.03	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM COMPACTADOR	M³	700,00	R\$ 24,25	R\$ 30,31	R\$ 21.218,05
03.04	CARGA E DESCARGA DE MATERIAL A GRANEL DE CAMINHÃO DMT 1800 A 2000 M - BOTA FORA	M³	700,00	R\$ 5,39	R\$ 6,74	R\$ 4.716,09
03.05	TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL 1 A 2 KM - ATERRO	M³	925,00	R\$ 5,39	R\$ 6,74	R\$ 6.231,98
04.	ESCORAMENTOS					R\$ 20.093,08
04.01	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO, COM PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M²	500,00	R\$ 32,15	R\$ 40,19	R\$ 20.093,08
05.	ESGOTAMENTO					R\$ 31.889,09
05.01	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDO COM CIMENTO E AREIA SOBRE BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE QUADRO, CANTONEIRA E GRELHA DE FERRO, INCLUINDO CAVA E REATERRO	UNID.	28,00	R\$ 768,29	R\$ 960,33	R\$ 26.889,26
05.02	BOCA DE LOBO (DUPLA) EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDO COM CIMENTO E AREIA SOBRE BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE QUADRO, CANTONEIRA E GRELHA DE FERRO, INCLUINDO CAVA E REATERRO	UNID.	5,00	R\$ 800,00	R\$ 999,97	R\$ 4.999,83
06.	OBRAS DE CONTENÇÃO					R\$ 4.203,86
06.01	ENROCAMENTO MANUAL SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL	M³	40,00	R\$ 84,08	R\$ 105,10	R\$ 4.203,86
07.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					R\$ 33.470,77
07.01	LASTRO DE PEDRA BRITADA, APIOLADA	M³	40,00	R\$ 80,38	R\$ 100,47	R\$ 4.018,87
07.02	LASTRO DE CONCRETO PARA BERÇO E ALA SIMPLES, FCK 15 MPA - VIRADO NA OBRA	M³	25,00	R\$ 342,90	R\$ 428,61	R\$ 10.715,27
07.03	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA, C/ TAMPÃO DE FERRO	UNID.	10,00	R\$ 1.443,98	R\$ 1.804,92	R\$ 18.049,15
07.04	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA REBOCADA C/ TAMPÃO FERRO	UNID.	1,00	R\$ 550,00	R\$ 687,48	R\$ 687,48
08.	ASSENTAMENTOS					R\$ 78.592,46
08.01	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 300 MM	M	240,00	R\$ 44,21	R\$ 55,26	R\$ 13.262,56
08.02	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 500 MM	M	33,00	R\$ 84,47	R\$ 105,58	R\$ 3.484,27
08.03	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 600 MM	M	193,00	R\$ 111,38	R\$ 139,22	R\$ 26.869,54
08.04	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 800 MM	M	140,00	R\$ 199,87	R\$ 249,83	R\$ 34.976,09
09.	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 20.219,33
09.01	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE SOBRE COLCHÃO AREIA COM REAPROVEITAMENTO	M²	140,00	R\$ 15,00	R\$ 18,75	R\$ 2.624,91
09.02	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M²	276,00	R\$ 51,00	R\$ 63,75	R\$ 17.594,42

TOTAL GERAL DA OBRA		R\$ 237.397,12
---------------------	--	----------------

Verificada a compatibilidade da proposta com o Valor Máximo Aceitável apurado pela Administração e o atendimento às condições editalícias, a empresa DM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA foi declarada vencedora. Nada mais havendo a tratar e para constar, eu, José Leandro Gonçalves, lavrei a presente ata conforme termos e elementos a mim apresentados no ato desta reunião, que, tendo sido lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Santa Rita do Sapucaí / MG, 06 de Junho de 2016.

MEMBROS DA CPL:

Maria de Lourdes Borsato da Cunha - Presidente da CPL _____

Patrícia Scodeler Azevedo - Vice-Presidente da CPL _____

José Leandro Gonçalves- Secretário da CPL _____

EQUIPE DE APOIO TÉCNICO:

MARIO MARQUES RIBEIRO _____

LUIZ ALBERTO DUARTE JULIDORI _____

EMPRESAS LICITANTES:

DM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA _____