



PROCESSO LICITATÓRIO -Nº 077/2016
CONC. PUB. N°. 002/2016

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos deste Processo Licitatório, cujo Objeto é a : **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG**, e diante do resultado apresentado pela Pregoeira, **ADJUDICO** aos proponentes classificados em primeiro lugar os itens conforme quadro abaixo com os respectivos valores unitários e totais, e ainda, **HOMOLOGO** o presente Certame para que surta todos os efeitos previstos em Lei:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				FOLHA Nº: 01/01			
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL				DATA: 06 DE JUNHO DE 2016.			
LOCAL: RUAS DO CENTRO			FORMA DE EXECUÇÃO:				
EMPRESA: DM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			()	ADM. DIRETA	(X)	ADM. INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS							
Composição do BDI sugerida			Intervalos admissíveis sem justificativa		Composição adotada		
Administração Central (AC)			De 2,00 % até 8,15%		5,90%		
Lucro (L)			De 5,50 % até 11,35%		8,82%		
Despesas Financeiras (DF)			De 0,50 % até 1,50%		1,50%		
Seguros (S)			De 0,00 % até 0,81%		0,81 %		
Garantias (G)			De 0,00 % até 0,42%		0,42%		
Riscos (R)			De 0,25 % até 0,78%		0,78%		
Tributos (I)			De 4,65 % até 6,15%		4,65%		
BDI Proposto:				25,00%			
$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$				Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.			
ITEM	DESCRIÇÃO		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT. S/ LDI	PREÇO UNIT. C/ LDI	PREÇO TOTAL
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 7.227,59
01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA		UNID.	1,00	R\$ 1.159,26	R\$ 1.449,03	R\$ 1.449,03
01.02	CONES DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO PADRÃO COPASA 065/ - FORNECIEMTNO E MOVIMENTAÇÃO		UNID./DIA	50,00	R\$ 15,00	R\$ 18,75	R\$ 937,47
01.03	SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UNID./DIA	50,00	R\$ 6,00	R\$ 7,50	R\$ 374,99

1/3

1/3



01.04	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UNID./DIA	50,00	R\$ 6,00	R\$ 7,50	R\$ 374,99
01.05	BARRAÇÃO DE OBRAS	M²	10,00	R\$ 327,30	R\$ 409,11	R\$ 4.091,11
02.	SERVIÇOS TÉCNICOS					R\$ 2.312,42
02.01	CADASTRO DE REDE COLETORA DE PLUVIAL	M	370,00	R\$ 2,00	R\$ 2,50	R\$ 924,97
02.02	LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	370,00	R\$ 3,00	R\$ 3,75	R\$ 1.387,45
03.	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 39.388,51
03.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA, 1ª CATEGORIA, COM FUNDO DE 1,50 ATÉ 3,00 M C/ DESCARGA SOBRE CAMINHÃO	M³	700,00	R\$ 4,75	R\$ 5,94	R\$ 4.156,11
03.02	APIOLAMENTO DE FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA	M²	370,00	R\$ 6,63	R\$ 8,29	R\$ 3.066,27
03.03	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM COMPACTADOR	M³	700,00	R\$ 24,25	R\$ 30,31	R\$ 21.218,05
03.04	CARGA E DESCARGA DE MATERIAL A GRANEL DE CAMINHÃO DMT 1800 A 2000 M - BOTA FORA	M³	700,00	R\$ 5,39	R\$ 6,74	R\$ 4.716,09
03.05	TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL 1 A 2 KM - ATERRO	M³	925,00	R\$ 5,39	R\$ 6,74	R\$ 6.231,98
04.	ESCORAMENTOS					R\$ 20.093,08
04.01	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO, COM PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M²	500,00	R\$ 32,15	R\$ 40,19	R\$ 20.093,08
05.	ESGOTAMENTO					R\$ 31.889,09
05.01	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDO COM CIMENTO E AREIA SOBRE BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE QUADRO, CANTONEIRA E GRELHA DE FERRO, INCLUINDO CAVA E REATERRO	UNID.	28,00	R\$ 768,29	R\$ 960,33	R\$ 26.889,26
05.02	BOCA DE LOBO (DUPLA) EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDO COM CIMENTO E AREIA SOBRE BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE QUADRO, CANTONEIRA E GRELHA DE FERRO, INCLUINDO CAVA E REATERRO	UNID.	5,00	R\$ 800,00	R\$ 999,97	R\$ 4.999,83
06.	OBRAS DE CONTENÇÃO					R\$ 4.203,86
06.01	ENROCAMENTO MANUAL SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL	M³	40,00	R\$ 84,08	R\$ 105,10	R\$ 4.203,86
07.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					R\$ 33.470,77
07.01	LASTRO DE PEDRA BRITADA, APIOLADA	M³	40,00	R\$ 80,38	R\$ 100,47	R\$ 4.018,87
07.02	LASTRO DE CONCRETO PARA BERÇO E ALA SIMPLES, FCK 15 MPA - VIRADO NA OBRA	M³	25,00	R\$ 342,90	R\$ 428,61	R\$ 10.715,27
07.03	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA, C/ TAMPÃO DE FERRO	UNID.	10,00	R\$ 1.443,98	R\$ 1.804,92	R\$ 18.049,15
07.04	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA REBOCADA C/ TAMPÃO FERRO	UNID.	1,00	R\$ 550,00	R\$ 687,48	R\$ 687,48
08.	ASSENTAMENTOS					R\$ 78.592,46
08.01	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 300 MM	M	240,00	R\$ 44,21	R\$ 55,26	R\$ 13.262,56



08.02	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 500 MM	M	33,00	R\$ 84,47	R\$ 105,58	R\$ 3.484,27
08.03	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 600 MM	M	193,00	R\$ 111,38	R\$ 139,22	R\$ 26.869,54
08.04	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 800 MM	M	140,00	R\$ 199,87	R\$ 249,83	R\$ 34.976,09
09.	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 20.219,33
09.01	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE SOBRE COLCHÃO AREIA COM REAPROVEITAMENTO	M²	140,00	R\$ 15,00	R\$ 18,75	R\$ 2.624,91
09.02	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M²	276,00	R\$ 51,00	R\$ 63,75	R\$ 17.594,42
TOTAL GERAL DA OBRA						R\$ 237.397,12

Santa Rita do Sapucaí / MG, 06 de Junho de 2016.

José Norberto Dias
Coordenador e Supervisor de Licitações