

PROCESSO LICITATÓRIO - Nº 0060/2016

CONC. PUB. Nº. 001/2016

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos deste Processo Licitatório, cujo Objeto é a : **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM 3 cm e 4 cm, SARJETA E BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG**, e diante do resultado apresentado pela Pregoeira, **ADJUDICO** aos proponentes classificados em primeiro lugar os itens conforme quadro abaixo com os respectivos valores unitários e totais, e ainda, **HOMOLOGO** o presente Certame para que surta todos os efeitos previstos em Lei:

OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q e recapeamento					DATA: 15/03/2016		
LOCAL: DIVERSOS BAIRROS / RUAS DO MUNICIPIO				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA SETOP - Região Sul - FEVEREIRO/2016							
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses						BDI	23,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	MOB-002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
1.1	MOB-DES-025	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS	vb	1,00	4.199,00	5.164,77	5.164,77
							5.164,77
2.0	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
2.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA	vb	1,00	811,48	998,12	998,12



		AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO MUNICIPAL.					
2.2	IIO-BAR-0046	BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS- 24 M2	m2	12,00	265,23	326,23	3.914,76
							4.912,88
3	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (RECAPEAMENTO)					
3.1	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	m ²	75.207,00	0,71	0,87	65.430,09
3.2	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (RR1C) DMT DE 230 KM. Refinaria a Usina - Paulínia/SP - Pouso Alegre/MG.	t x km	8.648,81	0,36	0,44	3.805,48
3.3	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (RR1C) DMT DE 30 KM. Usina - Pouso Alegre/MG - Santa Rita do Sapucaí/MG.	t x km	1.128,11	0,36	0,44	496,37
3.4	OBR-VIA-185	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO. E=3,00 CM	t	792,96	171,56	211,02	167.330,42

3.5	OBR-VIA-185	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO. E= 4,00 CM	t	3.081,29	171,56	211,02	650.213,82
3.6	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (CAP) DMT DE 230 KM. Refinaria a Usina - Paulinia/SP - Pouso Alegre/MG.	t x km	42.834,29	0,31	0,38	16.277,03
3.7	OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT DE 30 KM. Usina - Pouso Alegre/MG - Santa Rita do Sapucaí/MG.	t x km	5.587,08	0,33	0,41	2.290,70
3.8	OBR-VIA-425	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 20 A 25 KM AREIA	M³XKM	126,13	0,36	0,44	55,50
3.8	OBR-VIA-425	TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM	M³ XKM	96.053,49	0,58	0,71	68.197,98
3.8	OBR-VIA-426	TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 30 KM	tn x km	48.428,22	0,62	0,76	36.805,45
							1.010.902,83
4	DRE-001	DRENAGEM					
4.1	DRE-SAR-005	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	m	11.472,00	11,35	13,96	160.149,12
4.2	DRE-BOC-005	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A) , QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA E LIMPEZA	un	83,00	907,78	1.116,57	92.675,31
4.3		LEVANTAMENTO DE PV (TAMPÃO) (MO+MATERIAL+CORTE)	un	93,00	140,00	172,20	16.014,60
							268.839,03
5	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					
5.1	OBR-	PARALELEPIPEDO -	m²	40,00	16,01	19,69	787,60



	VIA-206	RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA					
5.2	OBR-VIA-208	CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE DE AREIA	m ²	903,00	14,61	17,97	16.226,91
							17.014,51
6		SINALIZACAO HORIZONTAL/ VERTICAL					
7.1	sem código	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m ²	2.226,96	13,60	16,73	37.257,04
							37.257,04
TOTAL GERAL DA OBRA							1.344.091,06

Santa Rita do Sapucaí / MG, 06 de Junho de 2016.

José Norberto Dias
Coordenador e Supervisor de Licitações