

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N°. 074/2018
TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2018

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos deste Processo Licitatório, cujo Objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO OBRA DE MICRO DRENAGEM PLUVIAL PARA FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS DO LOTEAMENTO "DR. LUIZ RENNÓ MENDES, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/ MG**, e diante do resultado apresentado pela Pregoeira, **ADJUDICO** aos proponentes validamente classificados em primeiro lugar os itens conforme quadro abaixo com os respectivos valores unitários e totais, e ainda, **HOMOLOGO** o presente Certame para que surta todos os efeitos previstos em Lei:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 12.513,81
01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALV. 3,00 x 1,50 MT	UNID.	1,00	R\$ 1.006,00	R\$ 1.291,42	R\$ 1.291,42
01.02	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO-FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	M	200,00	R\$ 10,93	R\$ 14,03	R\$ 2.806,25
01.03	BARRACÃO DE OBRA C/ SANITARIOS	M2	16,00	R\$ 409,75	R\$ 526,01	R\$ 8.416,14
02.	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 97.454,98
02.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA, 1ª CATEGORIA, COM FUNDO DE 1,50 ATÉ 3,00 M C/ DESCARGA SOBRE CAMINHÃO	M3	2.501,22	R\$ 3,96	R\$ 5,09	R\$ 12.729,13
02.02	APIOLAMENTO DE FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA	M2	2.087,84	R\$ 7,68	R\$ 9,85	R\$ 20.574,13
02.03	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA	M3	1.766,90	R\$ 27,22	R\$ 34,94	R\$ 61.735,54
02.04	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL A GRANEL DE CAMINHÃO DMT 400 A 600 M - BOTA FORA	M3	502,00	R\$ 3,75	R\$ 4,81	R\$ 2.416,18
03.	ESCORAMENTOS					R\$ 51.323,38
03.01	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO, COM PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M2	1.151,00	R\$ 34,74	R\$ 44,59	R\$ 51.323,38

04.	DRENAGEM					R\$ 170.052,78
04.01	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDO COM CIMENTO E AREIA SOBRE BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE QUADRO, CANTONEIRA E GRELHA DE FERRO PADRÃO MUNICIPAL, INCLUINDO CAVA E REATERRO	UNID.	95,00	R\$ 840,69	R\$ 1.079,20	R\$ 102.524,39
04.02	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO, COM ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA FORA - 800 MM	UNID.	20,00	R\$ 1.751,49	R\$ 2.248,42	R\$ 44.968,34
04.03	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO, COM ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA FORA - 1000 MM	UNID.	2,00	R\$ 2.121,28	R\$ 2.723,13	R\$ 5.446,25
04.04	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO, COM ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA FORA - 1200 MM	UNID.	2,00	R\$ 2.704,83	R\$ 3.472,24	R\$ 6.944,48
04.05	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA 60X60X100 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	5,00	R\$ 490,22	R\$ 629,30	R\$ 3.146,52
04.06	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA 80X80X100 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, E BOTA FORA	UNID.	1,00	R\$ 735,44	R\$ 944,10	R\$ 944,10
04.07	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA 100X100X80 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, E BOTA FORA	UNID.	6,00	R\$ 789,21	R\$ 1.013,12	R\$ 6.078,70
05.	OBRAS DE CONTENÇÃO - DISSIPADOR					R\$ 8.973,96
05.01	ENROCAMENTO MANUAL ARGAMASSADA C/ FORNECIMENTO	M3	2,50	R\$ 85,65	R\$ 109,95	R\$ 274,86
05.02	CONCRETO ESTRUTURAL, fck 20MPA, USINADO, COM LANÇAMENTO	M3	6,00	R\$ 315,69	R\$ 405,26	R\$ 2.431,57
05.03	FORMA E DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO DE 12 MM	M2	18,75	R\$ 63,37	R\$ 81,35	R\$ 1.525,40
05.04	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO 50-A DE 10 MM	KG	539,00	R\$ 6,85	R\$ 8,80	R\$ 4.742,13
06.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					R\$ 7.030,73
06.01	LASTRO DE BRITA 2, APILOADA MANUALMENTE -10 cm	M3	37,44	R\$ 94,80	R\$ 121,70	R\$ 4.556,30
06.02	LASTRO DE CONCRETO PARA BERÇO E ALA SIMPLES, FCK 15 MPA - VIRADO NA OBRA	M3	5,00	R\$ 385,51	R\$ 494,89	R\$ 2.474,43
07.	ASSENTAMENTOS					R\$ 339.708,58
07.01	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, JUNTAS DE ARGAMASSA DIÂMETRO 300 MM-PA1	M	1.170,00	R\$ 42,14	R\$ 54,10	R\$ 63.292,83
07.02	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, JUNTAS DE ARGAMASSA DIÂMETRO 400 MM-PA1	M	515,00	R\$ 71,47	R\$ 91,75	R\$ 47.250,78

07.03	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 500 MM-PA1	M	183,00	R\$ 98,57	R\$ 126,53	R\$ 23.155,55
07.04	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 600 MM-PA1	M	452,00	R\$ 136,02	R\$ 174,62	R\$ 78.926,49
07.05	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, JUNTAS DE ARGAMASSA DIÂMETRO 800 MM - PA1	M	157,00	R\$ 224,75	R\$ 288,51	R\$ 45.296,12
07.06	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 1000 MM - PA1	M	200,00	R\$ 318,55	R\$ 408,93	R\$ 81.786,80
TOTAL GERAL DA OBRA						R\$ 687.058,23

Santa Rita do Sapucaí / MG, 24 de Agosto de 2018.

José Norberto Dias

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Coordenador e Supervisor da Comissão de Licitação (cf. Dec. Mun. Nº. 9.009/2013)