

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DESONERADOS

Projeto:

PASSARELAS METÁLICAS

Cliente:



Responsável:



Revisão:

R03

Data:

20/09/2019

ITEM	CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO							UNIDADE
1.10	C1							U
REMOÇÃO DE PARAPEITO								
Descrição		Item	Unidade	Valor Unitário	Coefficiente	Valor Parcial	Valor Total	1.123,72
							TABELAS	
							COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		88315	H	R\$ 18,46	40,00	R\$ 738,40		SINAPI
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3		72897	M3	R\$ 17,72	6,00	R\$ 106,32		SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018		97914	M3	R\$ 1,55	180,00	R\$ 279,00		SINAPI

1.11	C2							U
RELOCAÇÃO DE POSTE								
Descrição		Item	Unidade	Valor Unitário	Coefficiente	Valor Parcial	Valor Total	2.234,47
							TABELAS	
							COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		88316	H	R\$ 13,38	16,00	R\$ 214,08		SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		91634	CHP	R\$ 122,62	16,00	R\$ 1.961,92		SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015		92873	M3	R\$ 143,69	0,15	R\$ 21,55		SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016		94969	M3	R\$ 246,11	0,15	R\$ 36,92		SINAPI

3.1.2	C3							m²
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL W 250 X 32,7								
Descrição		Item	Unidade	Valor Unitário	Coefficiente	Valor Parcial	Valor Total	15,23
							TABELAS	
							COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP
PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, "W" 250 X 32,7			KG	R\$ 8,00	1,05	R\$ 8,40		
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		88315	H	R\$ 18,46	0,20	R\$ 3,69		SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMNENTARES		88316	H	R\$ 13,38	0,20	R\$ 2,68		SINAPI
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/ PERFIL/ TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_09/2018		98746	M	R\$ 46,03	0,01	R\$ 0,46		SINAPI

3.1.3	C4							m²
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL W 250 X 38,5								
Descrição		Item	Unidade	Valor Unitário	Coefficiente	Valor Parcial	Valor Total	15,23
							TABELAS	
							COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP
PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, W 250 X 38,50			KG	R\$ 8,00	1,05	R\$ 8,40		
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		88315	H	R\$ 18,46	0,20	R\$ 3,69		SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMNENTARES		88316	H	R\$ 13,38	0,20	R\$ 2,68		SINAPI
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/ PERFIL/ TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_09/2018		98746	M	R\$ 46,03	0,01	R\$ 0,46		SINAPI

3.1.4	C5							m²
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL W 150 X 13								
Descrição		Item	Unidade	Valor Unitário	Coefficiente	Valor Parcial	Valor Total	15,23
							TABELAS	
							COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP
PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, W 150 X 13,0			KG	R\$ 8,00	1,05	R\$ 8,40		
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		88315	H	R\$ 18,46	0,20	R\$ 3,69		SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMNENTARES		88316	H	R\$ 13,38	0,20	R\$ 2,68		SINAPI
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/ PERFIL/ TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_09/2018		98746	M	R\$ 46,03	0,01	R\$ 0,46		SINAPI