

| COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE SUPORTES INTERMEDIÁRIOS       |                                                                                     | Revisão:                                                                            | R00 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Projeto:                                                   | Cliente:                                                                            | Responsável:                                                                        |     |
| IMPLANTAÇÃO DE SUPORTES INTERMEDIÁRIOS                     |  |  |     |
| Data:                                                      | 10/02/2021                                                                          | SINAPI                                                                              |     |
| BDI                                                        | 26,52%                                                                              | SETOP                                                                               |     |
| PROJETO EXECUTIVO - IMPLANTAÇÃO DE SUPORTES INTERMEDIÁRIOS |                                                                                     |                                                                                     |     |

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                         | REFERÊNCIA | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | TOTAL     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 2        | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                |            |       |             |             |           |
| DAC-2.1  | CHAPAS E ENRIJECEDORES - INCLUINDO MONTAGEM                                                                                       | CPU        | KG    | 1           | R\$         | 9,37      |
| 1333     | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2                                                                   | SINAPI     | KG    | 1,00000     | R\$ 8,04    | R\$ 8,04  |
| 10997    | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                          | SINAPI     | KG    | 0,00150     | R\$ 34,89   | R\$ 0,05  |
| 88240    | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | SINAPI     | H     | 0,01800     | R\$ 14,20   | R\$ 0,26  |
| 88278    | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | SINAPI     | H     | 0,01800     | R\$ 18,10   | R\$ 0,33  |
| 88317    | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | SINAPI     | H     | 0,01800     | R\$ 20,19   | R\$ 0,36  |
| 100719   | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI     | M2    | 0,04000     | R\$ 8,42    | R\$ 0,34  |
| 3        | ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                |            |       |             |             |           |
| DAC-3.1  | CORRIMÃO ACESSIBILIDADE                                                                                                           | CPU        | M     | 1           | R\$         | 169,72    |
| 99855    | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P                                                     | SINAPI     | M     | 1,00000     | R\$ 81,98   | R\$ 81,98 |
| ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO                               | SETOP      | M2    | 0,25000     | R\$ 24,94   | R\$ 6,24  |
| 21012    | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                            | SINAPI     | M     | 0,50000     | R\$ 42,15   | R\$ 21,08 |
| 88315    | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SINAPI     | H     | 1,50000     | R\$ 19,53   | R\$ 29,30 |
| 88251    | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | SINAPI     | H     | 1,50000     | R\$ 15,60   | R\$ 23,40 |
| 11964    | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                         | SINAPI     | UN    | 3,35000     | R\$ 2,31    | R\$ 7,74  |

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rodrigo Reno Gonzaga  
 CREA: SP-5061931640/D