


PEXA	TIPO	C	L	QUANT	UNID	P.TOTAL
Tirante	Ø 12,7mm CA-25	7500	7500	13	7,31	95
OBS.				SUB-TOTAL		95 kg
				TOTAL		95 kg

UNIDADE: Kg/mm



LISTA DE MATERIAIS

POS.	NOME	TIPO (mm)	QUANT.	COMP.UNIT. (mm)	COMP.TOT. (mm)	PES.UNIT. (kg)	PES.TOTAL (kg)
01	Terça - T1	 50x25x10#1,52	35	5595	-	7,35	257
02	Terça - T2	 50x25x10#1,52	140	4790	-	6,27	878
03	Terça - T3	 50x25x10#1,52	35	3195	-	4,18	147
04	Terça - T4	 50x25x10#1,52	70	4855	-	6,36	445
05	Banzo TR1	 100x40#2,65	154	3000	-	10,68	1643
06	Diagonal TR1	 35x35#2,25	91	3000	-	7,02	637
07	Ref. diagonal TR1	 35x35#2,25	459	90	-	0,11	51
08	Chapa de apoio	 Cb 120x120#0,35	68	-	-	0,72	49
09	Banzo Viga Mestra	 100x40#2,65	28	3000	-	10,68	300
10	Diagonal Viga Mestra	 35x35#2,25	19	3000	-	7,02	134
11	Ref. diagonal Viga Mestra	 35x35#2,25	120	90	-	0,11	14
12	Chapa de reforço	 Cb 70x120#2,00	210	-	-	0,15	28
13	Tubo de apoio	 Ø 3" #3,00	11	100	-	0,80	9
14	Esticador	 50x150#4,75	26	50	-	0,37	10
15	Ref. Esticador	 50x50#4,75	52	-	-	0,09	5
16	Tirante	Ø12,7mm CA-25	13	7350	-	7,30	95
17	Chapa de Fechamento	2 Cb 4090x350#1,52mm	2	-	-	17,47	35
18	Chapa de base	 Cb 120x120#0,00	37	-	-	0,90	34
19	Chapa de base	Ø120 #0,00	11	-	-	0,90	10
OBSERVACões:				SUBL TOTAL (kg)		4.781,00kg	
Área de cobertura = 469,66 m2				TOTAL 10% deved (kg)		5.260,00kg	

PROJETO		RESPONSÁVEL TÉCNICO	
		Eng. Mario Marques Ribeiro CREA: MG 48900/D	
CLIENTE			
 PREFEITURA SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG			
EMPREENDIMENTO			
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA NOVA			
ENDEREÇO		DISCIPLINA	
RUA 06, S/N - B. Luiz Rennó Mendes. SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		SMT	
ASSUNTO		FASE DO PROJETO	
BLOCO E: PEDAGÓGICO DETALHE TERÇAS, TIRANTES E APOIOS LISTA DE MATERIAIS		EXECUTIVO	
		FOLHA Nº:	
		20/25	
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
17/10/2019	INDICADA	R00	FAPEPE-DAC-PMSRS-ESC-PE-MET-R00-20-25 - NVV.DWG