

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 078/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos deste Processo Licitatório, cujo Objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ESF-7 (ANTIGO PSF-7) NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO**, e diante do resultado apresentado pela Presidente da CPL, **HOMOLOGO** o presente Processo para que surta todos os efeitos previstos em Lei, e ainda, **ADJUDICO** à proponente validamente classificada em primeiro lugar os itens conforme quadro abaixo com os respectivos valores unitários e totais:

ITEM	DESCRIÇÃO	ÍTEM	REF.	UNIDADE	QUANT.	UNITARIO S/ BDI	UNITARIO C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						SUB-TOTAL		R\$ 5.048,88
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/1	SINAPI	M2	4,50	R\$ 307,05	R\$ 383,04	R\$ 1.381,73	R\$ 1.723,68
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CALE REAPROVEITAMENTO DE 2X	74220/1	SINAPI	M2	60,00	R\$ 44,42	R\$ 55,42	R\$ 2.665,40	R\$ 3.325,20
2	PISO EM VOLTA DA UNIDADE								R\$ 8.946,03
2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	ED-48442	SETOP	M3	30,04	R\$ 34,07	R\$ 42,50	R\$ 1.023,31	R\$ 1.276,70
2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	72897	SINAPI	M3	8,84	R\$ 15,92	R\$ 19,86	R\$ 140,77	R\$ 175,56
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	96995	SINAPI	M3	8,84	R\$ 28,65	R\$ 35,74	R\$ 253,24	R\$ 315,94
2.4	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	ED-49813	SETOP	M3	8,84	R\$ 103,68	R\$ 129,34	R\$ 916,52	R\$ 1.143,37
2.5	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	94963	SINAPI	M3	12,37	R\$ 252,02	R\$ 314,38	R\$ 3.117,45	R\$ 3.888,88
2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	92873	SINAPI	M3	12,37	R\$ 139,04	R\$ 173,45	R\$ 1.719,97	R\$ 2.145,58

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

	CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015								
3	REFORMA DO TELHADO								R\$ 27.908,48
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97647	SINAPI	M2	350,00	2,19	2,73	R\$ 766,22	R\$ 955,50
3.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97650	SINAPI	M2	350,00	4,73	5,90	R\$ 1.656,27	R\$ 2.065,00
3.3	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL.	72085	SINAPI	M	900,00	1,59	1,98	R\$ 1.431,00	R\$ 1.782,00
3.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	92552	SINAPI	UN	2,00	1740,61	2171,36	R\$ 3.481,22	R\$ 4.342,72
3.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94226	SINAPI	M2	340,00	14,48	18,06	R\$ 4.921,77	R\$ 6.140,40
3.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94442	SINAPI	M2	350,00	25,23	31,47	R\$ 8.828,89	R\$ 11.014,50
3.7	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	ED-48400	SETOP	M2	52,00	24,80	30,93	R\$ 1.289,48	R\$ 1.608,36
4	AGUAS PLUVIAIS/ PISO/ TELHADO								R\$ 10.413,31
4.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94227	SINAPI	M	63,85	R\$ 37,95	R\$ 47,34	R\$ 2.423,21	R\$ 3.022,66
4.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94231	SINAPI	M	11,50	R\$ 27,20	R\$ 33,94	R\$ 312,84	R\$ 390,31
4.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	89578	SINAPI	M	38,40	R\$ 24,99	R\$ 31,18	R\$ 959,76	R\$ 1.197,31

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

	VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014								
4.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	89512	SINAPI	M	72,00	R\$ 40,11	R\$ 50,04	R\$ 2.887,88	R\$ 3.602,88
4.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	99253	SINAPI	UN	5,00	R\$ 352,74	R\$ 440,03	R\$ 1.763,69	R\$ 2.200,15
5	REFORMA PAREDES/LAJE/ LOUÇAS/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 19.654,15
5.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	ED-48501	SETOP	M2	163,60	R\$ 11,56	R\$ 14,43	R\$ 1.891,84	R\$ 2.360,75
5.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	72895	SINAPI	M3	4,09	R\$ 20,20	R\$ 25,20	R\$ 82,62	R\$ 103,07
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	87893	SINAPI	M2	163,60	R\$ 4,21	R\$ 5,25	R\$ 688,36	R\$ 858,90
5.4	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	ED-50760	SETOP	M2	163,60	R\$ 30,09	R\$ 37,54	R\$ 4.922,72	R\$ 6.141,54
5.5	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97660	SINAPI	UN	10,00	R\$ 0,39	R\$ 0,49	R\$ 3,90	R\$ 4,90
5.6	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97661	SINAPI	M	300,00	R\$ 0,37	R\$ 0,46	R\$ 111,00	R\$ 138,00
5.7	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	89993	SINAPI	M3	1,00	R\$ 541,67	R\$ 675,72	R\$ 541,67	R\$ 675,72
5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -	91855	SINAPI	M	50,00	R\$ 7,39	R\$ 9,22	R\$ 369,50	R\$ 461,00

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015								
5.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91941	SINAPI	UN	10,00	R\$ 6,41	R\$ 8,00	R\$ 64,10	R\$ 80,00
5.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	92000	SINAPI	UN	10,00	R\$ 17,69	R\$ 22,07	R\$ 176,90	R\$ 220,70
5.11	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97663	SINAPI	UN	3,00	R\$ 7,14	R\$ 8,91	R\$ 21,42	R\$ 26,73
5.12	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	ED- 48497	SETOP	M2	3,00	R\$ 13,05	R\$ 16,28	R\$ 39,15	R\$ 48,84
5.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86903	SINAPI	UN	2,00	R\$ 269,55	R\$ 336,26	R\$ 539,10	R\$ 672,52
5.14	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86872	SINAPI	UN	1,00	R\$ 607,34	R\$ 757,64	R\$ 607,34	R\$ 757,64
5.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91927	SINAPI	M	100,00	R\$ 2,68	R\$ 3,34	R\$ 268,00	R\$ 334,00
5.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91929	SINAPI	M	100,00	R\$ 3,97	R\$ 4,95	R\$ 397,00	R\$ 495,00
5.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91931	SINAPI	M	100,00	R\$ 5,36	R\$ 6,69	R\$ 536,00	R\$ 669,00
5.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	92010	SINAPI	UN	10,00	R\$ 40,57	R\$ 50,61	R\$ 405,70	R\$ 506,10
5.19	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	10853	SINAPI	UN	57,00	R\$ 62,80	R\$ 78,34	R\$ 3.579,60	R\$ 4.465,38
5.20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	ED- 50951	SETOP	M2	2,00	R\$ 254,26	R\$ 317,18	R\$ 508,52	R\$ 634,36

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

6	PISO EXTERNO A UNIDADE DE SAÚDE (passeio do estacionamento)								R\$ 7.626,82
6.1	REMOÇÃO DE REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	ED-51142	SETOP	M	22,00	R\$ 27,13	R\$ 33,84	R\$ 596,86	R\$ 744,48
6.2	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	ED-50416	SETOP	M2	45,00	R\$ 46,06	R\$ 57,45	R\$ 2.072,48	R\$ 2.585,25
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	94990	SINAPI	M3	6,40	R\$ 494,76	R\$ 617,20	R\$ 3.166,47	R\$ 3.950,08
6.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	94965	SINAPI	M3	1,00	R\$ 278,17	R\$ 347,01	R\$ 278,17	R\$ 347,01
7	PINTURA DE ALVENARIA/ MADEIRA/METAIS								R\$ 27.259,31
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88486	SINAPI	M2	295,36	R\$ 8,42	R\$ 10,50	R\$ 2.486,93	R\$ 3.101,28
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88487	SINAPI	M2	731,76	R\$ 7,47	R\$ 9,32	R\$ 5.466,25	R\$ 6.820,00
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	88415	SINAPI	M2	571,56	R\$ 2,29	R\$ 2,86	R\$ 1.308,87	R\$ 1.634,66
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 --- MURO	88487	SINAPI	M2	321,96	R\$ 7,31	R\$ 9,12	R\$ 2.353,53	R\$ 2.936,28
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	95626	SINAPI	M2	249,60	R\$ 10,36	R\$ 12,92	R\$ 2.585,86	R\$ 3.224,83
7.6	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	84659	SINAPI	M2	141,41	R\$ 13,72	R\$ 17,12	R\$ 1.940,15	R\$ 2.420,94
7.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	73924/2	SINAPI	M2	86,90	R\$ 22,10	R\$ 27,57	R\$ 1.920,49	R\$ 2.395,83

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

7.8	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	95464	SINAPI	M2	33,24	R\$ 18,68	R\$ 23,30	R\$ 620,92	R\$ 774,49
7.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020	100723	SINAPI	M2	200,00	R\$ 8,32	R\$ 10,38	R\$ 1.664,00	R\$ 2.076,00
7.10	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	ED- 50266	SETOP	M2	300,00	R\$ 5,01	R\$ 6,25	R\$ 1.503,00	R\$ 1.875,00
TOTAL GLOBAL									R\$ 106.856,98

Santa Rita do Sapucaí / MG, 09 de Junho de 2021.

Luiz Antônio Magalhães

Secretário Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças
(competência delegada pelo Dec. Mun. N.º 14.021/2021)

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200