

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DESONERADOS							
C1 - ARQ	PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA E DOBRADIÇAS - 60 X 160 CM					UNIDADE	
	Descrição	Item	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo	Valor Total
							263,07
	TABELAS						
	COTAÇÃO						SINAPI OU SETOP
	BUCHA FISCHER S8 COM PARAFUSO OU EQUIVALENTE	MATED-12630	U	R\$ 0,40	10,0000000	4,00	SETOP
	DOBRADICA DE FERRO CROMADO 3 1/2x2 1/4"	MATED-12692	U	R\$ 4,30	3,0000000	12,90	SETOP
	FECHADURA TARJETA DATY 809	MATED-12485	U	R\$ 27,00	1,0000000	27,00	SETOP
	MARCO DE FERRO CANTONEIRA 1 1/4x1/8", C = 1,60M	MATED-12361	U	R\$ 28,00	1,0000000	28,00	SETOP
	PORTA EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA 60 X 160 CM*	MATED-12652	U	R\$ 61,51	1,0000000	61,51	SETOP
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50371	HORA	R\$ 17,57	4,5000000	79,07	SETOP
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50381	HORA	R\$ 19,63	1,5000000	29,45	SETOP
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50367	HORA	R\$ 14,10	1,5000000	21,15	SETOP
C2 - ARQ	PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA E DOBRADIÇAS - 80 X 160 CM					UNIDADE	
	Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total
							283,57
	TABELAS						
	COTAÇÃO						SINAPI OU SETOP
	BUCHA FISCHER S8 COM PARAFUSO OU EQUIVALENTE	MATED-12630	U	R\$ 0,40	10,0000000	4,00	SETOP
	DOBRADICA DE FERRO CROMADO 3 1/2x2 1/4"	MATED-12692	U	R\$ 4,30	3,0000000	12,90	SETOP
	FECHADURA TARJETA DATY 809	MATED-12485	U	R\$ 27,00	1,0000000	27,00	SETOP
	MARCO DE FERRO CANTONEIRA 1 1/4x1/8", C = 1,60M	MATED-12361	U	R\$ 28,00	1,0000000	28,00	SETOP
	PORTA EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA 60 X 160 CM*	MATED-12652	U	R\$ 82,01	1,0000000	82,01	SETOP
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50371	HORA	R\$ 17,57	4,5000000	79,07	SETOP
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50381	HORA	R\$ 19,63	1,5000000	29,45	SETOP
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50367	HORA	R\$ 14,10	1,5000000	21,15	SETOP
C3 - ARQ	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015					UNIDADE	
	Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total
							759,03
	TABELAS						
	COTAÇÃO						SINAPI OU SETOP
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ML	R\$ 17,45	1,48	25,88	SINAPI
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	R\$ 0,36	8,09	2,91	SINAPI
	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM	39024	UN	R\$ 712,87	1,0000000	712,87	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	R\$ 19,64	0,6510000	12,79	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	R\$ 14,11	0,3250000	4,59	SINAPI
C4 - ARQ	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 120X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015					UNIDADE	
	Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total
							773,44
	TABELAS						
	COTAÇÃO						SINAPI OU SETOP
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ML	R\$ 17,45	2,23	38,83	SINAPI
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	R\$ 0,36	12,14	4,37	SINAPI

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS , ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM	39024	UN	R\$ 712,87	1,0000000	712,87		SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	R\$ 19,64	0,6510000	12,79		SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	R\$ 14,11	0,3250000	4,59		SINAPI

C5 - ARQ		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 120X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015					UNIDADE
Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total	18,56
						TABELAS	
						COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP
COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	1339	KG	R\$ 28,91	0,04	1,16		SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2.5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4460	M	R\$ 11,85	1,03	12,21		SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	R\$ 17,06	0,15	2,56		SINAPI
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	R\$ 17,58	0,15	2,64		SINAPI

C6 - ARQ	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10x10CM NA COR AZUL						UNIDADE
						Valor Total	88,38
						TABELAS	
						COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10x10CM NA COR AZUL	CT04-ARQ	M2	R\$ 33,23	1,16	38,55	MERCADO	
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	37596	KG	R\$ 1,69	7,69	13,00		SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	H	R\$ 21,45	1,29	27,67		SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	R\$ 14,11	0,65	9,17		SINAPI

C7 - ARQ	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10x10CM NA COR VERMELHA					UNIDADE	
						Valor Total	113,52
						TABELAS	
						COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10x10CM NA COR VERMELHA	CT05-ARQ	M2	R\$ 54,90	1,16	63,68	MERCADO	
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	37596	KG	R\$ 1,69	7,69	13,00		SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	H	R\$ 21,45	1,29	27,67		SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	R\$ 14,11	0,65	9,17		SINAPI

C8 - ARQ	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 300 X 40 X 55 CM, SEM ENCOSTO						UNIDADE
Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total	276,67
						TABELAS	
						COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	RO-41762	M3	R\$ 433,53	0,00465	2,02		SETOP
LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA	ED-50849	M2	R\$ 142,42	1,2	170,90		SETOP
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50381	HORA	R\$ 19,63	2,25	44,17		SETOP
PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	ED-50525	M2	R\$ 12,38	2,25	27,86		SETOP
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-50367	HORA	R\$ 14,10	2,25	31,73		SETOP

C9 - ARQ	PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM BANDEIRA, 2,20X2,50, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS						UNIDADE
						Valor Total	3.137,08
						TABELAS	
						COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	R\$	19,15	0,11	R\$	2,11	SINAPI
--	-------	---	-----	-------	------	-----	------	--------

C3 - HID	C3 - HID							UNIDADE
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.								
Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total	35,80	
						TABELAS		
						COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP	
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	R\$ 2,69	1	R\$ 2,69		SINAPI	
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	297	UN	R\$ 2,14	1	R\$ 2,14		SINAPI	
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3660	UN	R\$ 25,97	1	R\$ 25,97		SINAPI	
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	20078	UN	R\$ 21,50	0,06	R\$ 1,29		SINAPI	
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	R\$ 14,59	0,11	R\$ 1,60		SINAPI	
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	R\$ 19,15	0,11	R\$ 2,11		SINAPI	

C4 - HID	C4 - HID						UNIDADE
CAIXA DE AREIA 60X60 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO							
Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total	107,73
						TABELAS	
						COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	R\$ 69,17	0,165	R\$ 11,41		SINAPI
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	R\$ 0,62	0,615	R\$ 0,38		SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	R\$ 80,72	0,0465	R\$ 3,75		SINAPI
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	7271	UN	R\$ 0,65	30	R\$ 19,50		SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	R\$ 19,64	1,47	R\$ 28,87		SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	R\$ 14,11	3,105	R\$ 43,81		SINAPI

C5 - HID	C5 - HID							UNIDADE
CAIXA DE AREIA 80X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO								
Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total	143,64	
						TABELAS		
						COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP	
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	R\$ 69,17	0,22	R\$ 15,22		SINAPI	
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	34753	KG	R\$ 0,62	0,82	R\$ 0,51		SINAPI	
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	R\$ 80,72	0,062	R\$ 5,00		SINAPI	
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)	7271	UN	R\$ 0,65	40	R\$ 26,00		SINAPI	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	R\$ 19,64	1,96	R\$ 38,49		SINAPI	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	R\$ 14,11	4,14	R\$ 58,42		SINAPI	

C6 - HID	C6 - HID							UNIDADE
LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total	319,89	
						TABELAS		
						COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP	
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	36521	UN	R\$ 130,93	1	R\$ 130,93		SINAPI	
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	86881	UN	R\$ 133,72	1	R\$ 133,72		SINAPI	
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	86884	UN	R\$ 7,42	1	R\$ 7,42		SINAPI	
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	4351	UN	R\$ 17,33	2	R\$ 34,66		SINAPI	
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	KG	R\$ 59,36	0,0507	R\$ 3,01		SINAPI	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	R\$ 14,11	0,19	R\$ 2,68		SINAPI	

	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	R\$	19,15	0,39	R\$	7,47	SINAPI
C7 - HID	C7 - HID								UNIDADE
	CUBA INDUSTRIAL 50 X 40 PROFUNDIDADE 33 CM, AÇO INOX, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
	Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total	187,48	
							TABELAS		
							COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP	
	FALSO	#REF!	0	R\$ -	1	R\$ -	COTAÇÃO		
	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	4823	KG	R\$ 31,16	0,2974	R\$ 9,27		SINAPI	
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88274	H	R\$ 19,91	0,48	R\$ 9,56		SINAPI	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	R\$ 14,11	0,15	R\$ 2,12		SINAPI	
	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86881	UN	R\$ 133,72	1	R\$ 133,72		SINAPI	
	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86886	UN	R\$ 32,82	1	R\$ 32,82		SINAPI	
C8 - HID	C8 - HID								UNIDADE
	TORNEIRA ELÉTRICA DE COZINHA, CORPO TERMOPLÁSTICO. BICA ALTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
	Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total	141,03	
							TABELAS		
							COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP	
	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	11777	UN	R\$ 135,96	1	R\$ 135,96		SINAPI	
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	R\$ 3,52	0,0304	R\$ 0,11		SINAPI	
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	R\$ 19,15	0,2	R\$ 3,83		SINAPI	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	R\$ 14,11	0,08	R\$ 1,13		SINAPI	
C1 - MET	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO COM TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER								M2
	Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total	63,00	
							TABELAS		
							COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP	
	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	ED-49664	KG	R\$ 10,50	6	R\$ 63,00		SETOP	
C2 - MET	CHUMBADOR 5/8"								UNIDADE
	Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total	32,28	
							TABELAS		
							COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP	
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	92796	KG	R\$ 9,43	1,57	R\$ 14,81		SINAPI	
	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	4340	UN	R\$ 1,23	1	R\$ 1,23		SINAPI	
	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	R\$ 0,79	1	R\$ 0,79		SINAPI	
	SOLDADOR	6160	H	R\$ 15,45	1	R\$ 15,45		SINAPI	
C1 - INC	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 15M, REDUÇÃO DE 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								UNIDADE
	Descrição	Item	Unidade	Valor Unitário	Coeficiente	Valor Parcial	Valor Total	1.237,93	
							TABELAS		
							COTAÇÃO	SINAPI OU SETOP	
	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	4350	UN	R\$ 0,66	4	R\$ 2,64		SINAPI	
	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	10899	UN	R\$ 55,19	1	R\$ 55,19		SINAPI	
	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	10904	UN	R\$ 126,00	1	R\$ 126,00		SINAPI	

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	20963	UN	R\$ 216,83	1	R\$ 216,83		SINAPI
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	20971	UN	R\$ 11,99	1	R\$ 11,99		SINAPI
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	21029	UN	R\$ 271,41	2	R\$ 542,82		SINAPI
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	37555	UN	R\$ 179,99	1	R\$ 179,99		SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	R\$ 14,59	3,037	R\$ 44,31		SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	R\$ 19,15	3,037	R\$ 58,16		SINAPI