

**PROPOSTA**

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 079/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2021

TIPO: "MENOR PREÇO GLOBAL"

REGIME: "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL"

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF 1 e ESF 2) DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), SITUADO A RUA DAS HORTÊNCIAS, 124 E RUA DOS GIRASSÓIS, S/Nº, NO BAIRRO RECANTO DAS MARGARIDAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Empresa: Orsi Engenharia Eireli – EPP

CNPJ: 27.230.030/0001-40

Endereço: Rua Antônio Joaquim Junho, nº 22 – Centro – Natércia – MG

Telefone: 35 – 9 9814-5183

Email: contato.orsieng@gmail.com

Conta bancária: 609282-9

Agência: 3169

Banco Sicoob (756)

Dados do preposto autorizado a firmar contrato:

Nome: Júlio César Orsi Junho

CPF: 037.417.436-90

RG: MG-10.632.286


Estado civil: Casado

Nacionalidade: Brasileiro

Profissão: Engenheiro civil

Endereço: Rua Eupídio Enéas, nº45 – Centro – Natércia - MG

Instrumento que lhe outorga poderes: Contrato Social



Apresentamos a nossa proposta de preços, detalhada na planilha de quantitativos e composição unitária dos custos e valor global, na planilha de encargos sociais, no quadro detalhado da composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) e no cronograma físico-financeiro, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme planilha orçamentária e projetos anexos ao edital. Nos propomos a executar os serviços pelo preço global de **R\$ 435.891,31 (quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos)**.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

O preço proposto compreende todas as despesas com mão de obra e encargos sociais - inclusive adicional de insalubridade, seguros, e demais encargos necessários, ferramentas e equipamentos, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações técnicas contidas neste Edital e anexos, necessários à perfeita execução de todos os serviços, assim como sua remuneração e lucro.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Pagamento: conforme edital.

Prazo de execução: 12 (doze) meses a contar da data de emissão da ordem de execução dos serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Natércia – MG, 14 de julho de 2021.

ORSI ENGENHARIA EIRELI – EPP

JÚLIO CÉSAR ORSI JUNHO

RG: MG-10.632.286

CPF: 037.417.436-90

REFERENCIA: REFORMA ESTRATÉGIA A FAMÍLIA 2 (ESF1 E ESF2)		BDI
RUA DAS HORTÊNCIAS, N°124 - BAIRRO RECANTO DAS MARGARIDAS		
EMPRESA: ORSI ENGENHARIA EIRELI - EPP		25,10%
CNPJ: 27.230.030/0001-40		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO JOAQUIM JUNHO, 22 - CENTRO - NATÉRCIA - MG		
TELEFONE: 35- 99814-5183 EMAIL: contato.orsien@gmail.com		
PROCESSO LICITATÓRIO: N° 079/2021		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2021		
TIPO: EMPREITADO POR PREÇO GLOBAL		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	P. UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
BLOCO A							
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO					222.510,70
1.1	IIO-PLA-015	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIÇADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334	UNID	1,00	1.584,53	1.982,24	1.982,24
1.2	CON-COR-090	ENGENHEIRO/ARQUITETO JUNIOR	H	264,00	28,00	35,02	9.245,28
2.0		FUNDAÇÕES (est. Bloc.baldr.piso.)					30.966,54
2.1	FUN-TRA-010	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM	M	44,00	15,00	18,76	823,24
2.2	FUN-CON-050	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25, MPA, BRITA 1 E 2 EM FUNDAÇÃO, PARA AS BROCAS ANUAIS/FUNDAÇÃO VIGAS E PELARES	M³	12,10	488,09	610,60	7.388,26
2.3	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	kg	605,00	14,96	18,71	11.319,55
2.4	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO (3X)	M²	33,00	47,78	59,77	1.972,41
2.5	TER-ATE-015	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M³	59,40	34,00	42,53	2.526,28
2.6	FUN-CON-050	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25,0 MPA, BRITA 1 E 2, LANÇADO - PISO	M³	6,97	488,09	610,60	4.255,88
2.7	PIS-CON-015	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MMS	M²	79,20	27,06	33,85	2.680,92
3.0		DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2					17.558,99
3.1	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES)	M³	21,65	69,60	87,06	1.884,85
3.2	ALV-BLO-040	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (recepção nova)	M²	89,60	51,66	64,62	5.789,95
3.3	ALV-LAM-005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	28,05	75,53	94,48	2.650,16
3.4	RO-41661	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M²	227,70	5,47	6,84	1.557,47
3.5	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	227,70	19,93	24,93	5.676,56
4.0		REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO					29.364,40
4.1	REV-POR-012	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO+ comodo embaixo	M²	311,31	62,62	78,33	24.384,91
4.2	DEM-ROD-005	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	260,70	1,39	1,73	451,01
4.3	ROD-CER-005	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	260,70	8,25	10,32	2.690,42
4.4	SOL-GRA-010	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM PORTAS E JANELAS DA RECEPÇÃO	M²	5,81	252,89	316,36	1.838,05
5.0		PINTURA INTERNA E EXTERNA					25.305,86
5.1	PIN-LAT-006	PINTURA LATEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)	M²	234,20	9,08	11,35	2.658,17
5.2	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA) 1/2P	M²	340,03	8,58	10,73	3.648,52
5.3	PIN-OLE-015	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)(INTERNA) 1/2P	M²	340,03	18,41	23,03	7.830,89
5.4	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)	M²	398,43	8,58	10,73	4.275,15
5.5	PIN-ESM-015	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	59,84	16,34	20,44	1.223,13
5.6	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	36,00	20,46	25,59	921,24
5.7	PIN-EMA-006	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA REPAROS, CORREDOR+TETO E RECEPÇÃO NOVA	M²	387,97	9,79	12,24	4.748,75
6.0		ESQUADRIAS					27.579,77
6.1	ESQ-POR-040	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM.COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNID	6,00	380,53	476,04	2.856,24
6.2	SER-JAN-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO	M²	12,54	490,88	614,09	7.700,69
6.3	SER-POR-055	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO - PORTAO FRONTAL DE CORRER	UNID	5,00	371,34	464,54	2.322,70
6.4	SER-GRA-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M²	1,10	380,47	475,96	523,56

6.5	VID-TEM-015	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL janelas e porta frontal	M²	22,22	510,00	638,01	14.176,58
7.0		ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA					8.425,42
7.1	DEM-LOU-005	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE	UNID	3,00	41,60	52,04	156,12
7.2	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UNID	4,00	93,51	116,98	467,92
7.3	LOU-LAV-010	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNID	4,00	287,99	360,27	1.441,08
7.4	INST-AGU-010	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	UNID	4,00	86,28	107,93	431,72
7.5	MET-TOR-035	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00	80,90	101,20	404,80
7.6	ED-17903	PONTO DE SOBREPOR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM² (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UNID	6,00	310,80	388,81	2.332,86
7.7	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UNID	3	94,92	118,74	356,22
7.8	ED-17902	PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UNID	3,00	280,55	350,96	1.052,88
7.9	ED-17906	PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM² (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UNID	4,00	312,41	390,82	1.563,28
7.10	INST-STVAL 010	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO	UNID	2,00	87,35	109,27	218,54
8.0		COBERTURA METÁLICA					36.019,84
8.1	DEM-TEL-005	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	79,20	3,78	4,72	373,82
8.2	COB-TEL-050	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	79,20	166,00	207,66	16.446,67
8.3	EST-MET-085	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS COM LANTERNIM, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M, VÃO 15 M COMPLEMENTAR A EXISTENTE	M²	50,00	196,00	245,19	12.259,50
8.4	FOR-PVC-010	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM	M²	79,20	41,00	51,29	4.062,17
8.5	PLU-CAL-010	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40	M	14,30	55,00	68,80	983,84
8.6	PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	7,70	56,01	70,06	539,46
8.7	COB-TEL-045	MANUTENÇÃO COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	216,70	5,00	6,25	1.354,38
9.0		RAMPA - ACESSO					36.062,36
9.1	FUN-TRA-010	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM	M	26,40	15,00	18,76	495,26
9.2	FUN-CON-050	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25, MPA, BRITA 1 E 2 EM FUNDAÇÃO, PARA AS BROCAS MANUAIS/FUNDAÇÃO VIGAS E PELARES	M³	3,50	488,09	610,60	2.137,10
9.3	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	kg	165,00	14,96	18,71	3.087,15
9.4	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	16,50	47,78	59,77	986,21

9.5	TER-ATE-015	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M³	13,20	34,00	42,53	561,40
9.6	ALV-LAM-005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	43,23	75,53	94,48	4.084,37
9.7	RO-41661	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M²	86,46	5,47	6,84	591,39
9.8	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	42,50	19,93	24,93	1.059,53
9.9	SER-COR-007	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	38,50	170,59	213,40	8.215,90
9.10	COB-TEL-045	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	38,50	97,78	122,32	4.709,32
9.11	EST-MET-085	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS COM LANTERNIM, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M, VÃO 15 M COMPLEMENTAR A EXISTENTE	M²	38,50	196,00	245,19	9.439,82
9.12	PIN-ESM-010	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	38,50	14,43	18,05	694,93
BLOCO B							61.736,26
ALVENARIA - RECUPERAR							1.282,00
10.1	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	kg	33,00	14,96	18,71	617,43
10.2	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO (3X)	M²	5,50	47,78	59,77	328,74
10.3	FUN-CON-050	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25,0 MPA, BRITA 1 E 2, LANÇADO	M³	0,55	488,09	610,60	335,83
DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2							3.319,64
11.1	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES)	M³	10,32	69,60	87,06	898,46
11.2	ALV-LAM-005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	15,32	75,53	94,48	1.447,43
11.3	RO-41661	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M²	30,65	5,47	6,84	209,65
11.4	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	30,65	19,93	24,93	764,10
REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO							21.695,62
12.1	REV-POR-012	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	214,41	62,62	78,33	16.794,74
12.2	DEM-ROD-005	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	242,99	1,39	1,73	420,37
12.3	ROD-CER-005	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	242,99	8,25	10,32	2.507,66
12.4	SOL-GRA-010	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM E HALL DE ENTRADA	M²	5,92	252,89	316,36	1.872,85
PINTURA INTERNA E EXTERNA							22.445,74
13.1	PIN-LAT-006	PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)	M²	214,41	9,08	11,35	2.433,55
13.2	PIN-ACR-005	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR INTERNA 1/2P	M²	364,49	8,58	10,73	3.910,98
13.3	PIN-OLE-015	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) INTERNA 1/2P	M²	364,49	18,58	23,24	8.470,75
13.4	PIN-ACR-005	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)	M²	307,89	8,58	10,73	3.303,66
13.5	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	28,60	20,46	25,59	731,87
13.6	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO Portas	M²	59,14	20,46	25,59	1.513,39
13.7	PIN-EMA-006	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA CORREDOR+TETO E REPAROS	M²	170,06	9,79	12,24	2.081,53
ESQUADRIAS							8.445,08
14.1	ESQ-POR-040	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	M²	3,00	364,41	455,87	1.367,61
14.2	SER-JAN-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO 2,00x1,00	M²	2,00	490,88	614,09	1.228,18
14.3	SER-GRA-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M²	3,00	380,47	475,96	1.427,88
14.4	VID-TEM-015	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL porta frontal	M²	6,93	510,00	638,01	4.421,41
ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA							2.838,62
15.1	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) wc frontal	UNID	2,00	93,51	116,98	233,96

15.2	LOU-LAV-010	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL wc frontal	UNID	2,00	287,99	360,27	720,54
15.3	INST-AGU-010	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES wc frontal	UNID	2,00	86,28	107,93	215,86
15.4	MET-TOR-035	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	80,90	101,20	202,40
15.5	ED-17903	PONTO DE SOBREPOR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UNID	2,00	310,80	388,81	777,62
15.6	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	UNID	1,00	94,92	118,74	118,74
15.7	ED-17902	PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UNID	1,00	280,55	350,96	350,96
15.8	INST-STVAL 01	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO no corredor	UNID	2,00	87,35	109,27	218,54
16.0		MANUTENÇÃO/COBERTURA METÁLICA					1.809,57
16.1	MERCADO	MANUTENÇÃO COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	214,84	5,00	6,25	1.342,75
16.2	PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	6,60	56,54	70,73	466,82
17.0		BLOCO C					27.744,94
17.0		DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2					601,08
17.1	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO PAREDES	M³	5,70	69,60	87,06	496,24
17.2	RO-41661	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M²	3,30	5,47	6,84	22,57
17.3	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	3,30	19,93	24,93	82,27
18.0		REVESTIMENTO					10.053,54
18.1	REV-POR-012	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	107,82	62,62	78,33	8.445,54
18.2	DEM-ROD-005	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	89,60	1,39	1,73	155,01
18.3	ROD-CER-005	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	89,60	8,25	10,32	924,67
18.4	SOL-GRA-010	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM PORTAS E HALL DE ENTRADA	M²	1,67	252,89	316,36	528,32
19.0		PINTURA INTERNA E EXTERNA					12.432,73
19.1	PIN-LAT-006	PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)	M²	107,82	9,08	11,35	1.223,76
19.2	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA)	M²	180,02	8,58	10,73	1.931,61
19.3	PIN-OLE-015	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	180,02	18,41	23,03	4.145,86
19.4	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)	M²	196,76	8,58	10,73	2.111,23
19.5	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	13,20	20,46	25,59	337,79
19.6	PIN-ESM-015	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO Portas	M²	25,87	20,46	25,59	662,01
19.7	PIN-EMA-006	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA CORREDOR E REPAROS	M²	165,07	9,79	12,24	2.020,46
20.0		ESQUADRIAS					3.115,76
20.1	ESQ-POR-040	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNID	1,00	364,41	455,87	455,87

20.2	SER-JAN-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO 2,00x1,00	M²	2,20	490,88	614,09	1.351,00
20.3	SER-GRA-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M²	2,75	380,47	475,96	1.308,89
21.0		ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA					867,96
21.1	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UNID	1,00	93,51	116,98	116,98
21.2	INST-AGU-010	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	UNID	1,00	86,28	107,93	107,93
21.3	MET-TOR-035	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	80,90	101,20	101,20
21.4	LOU-TAN-010	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE SOBREPOR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (630X515X260MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	433,14	541,85	541,85
22.0		MANUTENÇÃO/COBERTURA METÁLICA					673,88
22.1	COB-TEL-045	MANUTENÇÃO COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	107,82	5,00	6,25	673,88
23.0		BLOCO D					17.767,78
23.0		DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2					202,20
23.1	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES)	M²	1,85	69,60	87,06	161,06
23.2	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	1,65	19,93	24,93	41,13
24.0		REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO					4.624,05
24.1	REV-POR-012	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	44,65	62,62	78,33	3.497,43
24.2	DEM-ROD-005	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	57,79	1,39	1,73	99,98
24.3	ROD-CER-005	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	57,79	8,25	10,32	596,39
24.4	SOL-GRA-010	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	M²	1,36	252,89	316,36	430,25
25.0		PINTURA INTERNA E EXTERNA					7.207,92
25.1	PIN-LAT-006	PINTURA LATEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)	M²	44,65	9,08	11,35	506,78
25.2	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR INTERNA 1/2P	M²	87,20	8,58	10,73	935,66
25.3	PIN-OLE-015	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) INTERNA 1/2P	M²	87,20	18,41	23,03	2.008,22
25.4	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)	M²	130,19	8,58	10,73	1.396,94
25.5	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	10,00	20,46	25,59	255,90
25.6	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO Portas	M²	14,78	20,46	25,59	378,22
25.7	PIN-EMA-006	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA CORREDOR+TETO REPAROS	M²	141,03	9,79	12,24	1.726,21
26.0		ESQUADRIAS					4.188,45
26.1	SER-GRA-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M²	8,80	380,47	475,96	4.188,45
27.0		ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA					1.645,17
27.1	LOU-VAS-015	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UNID	1,00	585,73	732,74	732,74
27.2	LOU-LAV-010	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNID	1,00	287,99	360,27	360,27
27.3	MET-TOR-035	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	80,90	101,20	101,20
27.4	ED-17902	PONTO DE SOBREPOR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UNID	1,00	280,55	350,96	350,96

		BLOCO E - TEATRO					37.533,05
28.0		DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA					8.656,30
28.1	RO-41435	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO) ANFE-TEATRO	M²	45,38	16,14	20,19	916,22
28.2	FUN-CON-050	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25, MPA, BRITA 1 E 2 EM FUNDAÇÃO, PARA AS BROCAS E PILARETES PALCO	M³	0,20	488,09	610,60	122,12
28.3	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 MALHAS PISO E PILARETES PALCO	kg	88,00	14,96	18,71	1.646,48
28.4	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO (3X)	M²	22,00	47,78	59,77	1.314,94
28.5	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M³	22,69	34,00	42,53	965,01
28.6	FUN-CON-050	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25,0 MPA, BRITA 1 E 2, LANÇADO PISO	M³	3,53	488,09	610,60	2.155,42
28.7	ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MMS	M²	45,38	27,06	33,85	1.536,11
29.0		REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO					10.314,35
29.1	REV-POR-012	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	107,37	62,62	78,33	8.410,29
29.2	DEM-ROD-005	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	71,90	1,39	1,73	124,39
29.3	ROD-CER-005	RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	71,90	8,25	10,32	742,01
29.4	SOL-GRA-010	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM PORTAS E SOLEIRA DO PALCO	M²	3,28	252,89	316,36	1.037,66
30.0		PINTURA INTERNA E EXTERNA					11.798,16
30.1	PIN-LAT-006	PINTURA LATEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)	M²	107,37	9,08	11,35	1.218,65
30.2	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA) 1/2P	M²	101,11	8,58	10,73	1.084,91
30.3	PIN-OLE-015	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) INTERNA 1/2P	M²	101,11	18,41	23,03	2.328,56
30.4	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)	M²	204,19	8,58	10,73	2.190,96
30.5	PIN-EMA-006	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA AREA INTERNA	M²	308,01	9,79	12,24	3.770,04
30.6	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	36,00	20,46	25,59	921,24
30.7	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	11,09	20,46	25,59	283,79
31.0		ESQUADRIAS					3.990,80
31.1	DEM-POR-030	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO PORTAS DOS WC E PORTA FRONTAL	M²	7,39	9,86	12,33	91,12
31.2	ESQ-POR-040	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO wc	UNID	2,00	380,53	476,04	952,08
31.3	VID-TEM-015	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL Porta frontal	M²	4,62	510,00	638,01	2.947,61
32.0		ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA					2.102,38
32.1	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO EM CIMA DO PALCO	UNID	4,00	94,92	118,74	474,96
32.2	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	UNID	4,00	194,21	242,95	971,80
32.3	INST-STVAL 010	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO PALCO TV	UNID	3,00	87,35	109,27	327,81
32.4	INST-STVAL 010	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO PALCO DATASHOW	UNID	3,00	87,35	109,27	327,81
33.0		COBERTURA METÁLICA					671,06
33.1	MERCADO	MANUTENÇÃO COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	107,37	5,00	6,25	671,06
		BLOCO F - FISIOTERAPIA					68.598,57
34.0		DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2					7.330,78
34.1	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES DO BANHEIRO)	M³	2,38	69,60	87,06	207,20
34.2	ALV-LAM-005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUIROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	22,77	75,53	94,48	2.151,31
34.3	RO-41661	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M²	45,54	5,47	6,84	311,49
34.4	RFV-RFB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	45,54	19,93	24,93	1.135,31




34.5	FUN-CON-050	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25, MPA, BRITA 1 E 2 EM FUNDAÇÃO, PARA AS AREA FRONTAL COBERTA	M³	1,31	488,09	610,60	799,89
34.6	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M²	11,00	47,78	59,77	657,47
34.7	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M³	6,06	34,00	42,53	257,73
34.8	FUN-CON-050	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25,0 MPA, BRITA 1 E 2, LANÇADO PISO	M³	1,62	488,09	610,60	989,17
34.9	ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MMS AREA COBERTA	M²	24,26	27,06	33,85	821,20
35.0		REVESTIMENTO INTERNO - PISO					10.364,69
35.1	REV-POR-012	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	107,53	62,62	78,33	8.422,82
35.2	DEM-ROD-005	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	53,09	1,39	1,73	91,85
35.3	ROD-CER-005	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	53,09	8,25	10,32	547,89
35.4	REV-AZU-011	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	13,20	53,57	67,01	884,53
35.5	SOL-GRA-010	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM PORTAS	M²	1,32	252,89	316,36	417,60
36.0		PINTURA INTERNA E EXTERNA					11.381,63
36.1	PIN-LAT-006	PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)	M²	107,37	9,08	11,35	1.218,65
36.2	PIN-ACR-005	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA) 1/2P	M²	158,19	8,58	10,73	1.697,38
36.3	PIN-OLE-015	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO / ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) INTERNA 1/2P	M²	158,19	18,41	23,03	3.643,12
36.4	PIN-ACR-005	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)	M²	204,98	8,58	10,73	2.199,44
36.5	PIN-EMA-006	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA RECEPÇÃO E REPAROS	M²	107,76	9,79	12,24	1.318,98
36.6	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	36,00	20,46	25,59	921,24
36.7	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	14,96	20,46	25,59	382,83
37.0		ESQUADRIAS					5.012,37
37.1	DEM-POR-030	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO PORTAS DOS WC ACESSIVEL E PORTA FRONTAL	M²	4,62	9,86	12,33	56,96
37.2	ESQ-POR-040	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNID	2,00	380,53	476,04	952,08
37.3	VID-TEM-015	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL Porta frontal	M²	4,62	510,00	638,01	2.947,61
37.4	ACE-BAR-005	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID	4,00	210,98	263,93	1.055,72
38.0		ELETRICA GERAL					19.522,99
38.1	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO WC RECEPÇÃO VARANDA	UNID	6,00	94,92	118,74	712,44
38.2	ED-17902	PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	UNID	1,00	58,85	73,62	73,62
38.3	ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	4,00	159,28	199,25	797,00
38.4	ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	4,00	159,28	199,25	797,00
38.5	ELE-TOM-035	CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA	CJ	112,20	20,60	25,77	2.891,39
38.6	ELE-TOM-035	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	UNID	330,00	8,49	10,62	3.504,60

38.7	ED-15754	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA USB (CONECTOR USB TIPO A), CORRENTE 1A, TENSÃO 5V, (1A-5V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UNID	22,00	128,07	160,21	3.524,62
38.8	ED-13357	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UNID	112,20	51,46	64,37	7.222,31
39.0		COBERTURA METÁLICA					14.986,12
39.1	PLU-CAL-010	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40	M	8,09	55,00	68,80	556,59
39.2	PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	3,30	61,83	77,34	255,22
39.3	COB-TEL-050	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO / ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	28,13	166,00	207,66	5.841,48
39.4	EST-MET-085	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS COM LANTERNIM, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M, VÃO 15 M COMPLEMENTAR A EXISTENTE	M²	28,13	196,00	245,19	6.897,19
39.5	MERCADO	MANUTENÇÃO COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	107,37	5,00	6,25	671,06
39.6	PIN-ESM-035	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO TELHADO ESTR.	M²	28,13	21,73	27,18	764,57

A PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 DIAS.

NATÉRCIA - MG, 14 DE JULHO DE 2021.

TOTAL SEM BDI	348.488,06
BDI	87.403,26
TOTAL COM BDI	435.891,31



ORSI ENGENHARIA EIRELI - EPP
JÚLIO CÉSAR ORSI JUNHO
RG: MG-10.632.286
CPF: 037.417.436-90




REFERENCIA: REFORMA ESTRATÉGIA A FAMÍLIA 2 (ESF1 E ESF2)
RUA DAS HORTÊNCIAS, Nº124 - BAIRRO RECANTO DAS MARGARIDAS
EMPRESA: ORSI ENGENHARIA EIRELI - EPP
CNPJ: 27.230.030/0001-40
ENDEREÇO: RUA ANTONIO JOAQUIM JUNHO, 22 - CENTRO - NATÉRCIA - MG
TELEFONE: 35 - 99814-5183 EMAIL: contato.orsieng@gmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 079/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021
TIPO: EMPREITADO POR PREÇO GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	CUSTO TOTAL C/BDI	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	PARCELA 7	PARCELA 8	PARCELA 9	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12	TOTAL
BLOCO A																
1	INSTALAÇÃO DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO	FÍSICO %	2,58%	100%												100%
		FINANCEIRO	11.227,52	11.227,52												11.227,52
2	FUNDAÇÕES (est. Bloc.baldr.piso.)	FÍSICO %	7,10%	50%	50%											100%
		FINANCEIRO	30.966,54	15.483,27	15.483,27											30.966,54
3	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2	FÍSICO %	4,03%	10,73%	89,27%											100%
		FINANCEIRO	17.558,99	1.884,08	15.674,91											17.558,99
4	REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO	FÍSICO %	6,74%	1,64%												100%
		FINANCEIRO	29.364,40	480,24												29.364,40
5	PINTURA INTERNA E EXTERNA	FÍSICO %	5,81%													100%
		FINANCEIRO	25.305,86													25.305,86
6	ESQUADRIAS	FÍSICO %	6,35%													100%
		FINANCEIRO	27.579,77													27.579,77
7	ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA	FÍSICO %	1,93%	1,85%	12%											100%
		FINANCEIRO	8.425,42	156,12	1.011,05											8.425,42
8	COBERTURA METÁLICA	FÍSICO %	8,26%	46,70%	53,30%											100%
		FINANCEIRO	36.019,84	16.820,47	19.199,37											36.019,84
9	RAMPA - ACESSO	FÍSICO %	8,27%													100%
		FINANCEIRO	36.062,36													36.062,36
BLOCO B																
10	ALVENARIA - RECUPERAR	FÍSICO %	0,29%													100%
		FINANCEIRO	1.282,00													1.282,00
11	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2	FÍSICO %	0,76%													100%
		FINANCEIRO	3.319,64													3.319,64
12	REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO	FÍSICO %	4,95%													100%
		FINANCEIRO	21.595,62													21.595,62
13	PINTURA INTERNA E EXTERNA	FÍSICO %	5,15%													100%
		FINANCEIRO	22.445,74													22.445,74
14	ESQUADRIAS	FÍSICO %	1,94%													100%
		FINANCEIRO	8.445,08													8.445,08
15	ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA	FÍSICO %	0,65%													100%
		FINANCEIRO	2.838,62													2.838,62
16	MANUTENÇÃO/COBERTURA METÁLICA	FÍSICO %	0,42%													100%
		FINANCEIRO	1.809,57													1.809,57
BLOCO C																
17	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2	FÍSICO %	0,14%													100%
		FINANCEIRO	601,08													601,08
18	REVESTIMENTO	FÍSICO %	2,31%													100%
		FINANCEIRO	10.053,54													10.053,54
19	PINTURA INTERNA E EXTERNA	FÍSICO %	2,85%													100%
		FINANCEIRO	12.432,73													12.432,73
20	ESQUADRIAS	FÍSICO %	0,71%													100%
		FINANCEIRO	3.115,76													3.115,76
21	ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA	FÍSICO %	0,20%													100%
		FINANCEIRO	867,96													867,96

ITEM	DESCRIÇÃO	FISCO/ FINANCEIRO	CUSTO TOTAL C/ BDI	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	PARCELA 7	PARCELA 8	PARCELA 9	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12	TOTAL
22	MANUTENÇÃO/COBERTURA METÁLICA	FISCO % FINANCEIRO	0,15% 673,88					100% 673,88								100% 673,88
23	BLOCO D															
23	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA	FISCO % FINANCEIRO	0,05% 202,20					100% 202,20								100% 202,20
24	REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA	FISCO % FINANCEIRO	1,06% 4.624,05					2,27% 105,15		97,73% 4.518,90						100% 4.624,05
25	PINTURA INTERNA E EXTERNA	FISCO % FINANCEIRO	1,65% 7.207,92									40% 2.883,17	60% 4.324,75			100% 7.207,92
26	ESQUADRIAS	FISCO % FINANCEIRO	0,96% 4.188,45					100% 4.188,45								100% 4.188,45
27	ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA	FISCO % FINANCEIRO	0,35% 1.545,17							20% 309,03	80% 1.236,14					100% 1.545,17
28	BLOCO E - TEATRO															
28	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA	FISCO % FINANCEIRO	1,99% 8.656,30					100% 8.656,30								100% 8.656,30
29	REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA	FISCO % FINANCEIRO	2,37% 10.314,35					1,26% 129,96			96,74% 10.184,39					100% 10.314,35
30	PINTURA INTERNA E EXTERNA	FISCO % FINANCEIRO	2,71% 11.798,16										60% 7.078,89	40% 4.719,26		100% 11.798,16
31	ESQUADRIAS	FISCO % FINANCEIRO	0,92% 3.990,80					2,28% 90,99			20% 798,16	77,72% 3.101,65				100% 3.990,80
32	ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA	FISCO % FINANCEIRO	0,48% 2.102,38							70% 1.471,67		30% 630,71				100% 2.102,38
33	COBERTURA METÁLICA	FISCO % FINANCEIRO	0,15% 671,06					100% 671,06								100% 671,06
34	BLOCO F - FISIOTERAPIA															
34	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA	FISCO % FINANCEIRO	1,68% 7.330,78							50% 3.665,39	50% 3.665,39					100% 7.330,78
35	REVESTIMENTO INTERNO - PISO	FISCO % FINANCEIRO	2,38% 10.364,69							0,95% 98,46		99,05% 10.266,22				100% 10.364,69
36	PINTURA INTERNA E EXTERNA	FISCO % FINANCEIRO	2,61% 11.381,63											60% 6.828,96	40% 4.552,65	100% 11.381,63
37	ESQUADRIAS	FISCO % FINANCEIRO	1,15% 5.012,37							1,14% 57,14			98,86% 4.955,23			100% 5.012,37
38	ELETRICA GERAL	FISCO % FINANCEIRO	4,48% 19.522,99							6% 1.171,38			94% 18.351,61			100% 19.522,99
39	COBERTURA METÁLICA	FISCO % FINANCEIRO	3,44% 14.986,12							30% 4.495,84	70% 10.490,28					100% 14.986,12
	SUBTOTAL	FISCO % FINANCEIRO	0,97 435.891,31	10,56% 46.051,70	13,27% 57.849,85	3,94% 17.193,71	12,19% 53.123,56	11,34% 49.422,78	9,28% 40.431,88	6,71% 29.255,26	8,33% 36.320,54	4,44% 19.368,30	7,96% 34.710,48	6,79% 29.579,42	5,18% 22.583,83	100% 435.891,31
	TOTAL	BDI: 25,1% INCLUSO TOTAL ACUMULADO		46.051,70	103.901,55	121.095,26	174.218,83	223.641,61	264.073,49	293.328,74	329.649,28	349.017,58	383.728,06	413.307,48	435.891,31	

NATÉRCIA - MG, 05 DE JULHO DE 2021.



ORSI ENGENHARIA EIRELI - EPP
JULIO CESAR ORSI JUNINO
RG: MG-10.632.286
CPF: 037.417.436-90