

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 126/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2021

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista o que consta dos autos deste Processo Licitatório, cujo Objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA FASE 1 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO TIRO DE GUERRA 04-040, CONSTITUINDO A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO**, e diante do resultado apresentado pela Presidente da CPL, **HOMOLOGO** o presente Processo para que surta todos os efeitos previstos em Lei, e ainda, **ADJUDICO** à proponente validamente classificada em primeiro lugar os itens conforme quadro abaixo com os respectivos valores unitários e totais:

SUB-ITEM	SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBITEM COM BDI	PREÇO SUBITEM	
FASE 1							
1. PRELIMINARES							
1.1	INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA						
1.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1	R\$ 863,53	R\$ 1.049,88	R\$ 16.945,770	
1.2	DEMOLIÇÃO						
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO)	M2	703,08	R\$ 11,39	R\$ 9.734,77		
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	4,00	R\$ 213,67	R\$ 1.039,11		
1.2.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	R\$ 0,74	R\$ 5,39		
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA						
1.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	718,20	R\$ 5,86	R\$ 5.116,62		
2. INFRAESTRUTURA							
2.1	SERVIÇOS GERAIS - FUNDAÇÃO						
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	30,68	R\$ 57,15	R\$ 2.131,72	R\$ 40.535,387	
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	6,21	R\$ 74,86	R\$ 565,56		
2.1.3	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	2,486	R\$ 94,32	R\$ 285,07		
2.2	FORMAS						
2.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	M2	43,20	R\$ 118,21	R\$ 6.208,71		

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MGRua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

	FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017						
2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	39,67	R\$ 66,92	R\$ 3.227,64		
2.3	ARMADURAS						
2.3.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	65	R\$ 14,78	R\$ 1.167,73		
2.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	452	R\$ 11,97	R\$ 6.575,70		
2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	385,00	R\$ 10,16	R\$ 4.753,99		
2.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	489,00	R\$ 9,69	R\$ 5.758,94		
2.4	CONCRETO						
2.4.1	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	28,38	R\$ 285,77	R\$ 9.860,33		
3. SUPERESTRUTURA							
3.1	ESTRUTURA METÁLICA - PERFIS						
3.1.1	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	KG	8480,96	R\$ 17,19	R\$ 177.290,96	R\$ 228.866,13	
3.1.2	INSTALAÇÃO DE TIRANTE Ø3/8"	KG	143,57	R\$ 9,79	R\$ 1.708,65		
3.2	ESTRUTURA METÁLICA - PLACA DE BASE						
3.2.1	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	2,00	R\$ 168,22	R\$ 409,05		
3.2.2	INSTALAÇÃO DE PLACA DE BASE A-36, COM ESPESSURA DE 15mm	KG	340,13	R\$ 13,26	R\$ 5.484,00		
3.3	COBERTURA METÁLICA						
3.3.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	639,46	R\$ 55,33	R\$ 43.018,32		
3.3.2	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES	M	31,50	R\$ 24,94	R\$ 955,16		
4. ACABAMENTOS							
4.1	PINTURA - ESTRUTURA METÁLICA						
4.1.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	922,492	R\$ 5,98	R\$ 6.710,22	R\$ 6.710,22	
OBSERVAÇÃO: PARA PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA CONSIDEROU-SE 2 DEMÃOS, LOGO, A ÁREA DE SUPERFÍCIE A RECEBER PINTURA, DE 461,246 M², FOI MULTIPLICADA POR DOIS, TOTALIZANDO 922,492 M².							
TOTAL: R\$ 293.057,52							

Santa Rita do Sapucaí / MG, 22 de Outubro de 2021.


Luiz Antônio MagalhãesSecretário Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças
(competência delegada pelo Dec. Mun. N.º 14.189/2021)**Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG**Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200