



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º. 3417/2021, CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG E PELA EMPRESA ORSI ENGENHARIA EIRELI EPP, QUE TEM POR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF 1 e ESF 2) DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), SITUADO A RUA DAS HORTÊNCIAS, 124 E RUA DOS GIRASSÓIS, S/Nº, NO BAIRRO RECANTO DAS MARGARIDAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Sapucaí/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede em seu Órgão Administrativo, a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG, inscrita no CNPJ sob o N.º. 18.192.898/0001-02, com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, Centro, nesta Cidade, neste ato, representado Secretária Municipal Saúde (conforme Decreto Municipal N.º 14.052/2021, de 15 de Janeiro de 2021), **Sra. ROSÉ MARY BUENO DE PAIVA ALCÂNTARA CUNHA.**

CONTRATADA: ORSI ENGENHARIA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o N.º 27.230.030/0001-40, estabelecida à Rua Antônio Joaquim Junho, N.º 22, Centro, em Natércia - MG, neste ato representada pelo Sr. **JÚLIO CÉSAR ORSI JUNHO**, portador do CPF N.º 037.417.436-90 e RG N.º MG-10.632.286.

CONTRATANTE e CONTRATADA têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato N.º. 3417/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei Federal N.º. 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo o **ADITIVO** de porcentagem do Contrato Inicial N.º. 3410/2021, cujo o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF 1 e ESF 2) DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), SITUADO A RUA DAS HORTÊNCIAS, 124 E RUA DOS GIRASSÓIS, S/Nº, NO BAIRRO RECANTO DAS MARGARIDAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO**, celebrado entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

2.1. O Aditivo é referente à **alteração de quantidade** dos itens abaixo discriminados, somando o valor de **R\$ 210.354,48** (Duzentos e Dez Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos).

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL COM
------	--------	-----------	-------	------	----------------	----------------	-----------------

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

						C/ BDI	BDI
1,00	BLOCO A						R\$ 210.710,70
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO						R\$ 5.253,75
1.1.3	ED-50164	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	75,00	R\$ 56,00	R\$ 70,05	R\$ 5.253,75
1.2	FUNDAÇÕES (est. Bloc.baldr.piso.)						R\$ 4.759,33
1.2.6	FUN-CON-050	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25,0 MPA, BRITA 1 E 2, LANÇADO - PISO	M³	1,58	R\$ 488,09	R\$ 610,60	R\$ 964,75
1.2.7	PIS-CON-015	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MMS	M²	112,10	R\$ 27,06	R\$ 33,85	R\$ 3.794,59
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2						R\$ 9.181,46
1.3.1	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES)	M³	8,03	R\$ 69,60	R\$ 87,06	R\$ 699,09
1.3.3	ALV-LAM-005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUIROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	60,00	R\$ 75,53	R\$ 94,48	R\$ 5.668,80
1.3.7	DEM-ENG-005	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M²	74,60	R\$ 15,89	R\$ 19,87	R\$ 1.482,30
1.3.8	DEM-RUF-005	REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	23,22	R\$ 5,00	R\$ 6,25	R\$ 145,13
1.3.9	DEM-PIS-015	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	74,60	R\$ 12,71	R\$ 15,90	R\$ 1.186,14
1.4	REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO						R\$ 1.812,64
1.4.5	VER-AZU-005	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	25,20	R\$ 57,50	R\$ 71,93	R\$ 1.812,64
1.5	PINTURA INTERNA E EXTERNA						R\$ 316,86
1.5.3	PIN-OLE-015	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)(INTERNA) 1/2P	M²	9,96	R\$ 18,41	R\$ 23,03	R\$ 229,38
1.5.5	PIN-ESM-015	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	4,28	R\$ 16,34	R\$ 20,44	R\$ 87,48
1.6	ESQUADRIAS						R\$ 11.722,70
1.6.6	mercado	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UNID	11,00	R\$ 325,79	R\$ 407,56	R\$ 4.483,16
1.6.7	DEM-POR-005	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	33,00	R\$ 10,74	R\$ 13,43	R\$ 443,19
1.6.8	mercado	PORTA EM MANDEIRA, SEMI OCA COMPLETA 110X220CM, PARA PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA	UNID	9,00	R\$ 603,64	R\$ 755,15	R\$ 6.796,35
1.7	ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA						R\$ 31.602,45
1.7.1	DEM-LOU-005	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE	UNID	1,00	R\$ 41,60	R\$ 52,04	R\$ 52,04
1.7.2	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UNID	5,00	R\$ 93,51	R\$ 116,98	R\$ 584,90
1.7.3	LOU-LAV-010	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE	UNID	5,00	R\$ 287,99	R\$ 360,27	R\$ 1.801,35

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

		METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL					
1.7.4	INST-AGU-010	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	UNID	8,00	R\$ 86,28	R\$ 107,93	R\$ 863,44
1.7.5	MET-TOR-035	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	R\$ 80,90	R\$ 101,20	R\$ 506,00
1.7.7	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UNID	7,00	R\$ 94,92	R\$ 118,74	R\$ 831,18
1.7.11	INST-ESG-015	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	6,00	R\$ 238,75	R\$ 298,67	R\$ 1.792,02
1.7.12	mercado	VASO SANITARIO SIFONADO COM CX ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	3,00	R\$ 749,75	R\$ 937,93	R\$ 2.813,79
1.7.15	ED-17905	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	38,00	R\$ 319,48	R\$ 399,66	R\$ 15.187,08
1.7.16	ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	8,00	R\$ 159,28	R\$ 199,25	R\$ 1.594,00
1.7.17	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO	UNID	15,00	R\$ 108,26	R\$ 135,43	R\$ 2.031,45

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

		PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO					
1.7.26	ED-49506	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID	2,00	R\$ 195,45	R\$ 244,50	R\$ 489,00
1.7.27	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,00	R\$ 19,82	R\$ 24,79	R\$ 1.735,30
1.7.28	ED-50362	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,00	R\$ 15,09	R\$ 18,87	R\$ 1.320,90
1.8	COBERTURA METÁLICA						R\$ 21.347,24
1.8.3	EST-MET-085	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS COM LANTERNIM, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M, VÃO 15 M COMPLEMENTAR A EXISTENTE	M²	29,20	R\$ 196,00	R\$ 245,19	R\$ 7.159,55
1.8.5	PLU-CAL-010	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40	M	5,98	R\$ 55,00	R\$ 68,80	R\$ 411,42
1.8.8	DEM-ENG-005	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M²	42,47	R\$ 15,89	R\$ 19,87	R\$ 843,88
1.8.9	COB-ENG-010	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M²	74,60	R\$ 72,22	R\$ 90,34	R\$ 6.739,36
1.8.10	COB-TEL-025	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	M²	74,60	R\$ 31,65	R\$ 39,59	R\$ 2.953,41
1.8.11	COB-CUM-010	CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 MM	M	6,97	R\$ 40,65	R\$ 50,85	R\$ 354,42
1.8.12	PLU-CAL-010	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40	M	13,94	R\$ 55,00	R\$ 68,80	R\$ 959,07
1.8.13	PLU-RUF-010	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM	M	49,99	R\$ 30,80	R\$ 38,53	R\$ 1.926,11
1.9	RAMPA - ACESSO						R\$ 5.220,65
1.9.10	COB-TEL-045	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	9,35	R\$ 97,78	R\$ 122,32	R\$ 1.143,69
1.9.11	EST-MET-085	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS COM LANTERNIM, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M, VÃO 15 M COMPLEMENTAR A EXISTENTE	M²	9,35	R\$ 196,00	R\$ 245,19	R\$ 2.292,53
1.9.12	PIN-ESM-010	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	9,35	R\$ 14,43	R\$ 18,05	R\$ 168,77
1.9.13	93.358,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,60	R\$ 62,14	R\$ 77,73	R\$ 513,02
1.9.14	DEM-CON-015	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	0,79	R\$ 37,72	R\$ 47,18	R\$ 37,27
1.9.15	PLU-CAL-010	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40	M	3,38	R\$ 55,00	R\$ 68,80	R\$ 232,54
1.9.16	PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	3,22	R\$ 56,01	R\$ 70,06	R\$ 225,59
1.9.17	PLU-RUF-010	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM	M	15,76	R\$ 30,80	R\$ 38,53	R\$ 607,23
2,00	BLOCO B						
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2						R\$ 5.960,18
2.2.1	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO	M³	9,42	R\$ 69,60	R\$ 87,06	R\$ 820,11

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA**www.pmsrs.mg.gov.br

		CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES)					
2.2.2	ALV-LAM-005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUIROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	32,53	R\$ 75,53	R\$ 94,48	R\$ 3.073,43
2.2.3	RO-41661	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M²	65,05	R\$ 5,47	R\$ 6,84	R\$ 444,94
2.2.4	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	65,05	R\$ 19,93	R\$ 24,93	R\$ 1.621,70
2.4	PINTURA INTERNA E EXTERNA						R\$ 122,83
2.4.6	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO Portas	M²	4,80	R\$ 20,46	R\$ 25,59	R\$ 122,83
2.5	ESQUADRIAS						R\$ 9.823,99
2.5.1	ESQ-POR-040	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	M²	5,00	R\$ 380,53	R\$ 476,04	R\$ 2.380,20
2.5.5	mercado	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UNID	9,00	R\$ 325,79	R\$ 407,56	R\$ 3.668,04
2.5.6	mercado	PORTA EM MANDEIRA, SEMI OCA COMPLETA 110X220CM, PARA PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA	UNID	5,00	R\$ 603,64	R\$ 755,15	R\$ 3.775,75
2.6	ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA						R\$ 25.315,40
2.6.1	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) wc frontal	UNID	2,00	R\$ 93,51	R\$ 116,98	R\$ 233,96
2.6.2	LOU-LAV-010	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL wc frontal	UNID	2,00	R\$ 287,99	R\$ 360,27	R\$ 720,54
2.6.3	INST-AGU-010	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES wc frontal	UNID	5,00	R\$ 86,28	R\$ 107,93	R\$ 539,65
2.6.4	MET-TOR-035	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	R\$ 80,90	R\$ 101,20	R\$ 202,40
2.6.6	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	UNID	11,00	R\$ 94,92	R\$ 118,74	R\$ 1.306,14
2.6.9	INST-ESG-015	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	3,00	R\$ 238,75	R\$ 298,67	R\$ 896,01
2.6.10	ED-50297	VASO SANITARIO SIFONADO COM CX ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -	UNID	4,00	R\$ 407,89	R\$ 510,27	R\$ 2.041,08

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 101/2020					
2.6.14	ED-17905	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	28,00	R\$ 319,48	R\$ 399,66	R\$ 11.190,48
2.6.15	ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	11,00	R\$ 159,28	R\$ 199,25	R\$ 2.191,75
2.6.16	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UNID	12,00	R\$ 108,26	R\$ 135,43	R\$ 1.625,16
2.6.17	MATED-11805	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 / SEÇÃO TRANSVERSAL: 1,50 MM2)	M	70,00	R\$ 1,53	R\$ 1,91	R\$ 133,70
2.6.18	MATED-11806	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 / SEÇÃO TRANSVERSAL: 2,50 MM2)	M	70,00	R\$ 2,81	R\$ 3,51	R\$ 245,70
2.6.19	MATED-11809	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 / SEÇÃO TRANSVERSAL: 10 MM2)	M	37,00	R\$ 9,59	R\$ 11,99	R\$ 443,63
2.6.25	ED-49506	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID	2,00	R\$ 195,45	R\$ 244,50	R\$ 489,00
2.6.26	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,00	R\$ 19,82	R\$ 24,79	R\$ 1.735,30
2.6.27	ED-50362	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,00	R\$ 15,09	R\$ 18,87	R\$ 1.320,90
3.00	BLOCO C						
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2						R\$ 4.607,85
3.1.1	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO PAREDES	M³	0,90	R\$ 69,60	R\$ 87,06	R\$ 78,35
3.1.2	RO-41661	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M²	77,86	R\$ 5,47	R\$ 6,84	R\$ 532,56

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

		(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS					
3.1.3	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	77,86	R\$ 19,93	R\$ 24,93	R\$ 1.941,05
3.1.4	ALV-LAM-005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUIOS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	21,76	R\$ 75,53	R\$ 94,48	R\$ 2.055,88
3.2	REVESTIMENTO						R\$ 192,98
3.2.4	SOL-GRA-010	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM PORTAS E HALL DE ENTRADA	M²	0,61	R\$ 252,89	R\$ 316,36	R\$ 192,98
3.3	PINTURA INTERNA E EXTERNA						R\$ 2.559,28
3.3.2	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA)	M²	69,35	R\$ 8,58	R\$ 10,73	R\$ 744,13
3.3.3	PIN-OLE-015	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	69,35	R\$ 18,41	R\$ 23,03	R\$ 1.597,13
3.3.6	PIN-ESM-015	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO Portas	M²	8,52	R\$ 20,46	R\$ 25,59	R\$ 218,03
3.4	ESQUADRIAS						R\$ 5.897,32
3.4.1	ESQ-POR-040	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNID	4,00	R\$ 364,41	R\$ 455,87	R\$ 1.823,48
3.4.4	90.806,00	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UNID	6,00	R\$ 325,79	R\$ 407,56	R\$ 2.445,36
3.4.5	DEM-POR-005	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	8,80	R\$ 10,74	R\$ 13,43	R\$ 118,18
3.4.6	mercado	PORTA EM MANDEIRA, SEMI OCA COMPLETA 110X220CM, PARA PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA	UNID	2,00	R\$ 603,64	R\$ 755,15	R\$ 1.510,30
3.5	ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA						R\$ 8.196,90
3.5.1	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UNID	1,00	R\$ 93,51	R\$ 116,98	R\$ 116,98
3.5.2	INST-AGU-010	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	UNID	1,00	R\$ 86,28	R\$ 107,93	R\$ 107,93
3.5.3	MET-TOR-035	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 80,90	R\$ 101,20	R\$ 101,20
3.5.7	INST-ESG-010	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	3,00	R\$ 198,20	R\$ 247,94	R\$ 743,82
3.5.8	ED-17905	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO	UNID	10,00	R\$ 319,48	R\$ 399,66	R\$ 3.996,60

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

		LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM ² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA					
3.5.9	ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM ² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	3,00	R\$ 159,28	R\$ 199,25	R\$ 597,75
3.5.10	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM ² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UNID	4,00	R\$ 108,26	R\$ 135,43	R\$ 541,72
2.6.25	ED-49506	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID	1,00	R\$ 195,45	R\$ 244,50	R\$ 244,50
3.5.14	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 19,82	R\$ 24,79	R\$ 991,60
3.5.15	ED-50362	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 15,09	R\$ 18,87	R\$ 754,80
4,00	BLOCO D						
4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2						R\$ 1.586,64
4.1.1	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES)	M ²	13,88	R\$ 69,60	R\$ 87,06	R\$ 1.208,39
4.1.2	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M ²	6,34	R\$ 19,93	R\$ 24,93	R\$ 158,06
4.1.3	ALV-LAM-005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUIROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M ²	2,02	R\$ 75,53	R\$ 94,48	R\$ 190,85
4.1.4	RO-41661	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M ²	4,29	R\$ 5,47	R\$ 6,84	R\$ 29,34
4.4	ESQUADRIAS						R\$ 1.775,17
4.4.2	ESQ-POR-040	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNID	3,00	R\$ 364,41	R\$ 455,87	R\$ 1.367,61
4.4.3	mercado	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UNID	1,00	R\$ 325,79	R\$ 407,56	R\$ 407,56
4.5	ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA						R\$ 3.601,26
4.5.3	MET-TOR-035	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE	UNID	1,00	R\$ 80,90	R\$ 101,20	R\$ 101,20

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

		FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
4.5.5	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UNID	2,00	R\$ 93,51	R\$ 116,98	R\$ 233,96
4.5.6	INST-ESG-015	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	1,00	R\$ 238,75	R\$ 298,67	R\$ 298,67
4.5.7	INST-ESG-005	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	1,00	R\$ 167,70	R\$ 209,79	R\$ 209,79
4.5.8		ASSENTAMENTO DE PIA INOX COMPRIMENTO 150 CM	UNID	1,00	R\$ 98,37	R\$ 123,06	R\$ 123,06
4.5.9	ED-17905	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM ² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	4,00	R\$ 319,48	R\$ 399,66	R\$ 1.598,64
4.5.10	ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM ² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	2,00	R\$ 159,28	R\$ 199,25	R\$ 398,50
4.5.17	ED-49506	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID	1,00	R\$ 195,45	R\$ 244,50	R\$ 244,50
4.5.18	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	R\$ 19,82	R\$ 24,79	R\$ 223,11
4.5.19	ED-50362	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	R\$ 15,09	R\$ 18,87	R\$ 169,83
5,00	BLOCO E - TEATRO						
5.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA						R\$ 6.699,73
5.1.8	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES)	M ²	2,12	R\$ 69,60	R\$ 87,06	R\$ 184,57
5.1.9	ALV-LAM-005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M ²	41,23	R\$ 75,53	R\$ 94,48	R\$ 3.895,41

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA**www.pmsrs.mg.gov.br

5.1.10	RO-41661	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M²	82,46	R\$ 5,47	R\$ 6,84	R\$ 564,03
5.1.11	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	82,46	R\$ 19,93	R\$ 24,93	R\$ 2.055,73
5.2	REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO						R\$ 469,04
5.2.3	ROD-CER-005	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	45,45	R\$ 8,25	R\$ 10,32	R\$ 469,04
5.3	PINTURA INTERNA E EXTERNA						R\$ 3.325,36
5.3.2	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA) 1/2P	M²	68,18	R\$ 8,58	R\$ 10,73	R\$ 731,57
5.3.3	PIN-OLE-015	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) INTERNA 1/2P	M²	68,18	R\$ 18,41	R\$ 23,03	R\$ 1.570,19
5.3.7	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M²	40,00	R\$ 20,46	R\$ 25,59	R\$ 1.023,60
5.4	ESQUADRIAS						R\$ 7.241,67
5.4.2	ESQ-POR-040	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO wc	UNID	3,00	R\$ 380,53	R\$ 476,04	R\$ 1.428,12
5.4.4	mercado	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UNID	5,00	R\$ 325,79	R\$ 407,56	R\$ 2.037,80
5.4.5	mercado	PORTA EM MANDEIRA, SEMI OCA COMPLETA 110X220CM, PARA PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA	UNID	5,00	R\$ 603,64	R\$ 755,15	R\$ 3.775,75
5.5	ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA						R\$ 12.827,34
5.5.1	INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO EM CIMA DO PALCO	UNID	4,00	R\$ 94,92	R\$ 118,74	R\$ 474,96
5.5.5	ED-17905	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	19,00	R\$ 319,48	R\$ 399,66	R\$ 7.593,54
5.5.6	ED-50227	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UNID	6,00	R\$ 159,28	R\$ 199,25	R\$ 1.195,50
5.5.7	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1)	UNID	8,00	R\$ 108,26	R\$ 135,43	R\$ 1.083,44

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

		LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM ² (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO					
5.5.15	ED-49506	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID	3,00	R\$ 195,45	R\$ 244,50	R\$ 733,50
5.5.16	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 19,82	R\$ 24,79	R\$ 991,60
5.5.17	ED-50362	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 15,09	R\$ 18,87	R\$ 754,80
6.	BLOCO F - FISIOTERAPIA						
6.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2						
							R\$ 2.315,89
6.1.1	DEM-ALV-010	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO (VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES DO BANHEIRO)	M ³	7,97	R\$ 69,60	R\$ 87,06	R\$ 696,87
6.1.2	ALV-LAM-005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUIROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M ²	7,08	R\$ 75,53	R\$ 94,48	R\$ 668,92
6.1.3	RO-41661	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS	M ²	30,00	R\$ 5,47	R\$ 6,84	R\$ 205,20
6.1.4	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M ²	30,00	R\$ 19,93	R\$ 24,93	R\$ 747,90
6.2	REVESTIMENTO INTERNO - PISO						
							R\$ 1.841,00
6.2.3	ROD-CER-005	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	15,00	R\$ 8,25	R\$ 10,32	R\$ 154,80
6.2.5	SOL-GRA-010	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM PORTAS	M ²	5,33	R\$ 252,89	R\$ 316,36	R\$ 1.686,20
6.3	PINTURA INTERNA E EXTERNA						
							R\$ 1.527,56
6.3.2	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA) 1/2P	M ²	30,30	R\$ 8,58	R\$ 10,73	R\$ 325,12
6.3.3	PIN-OLE-015	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO / ALVENARIA, DUAS(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) INTERNA 1/2P	M ²	30,30	R\$ 18,41	R\$ 23,03	R\$ 697,81
6.3.7	PIN-ESM-005	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M ²	19,72	R\$ 20,46	R\$ 25,59	R\$ 504,63
6.4	ESQUADRIAS						
							R\$ 2.380,20
6.4.2	ESQ-POR-040	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UNID	5,00	R\$ 380,53	R\$ 476,04	R\$ 2.380,20
6.5	ELETRICA GERAL						
							R\$ 10.407,44
6.5.9	ED-17905	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE	UNID	18,00	R\$ 319,48	R\$ 399,66	R\$ 7.193,88

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

		COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA					
6.5.10	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	UNID	2,00	R\$ 108,26	R\$ 135,43	R\$ 270,86
6.5.18	ED-49506	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID	4,00	R\$ 195,45	R\$ 244,50	R\$ 978,00
6.5.19	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,00	R\$ 19,82	R\$ 24,79	R\$ 1.115,55
6.5.20	ED-50362	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,00	R\$ 15,09	R\$ 18,87	R\$ 849,15
6.6	COBERTURA METÁLICA						R\$ 462,36
6.6.7	PLU-RUF-010	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM	M	12,00	R\$ 30,80	R\$ 38,53	R\$ 462,36
						TOTAL	R\$ 210.354,48

2.2. O acréscimo estabelecido corresponde a **48,26%** do valor inicial do Contrato Nº. 3417/2021, que é de **R\$ 435.891,31 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Um Centavos)**, respeitando o preceituado pela Lei Federal Nº. 8.666/93.

2.3. O acréscimo onerará a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 06 01 10 301 1001 1246 44 90 51 256 - Contr. Ampliação e Reforma Prédios Público - Saúde / Obras e Instalações.

2.4. Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigorarão a partir da assinatura desse Documento.

2.5. O pagamento do que se referir ao acréscimo contemplado neste Termo será efetuado conforme cláusulas do Contrato Inicial.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente Termo Aditivo decorre de solicitação da Secretária Municipal de Saúde, com aquiescência do(a) representante da Contratada, e encontra amparo legal no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal Nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº. 3417/2021, firmada entre as partes em 05 de Agosto de 2021, bem como todas as cláusulas e condições dos Termos que possam tê-lo alterado, celebrados previamente a este Termo Aditivo (se houver).

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito; que vão assinadas pelos representantes das partes acima qualificadas e por duas testemunhas.

Santa Rita do Sapucaí / MG, 15 DEZ/2021

CONTRATADA:



ORSI ENGENHARIA EIRELI EPP

CONTRATANTE:



ROSÉ MARY BUENO DE PAIVA ALCÂNTARA CUNHA
Secretária Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:



SABRINA FERREIRA BUENO
125.716.586-03



MATHEUS SILVA PIVOTO
136.840.736-60