

PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES


ESCALA INDICADA

LISTA DE MATERIAIS	
Acessórios p/ eletrodutos	
Arruela zamak	
1"	2 pçs
3/4"	1 pçs
Bucha zamak	
1"	2 pçs
3/4"	1 pçs
Caixa PVC	
4x2"	160 pçs
Caixa PVC octogonal	
4"x 4"	99 pçs
Caixa alumínio 4"x2"	
3x4"	1 pçs
Caixa de Luz 4"x2"	
4"x 2"	16 pçs
Curva 135° PVC rosca	
1"	1 pçs
Curva 90° PVC longa rosca	
1"	2 pçs
Luva PVC rosca	
1"	4 pçs
Acessórios uso geral	
Arruela lisa galvan.	
1/4"	4 pçs
Bucha de nylon	
S6	8 pçs
Fita isolante autofusão	
20m	1 pçs
Parafuso fenda galvan. cab. panela	
4,2x32mm autoatarrachante	8 pçs
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)	
16 mm² - Verde-amarelo	14.7 m
25 mm² - Azul claro	14.7 m
25 mm² - Branco	14.7 m
25 mm² - Preto	14.7 m
25 mm² - Vermelho	14.7 m
50 mm² - Verde-amarelo	27.8 m
95 mm² - Azul claro	27.8 m
95 mm² - Branco	27.8 m
95 mm² - Preto	27.8 m
95 mm² - Vermelho	27.8 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecopuls BWF Flexível)	
1.5 mm² - Amarelo	278.5 m
1.5 mm² - Azul claro	466.7 m
1.5 mm² - Branco	192.2 m
1.5 mm² - Preto	315.1 m
1.5 mm² - Verde-amarelo	175.8 m
1.5 mm² - Vermelho	16.2 m
16 mm² - Branco	9.7 m
16 mm² - Preto	6.9 m
16 mm² - Verde-amarelo	12.6 m
16 mm² - Vermelho	16.6 m
2.5 mm² - Amarelo	62.7 m
2.5 mm² - Azul claro	556.4 m
2.5 mm² - Branco	667.1 m
2.5 mm² - Preto	353.1 m
2.5 mm² - Verde-amarelo	466.8 m
2.5 mm² - Vermelho	138.5 m
4 mm² - Azul claro	122.9 m
4 mm² - Branco	73.6 m
4 mm² - Verde-amarelo	111.6 m
4 mm² - Vermelho	49.3 m
Caixa de passagem - embutir	
Alvenaria	
300x300x300mm	2 pçs
Tampa 300x300x50mm	2 pçs
Aço pintada (ref Lufkbox)	
100x100x80 mm	19 pçs
Chave partida direta p/ motor	
Motor monofásico 220V, 60Hz	
(0.25-0.33)cv	2 pçs
Motor e Gerador	
Gerador a diesel 5500w	2 pçs
Bomba de sucção	2 pçs
Compressor	19 pçs

LISTA DE MATERIAIS	
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Interruptor paralelo - 1 tecla	6 pçs
Interruptor simples - 1 tecla	28 pçs
Placa ci furo	19 pçs
Placa p/ 1 função	107 pçs
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	1 pçs
S/ placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	99 pçs
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	8 pçs
Dispositivo de Comando	
Chave de nível	
Inferior	2 pçs
Superior	2 pçs
Chave seletora 1-0-2	
1NA + 1NF	2 pçs
Minuteria 127V	
Elétrica - 1000W	6 pçs
Rele fotoelétrico	
Bobelula	2 pçs
Rele temporizado	
Simplex	2 pçs
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	
80 A - 10 kA	1 pçs
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	
10 A - 3 kA	27 pçs
16 A - 3 kA	4 pçs
20 A - 3 kA	1 pçs
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)	
10 A - 4.5 kA	17 pçs
16 A - 4.5 kA	2 pçs
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)	
40 A - 4.5 kA	2 pçs
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - norma UL	
200 A - 12 kA	1 pçs
Dispositivo de proteção contra surto	
175 V - 8 kA	4 pçs
Interruptor tetrapolar DR (3 fases+neutro - In 30mA) - DIN	
125 A	1 pçs
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve	
1"	4.2 m
3/4"	690.1 m
Eletroduto pesado	
1.1/2"	135 m
1.1/4"	144.5 m
2"	16.6 m
3"	19.5 m
Eletroduto PVC rosca	
Eletroduto, vara 3,0m	
1"	1 m
1.1/2"	1 m
2.1/2"	2 m
3/4"	1 m
Iluminação de emergência	
Bloco autônomo - aclaramento	
Autonomia 3h - 600lm	6 pçs
Material p/ entrada serviço	
Cabo de aço galvanizado	
6,4mm (1/4")	1 pçs
Caixa inspeção de aterramento	
300x300x400mm	1 pçs
Cinta de alumínio para poste	
L=18mm, C=1,0m	3 pçs
Haste de aterramento aço/cobre	
D=15mm, comprimento 2,4m	1 pçs
Isolador roldana 600V	
Porcelana vidrada	1 pçs
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.	
Rosca M16x2, comprim. 180mm	1 pçs
Poste concreto armado	
Comprimento 6,0m	1 pçs
Quadro de medição - CEMIG	
Unidade consumidora individual - embutir	
CM-2 - Medidor polifásico e disjuntor - Medição direta de 13,1kW a 47kVA	1 pçs
Quadro distrb. chapa pintada - embutir	
Barr. trif. disj. geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)	
Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A	1 pçs
Barr. trif. disj. geral - DIN (Ref. Moratori)	
Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A	1 pçs


Quadro de Cargas (QD1) - PAV. TÉRREO																						
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Tomadas (W)								Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Seção (mm²)	Disj (A)		
					Iluminação (W)																	
					9	20	60	100	633	815	1000	1630	2000									
QD2																						
1	ILUMINAÇÃO - RECEPÇÃO/CIRCULAÇÃO 1 E 2/TRIAGEM DA UNIDADE	3F+N+T	B1	220/127 V										31732	28592	R+S+T	11482	8511	8600	25	80	
2	ILUMINAÇÃO - CURATIVOS/CONSULTÓRIO 1 E 2	F+N+T	B1	127 V		14								280	280	S		280		2,5	10	
3	ILUMINAÇÃO - CURATIVOS/CONSULTÓRIO 1 E 2	F+N+T	B1	127 V		12								240	240	S		240		1,5	10	
3	ILUMINAÇÃO - REUNIÃO/INALAÇÃO/CIRCULAÇÃO 3	F+N+T	B1	127 V		14								280	280	S		280		1,5	10	
4	ILUMINAÇÃO - ODONTOLOGIA/ESCOVÁRIO/CONSULTÓRIO E BANHEIRO GINECOLÓGICO	F+N+T	B1	127 V	1	14								289	289	S		289		1,5	10	
5	ILUMINAÇÃO - FARMÁCIA/VACINAÇÃO	F+N+T	B1	127 V		8								160	160	T			160		1,5	10
6	ILUMINAÇÃO - TRIAGEM II S.F.I.I.S.M	F+N+T	B1	127 V	2	2								58	58	S		58		1,5	10	
7	ILUMINAÇÃO - EXTERNA	F+N+T	B1	127 V			6							360	360	S		360		1,5	10	
8	ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA	F+N+T	B1	127 V		4								240	240	S		240		1,5	10	
9	TUG - RECEPÇÃO/TRIAGEM UN./CIRCULAÇÃO 1 E 2	F+N+T	B1	127 V						13				1444	1300	R	1300			4	16	
10	TUG - CURATIVOS/CONSULTÓRIO 1 E 2	F+N+T	B1	127 V						12				1333	1200	T			1200	4	16	
11	TUG - REUNIÃO E INALAÇÃO	F+N+T	B1	127 V						10				1111	1000	R	1000			2,5	10	
12	TUG - ODONTOLOGIA/ESCOVÁRIO	F+N+T	B1	127 V						7				778	700	R	700			2,5	10	
13	TUG -CONSULTÓRIO E BANHEIRO GINECOLÓGICO/CIRCULAÇÃO 3	F+N+T	B1	127 V						10				1111	1000	R	1000			2,5	10	
14	TUG - FARMÁCIA/VACINAÇÃO	F+N+T	B1	127 V						6				667	600	R	600			2,5	10	
15	TUG - TRIAGEM II S.F.I.I.S.M	F+N+T	B1	127 V						7				778	700	R	700			2,5	10	
16	AR CONDICIONADO - RECEPÇÃO	F+F+T	B1	220 V								1		1611	1630	S+T		815		815	2,5	10
17	AR CONDICIONADO - CURATIVOS	F+F+T	B1	220 V									1	703	633	R+S	317	317			2,5	10
18	AR CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 1	F+F+T	B1	220 V							1			703	633	R+S	317	317			2,5	10
19	AR CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 2	F+F+T	B1	220 V							1			703	633	R+S	317	317			2,5	10
20	AR CONDICIONADO - INALAÇÃO	F+F+T	B1	220 V							1			703	633	R+S	317	317			2,5	10
21	AR CONDICIONADO - REUNIÃO	F+F+T	B1	220 V						1				906	815	R+T	408			408	2,5	10
22	AR CONDICIONADO - ODONTOLOGIA	F+F+T	B1	220 V							1			906	815	S+T			408	408	2,5	10
23	AR CONDICIONADO - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	F+F+T	B1	220 V							1			906	815	S+T			408	408	2,5	10
24	AR CONDICIONADO - FARMÁCIA	F+F+T	B1	220 V								1		906	815	R+S	408	408			2,5	10
25	AR CONDICIONADO - VACINAÇÃO	F+F+T	B1	220 V								1		906	815	R+S	408	408			2,5	10
26	GELADEIRA - FARMÁCIA	F+N+T	B1	127 V								1		1111	1000	T				1000	2,5	10
27	GELADEIRA - VACINAÇÃO	F+N+T	B1	127 V									1	2222	2000	T				2000	2,5	20
28	GELADEIRA - VACINAÇÃO	F+F+T	B1	220 V									1	2222	2000	R+S	1000	1000			2,5	16
29	Reserva	F+N+T	B1	127 V										0	0	R					1,5	10
30	Reserva	F+N+T	B1	127 V										0	0	R					1,5	10
31	Reserva	F+N+T	B1	127 V										0	0	R					1,5	10
32	Reserva	F+N+T	B1	127 V										0	0	R					1,5	10
61		F+F	B1	220 V										0	0	R+S					1,5	10
TOTAL						3	64	10	65	4	5	1	1	2	55569	50236	R+S+T	20270	14969	14998		

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Quadro de Cargas (QD2) - PAV. TERREO																				Secção (mm²)	Disj (A)
					Iluminação (W)					Tomadas (W)					Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)						
					9	15	20	60	100	600	620	633	815	1100							2200	7500				
33	ILUMINAÇÃO - A.S.TANQUE/RESÍDUOS/D.M.L	F+N+T	B1	127 V	2	4										78	78	R	78				1,5	10		
34	ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO 4/ALMOXARIFADO/CORREDOR	F+N+T	B1	127 V			1	8								175	175	R	175				1,5	10		
35	ILUMINAÇÃO - COPA/VEST.F/VEST.M	F+N+T	B1	127 V	2		2									58	58	R	58				1,5	10		
36	ILUMINAÇÃO - ENFERMEIROS/LAVAGEM/ESTERILIZAÇÃO	F+N+T	B1	127 V			8									160	160	R	160				1,5	10		
37	ADMINISTRAÇÃO/AGENTES SAÚDE	F+N+T	B1	127 V			10									200	200	S		200			1,5	10		
38	ILUMINAÇÃO - EXTERNA	F+N+T	B1	127 V				5								300	300	R	300				1,5	10		
39	ILUMINAÇÃO - EMERGÊNCIA	F+N+T	B1	127 V			2									120	120	S		120			1,5	10		
40	TUG - RESÍDUOS/D.M.L/CIRCULAÇÃO 4	F+N+T	B1	127 V					7							778	700	R	700				2,5	10		
41	TUG - COPA/VEST.F/VEST.M	F+N+T	B1	127 V					3		1					1022	920	R	920				2,5	10		
42	TUG - ENFERMEIROS/LAVAGEM	F+N+T	B1	127 V					6							667	600	R	600				2,5	10		
43	TUG - ADMINISTRAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO	F+N+T	B1	127 V					7							778	700	R	700				2,5	10		
44	TUG - AGENTES SAÚDE/ALMOXARIFADO	F+N+T	B1	127 V					9							1000	900	R	900				2,5	10		
45	TUE - A.S.TANQUE	F+N+T	B1	127 V					1	2						1444	1300	S		1300			2,5	16		
46	TUE - COPA	F+N+T	B1	127 V						2						1333	1200	R	1200				2,5	16		
47	TUE - MICROONDAS	F+N+T	B1	127 V					1							111	100	S		100			2,5	10		
48	TUE - DENTISTA	F+F+T	B1	220 V						1						111	100	R+S	50	50			2,5	10		
49	CHUVEIRO - VEST.F	F+F+T	B1	220 V										1		7500	7500	S+T		3750		3750	16	40		
50	CHUVEIRO - VEST.M	F+F+T	B1	220 V										1		7500	7500	R+T	3750			3750	16	40		
51	COMPRESSOR DE AR	F+F+T	B1	220 V											1	3377	2200	S+T		1100	1100		2,5	16		
52	BOMBA DE SUÇÃO	F+F+T	B1	220 V									1			2041	1100	R+S	550	550			2,5	10		
53	PRESSURIZADOR	F+F+T	B1	220 V							1					667	600	R+S	300	300			2,5	10		
54	AR CONDICIONADO - ENFERMEIROS	F+F+T	B1	220 V								1				703	633	R+S	317	317			2,5	10		
55	AR CONDICIONADO - ADMINISTRAÇÃO	F+F+T	B1	220 V								1				703	633	R+S	317	317			2,5	10		
56	AR CONDICIONADO - AGENTES SAÚDE	F+F+T	B1	220 V									1			906	815	R+S	408	408			2,5	10		
57	Reserva	F+N+T	B1	127 V												0	0	R					1,5	10		
58	Reserva	F+N+T	B1	127 V												0	0	R					1,5	10		
59	Reserva	F+N+T	B1	127 V												0	0	R					1,5	10		
60	Reserva	F+N+T	B1	127 V												0	0	R					1,5	10		
TOTAL						4	5	28	7	35	5	1	2	1	1	1	1	1	2	31732	28592	R+S+T	11482	8511	8600	



Legenda - PAV TERREO	
	Banco autônomo flutuante, emergência no teto
	Caixa de passagem
	Chave de nível inferior
	Chave de nível superior
	Chave de partida direta p/ motor
	Chave seletora 1-0-2
	Entrada de serviço
	Fotocélula
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Gerador a diesel 5500w - 6Kva
	Ponto genérico de luz 15W
	Ponto genérico de luz 2x20W
	Ponto genérico de luz 60W
	Ponto genérico de luz 9W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso
	Bomba de sucção
	Compressor

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Chuveiros, forno elétricos, aquecedores de água (Não residencial)	15,00	92,00	13,80
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	13,69	100,00	13,69
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	16,94	40,00	6,78
Uso Específico	9,94	100,00	9,94
		TOTAL	44,20



ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
1	Tampão (poste de aço)	10	Arame de aço galvanizado nº 14 BWG
2	Armação secundária de um sítio	11	Disjuntor termomagnético (Conf. tabelas 2,3,4 e 10)
3	Poste (Tabelas 2,3,4 e10)	12	Caixa para medidor e disjuntor
4	Isolador rodado	13	Caudor cobre Nu (conf. Item 4.3b, pag. 4-5
5	Buchas, porcas e arruelas	14	Haste de aterramento
6	Condutor de cobre isolado (Conf. tab. 2,3,4 e 10)	15	Haste 16x50 p/ armação secundária
7	Parafuso MB ou M10 - rosca parcial	16	Haste 16x350 p/ armação secundária
8	Eletroduto (Conf. Tabelas 2,3,4 e 10)	17	Cinta
9	Cabeçote ou curva 135 °	18	Terminal p/ aterramento caixa

LIGAÇÃO AÉREO - A 2, 3 E 4 FIOS - INST. EM POSTE - LEITURA PELA VIA PÚBLICA
CAIXA TIPO CM-1 OU CM-2 MEDIÇÃO DIRETA

REV. 00	16/05/22	EMISSÃO INICIAL							DAC
REVISÃO DATA :		DESCRIÇÃO:							RESP.:
<div><div><div><div>PREFEITURA</div><div>SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG</div></div></div></div>									
<div><div>PROJETO</div><div><div><div>Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12</div><div>Bairro Morro Chic</div><div>CEP: 37500-080 – Itajubá / MG</div><div>Tel: (35) 3623-5720</div><div>www.dacengenharia.com.br</div></div></div></div>						<div><div>GERÊNCIA DE PROJETOS</div><div><div>PEDRO HENRIQUE JUSTINIANO</div><div>ENG. CIVIL</div></div><div><div>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</div><div><div>ALOISIO CAETANO FERREIRA</div><div>CREA: -97.132/D</div></div></div><div><div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div><div><div>FLÁVIA CRISTINA BARBOSA</div><div><div>Engenheira de Engenharia Civil</div><div>Inscrita no CREA 167.132/D</div></div></div></div><div><div>ENC. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA</div><div>CREA: -187.842/D</div></div><div><div>PROJETO</div><div>CAROLINE FERNANDA ALVES</div></div><div><div>DESENHO</div><div>CAROLINE FERNANDA ALVES</div></div></div>			
EMPREENHIMENTO									
<div><div>CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES</div><div><div>ENDEREÇO</div><div>RUA IZANOR DE PAIVA CHIARINI, B. FERNANDES</div><div>SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MINAS GERAIS</div></div><div><div>ASSUNTO</div><div>LISTA DE MATERIAIS</div><div>QUADRO DE CARGAS</div><div>QUADRO DE DEMANDA</div></div></div>						<div><div>DISCIPLINA</div><div>ELÉTRICO</div><div><div>FASE DO PROJETO</div><div>EXECUTIVO</div></div><div><div>FOLHA Nº.</div><div>03/03</div></div></div>			
DATA INICIAL		ESCALA		REVISÃO		ARQUIVO			
16/05/2022		INDICADA		R00		DAC-PMSRS-FER-PE-ELETRICO-R00-01-02-03.DWG			