


PROJETO SPDA DA CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES
ESCALA INDICADA




PLANTA BAIXA 1:50

Lista de materiais - PAV. TÉRREO		
SPDA		
Aterramento		
Barramento de equipotencialização		
9 terminais		1 pço
Caixa de inspeção		
Cimento - Ø300x300mm		7 pços
Haste de aterramento - cobreada		
3/4" x 2,40m		6 pços
Condutores de proteção (SPDA)		
Cabo de cobre Nú. 7 - fios		
16mm ²		1,6 m
35mm ²		5,81 m
50mm ²		154,58 m
Duto de Proteção		
Tubos de PVC de 1" x 3m		34 pços
Isolador simples		
Fix. c/ grapa para chumbar - 100 mm		34 pços
Legenda de condutos - PAV. TÉRREO		
SPDA		

Legenda das indicações - PAV. TÉRREO	
BEP	Barramento de equipotencialização - 9 terminais 210x210x90mm
H=2,40	Haste de aterramento - cobreada - 3/4" x 2,40m

Legenda - PAV. TÉRREO	
	BEP - 9 terminais 210x210x90mm Metálica
	Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300mm
	Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m



DETALHE DE CONEXÃO DO CABO DE COBRE À HASTE DE ATERRAMENTO

NOTAS

ATERRAMENTO NA FUNDAÇÃO: Deverá ser instalado, horizontalmente, no fundo da viga baldrame, Re-Bar 80mm², a partir da qual, através dos pilares, até as sapatas deverá ser instalado outro condutor (Re-Bar 80mm²), conforme detalhe 2. Os Re-Bars deverão ser amarrados fortemente com arame recozido aos estribos e demais ferragens, sendo usado na emenda entre barras, três clips galvanizados 3/8", obedecendo um transpasse de 20cm, conforme detalhe A. A conexão entre a barra vertical e horizontal (baldrame) se dá conforme o detalhe B.

DESCIDAS NOS PILARES: Embutido em cada um dos pilares da torre do prédio, em sua face mais externa (detalhe G), deverá ser instalado e amarrado fortemente com arame recozido aos estribos, o Re-Bar 50mm2, sendo a emenda entre barras conforme detalhe A.

Os Re-bars e armaduras de aço de todos pilares, lajes e vigas devem ser interligadas entre si em todos os pavimentos, através de peças de aço comum Ø10mm em forma "L", medindo 20x20cm, conectando alternadamente as ferragens verticais e horizontais, conforme detalhes "C" e "D". As ferragens horizontais das vigas externas devem ser sobrepostas por 20cm e firmemente amarradas c/ arame, fechando um anel (detalhe E).

IMPORTANTE: O SISTEMA ESTRUTURAL DEVERÁ SER INTEGRADO AO SISTEMA CAPTOR ATRAVÉS DE SAÍDAS CONFORME DETALHES 3 E 4. É FUNDAMENTAL A CONFERÊNCIA DAS CONEXÕES/ AMARRAÇOS ANTES DAS CONCRETAGENS E PRINCIPALMENTE ENCAMINHAMENTO DAS BARRAS E PONTOS DE CONEXÃO NA ÚLTIMA LAJE. É RECOMENDADA A EXECUÇÃO DE TESTES DE CONTINUIDADE ACOMPANHADOS DE RELATÓRIO EMITIDO POR ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL.

*USAR SELANTE DE POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES

EQUIPOTENCIALIZAÇÃO: Para fins de equipotencialização, considerou-se que o BEP (Barramento de Equipotencialização Principal) será a barra de terra do QGBT (conforme indicação do Projeto Elétrico) e que os BEL (Barramentos de Equipotencialização Local) serão as barras de terra dos quadros parciais de cada pavimento, às quais deverão ser conectadas as instalações e massas metálicas (tubulação de incêndio – Conforme detalhes 7 e 8 e trilhos dos elevadores) além do TAT (Terminal de Aterramento de Telecomunicações).

PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: Não é função do SPDA a proteção de equipamentos eletrônicos. Para tal, deverão ser previstos protetores de surto.

REV. 00		16/05/22		EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO : DATA :					DESCRIÇÃO:
					RESP..
<div style="text-align:center;">  PREFEITURA SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG </div>					
PROJETO			GERÊNCIA DE PROJETOS		
<div style="text-align:center;">  <p>Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 – Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br</p> </div>			PEDRO HENRIQUE JUSTINIANO		ENG. CIVIL
			COORDENAÇÃO DE PROJETOS		
			ALOISIO CAETANO FERREIRA		CREA: MG-97.132/D
			RESPONSÁVEL TÉCNICO		FLÁVIA CRISTINA BARBOSA <small>Inscrita no Conselho Brasileiro de Engenheiros de Arquitetura e Urbanismo (CBOA)</small>
			ENGº CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA		CREA: MG-187.842/L
			PROJETO		
			CAROLINE FERNANDA ALVES		
DESENHO			CAROLINE FERNANDA ALVES		
EMPREENHIMENTO					
CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES					
ENDEREÇO					DISCIPLINA
RUA IZANOR DE PAIVA CHIARINI, B. FERNANDES SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MINAS GERAIS					SPDA
ASSUNTO					FASE DO PROJETO
SPDA TÉRREO					EXECUTIVO
LISTA DE MATERIAS					FOLHA N°.
LEGENDA					01/02
DATA INICIAL	ESCALA	INDICADA	REVISAO	ARQUIVO	
16/05/2022			ROO	DAC-PMSRS-FER-PE-SPDA-R01.DWG	