

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÕES

CENTRO DE CULTURA E ARTE SANTA-RITENSE

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

SUB-ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	Serviço	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBITEM
COMPOSIÇÕES							
COMP-OB-001	SETOP - ABR/22	ED-51110	TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	1,0000	R\$ 36,04
COMP-OB-001	SINAPI - MAI/22	67826	-	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,0117	R\$ 171,07
COMP-OB-001	SINAPI - MAI/22	67827	-	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,0050	R\$ 45,25
COMP-OB-001	-	-	-	ESCAVAÇÃO DE MANUAL DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE	M3	1	R\$ 38,27
COMP-EST-001	SICRO - ABR/21	E9568	-	FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 mm - 0,80 kW	CHP	0,2300	R\$ 0,20
COMP-EST-001	SICRO - ABR/21	E9568	-	FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 mm - 0,80 kW	CHI	0,4620	R\$ 0,13
COMP-EST-001	SINAPI - MAI/22	131	-	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,0667	R\$ 35,11
COMP-EST-001	SINAPI - MAI/22	88297	-	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 21,96
COMP-EST-001	-	-	-	EXECUÇÃO DE PINAGEM EM ESTRUTURA EXISTENTE PARA INSERÇÃO DE ARMADURA POR MEIO DE ADESIVO ESTRUTURAL. OBS.: ARMADURA FOI CONTABILIZADA FORA DA COMPOSIÇÃO.	M	1	R\$ 9,04
COMP-EST-002	SINAPI - MAI/22	88262	-	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164	R\$ 24,86
COMP-EST-002	SINAPI - MAI/22	88316	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,164	R\$ 18,02
COMP-EST-002	SINAPI - MAI/22	3743	-	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	2,164	R\$ 67,51
COMP-EST-002	SINAPI - MAI/22	92273	-	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	3,164	R\$ 15,07
COMP-EST-002	SINAPI - MAI/22	6193	-	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,164	R\$ 32,47
COMP-EST-002	SINAPI - MAI/22	40304	-	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	5,164	R\$ 26,37
COMP-EST-002	-	-	-	LAJE TRELICHADA - SOBRECARGA DE 200 KG/M², INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS	M2	1	R\$ 490,21
COMP-EST-003	SINAPI - MAI/22	88262	-	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164	R\$ 24,86
COMP-EST-003	SINAPI - MAI/22	88316	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,164	R\$ 18,02
COMP-EST-003	SINAPI - MAI/22	3737	-	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	2,164	R\$ 81,87
							R\$ 177,17

COMP-EST-003	SINAPI - MAI/22	92273	-	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	3,164	R\$ 15,07	R\$ 47,68
COMP-EST-003	SINAPI - MAI/22	6193	-	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,164	R\$ 32,47	R\$ 135,21
COMP-EST-003	SINAPI - MAI/22	40304	-	PREÇO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	5,164	R\$ 26,37	R\$ 136,17
COMP-EST-003	-	-	-	LAJE TRELHAÇADA - SOBRECARGA DE 350KG/M², INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS	M2	1		R\$ 521,28

COMP-EST-004	SINAPI - MAI/22	1379	-	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,125	R\$ 0,74	R\$ 0,09
COMP-EST-004	SINAPI - MAI/22	7334	-	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,109	R\$ 15,29	R\$ 1,66
COMP-EST-004	SINAPI - MAI/22	87301	-	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,008	R\$ 566,77	R\$ 4,39
COMP-EST-004	SINAPI - MAI/22	88309	-	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073	R\$ 25,14	R\$ 1,82
COMP-EST-004	SINAPI - MAI/22	88316	-	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,036	R\$ 18,02	R\$ 0,65
COMP-EST-004	-	-	-	EXECUÇÃO CONTRAPISO 0,5 CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS	M2	1		R\$ 8,62

COMP-EST-005	SINAPI - MAI/22	1379	-	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2500	R\$ 0,74	R\$ 0,19
COMP-EST-005	SINAPI - MAI/22	7334	-	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,2170	R\$ 15,29	R\$ 3,32
COMP-EST-005	SINAPI - MAI/22	87301	-	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0155	R\$ 566,77	R\$ 8,78
COMP-EST-005	SINAPI - MAI/22	88309	-	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450	R\$ 25,14	R\$ 3,65
COMP-EST-005	SINAPI - MAI/22	88316	-	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0725	R\$ 18,02	R\$ 1,31
COMP-EST-005	-	-	-	EXECUÇÃO CONTRAPISO 1 CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS	M2	1		R\$ 17,24

COMP-EST-006	SINAPI - MAI/22	1379	-	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000	R\$ 0,74	R\$ 0,37
COMP-EST-006	SINAPI - MAI/22	7334	-	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,4350	R\$ 15,29	R\$ 6,65
COMP-EST-006	SINAPI - MAI/22	87301	-	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0530	R\$ 566,77	R\$ 30,04
COMP-EST-006	SINAPI - MAI/22	88309	-	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	R\$ 25,14	R\$ 9,05
COMP-EST-006	SINAPI - MAI/22	88316	-	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800	R\$ 18,02	R\$ 3,24
COMP-EST-006	-	-	-	EXECUÇÃO CONTRAPISO 4 CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS	M2	1		R\$ 49,35

COMP-EST-007	SINAPI - MAI/22	4425	-	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	45,850	R\$ 48,61	R\$ 2.228,77
COMP-EST-007	SINAPI - MAI/22	1346	-	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	10,8800	R\$ 50,72	R\$ 551,83
COMP-EST-007	SINAPI - MAI/22	5075	-	PREÇO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,2500	R\$ 21,36	R\$ 26,70
COMP-EST-007	SINAPI - MAI/22	40552	-	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	1,0000	R\$ 57,14	R\$ 57,14
COMP-EST-007	SINAPI - MAI/22	88239	-	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,0000	R\$ 19,96	R\$ 279,44
COMP-EST-007	SINAPI - MAI/22	88262	-	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 24,86	R\$ 198,88

COMP-EST-007	-	-	-	EXECUÇÃO DE SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	1		R\$ 3.342,76
--------------	---	---	---	--	----	---	--	--------------

COMP-EST-008	SINAPI - MAI/22	92270	-	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	M2	0,400	R\$ 255,52	R\$ 102,21
COMP-EST-008	SINAPI - MAI/22	2692	-	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,007	R\$ 5,32	R\$ 0,04
COMP-EST-008	SINAPI - MAI/22	39017	-	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 * MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,000	R\$ 0,21	R\$ 1,26
COMP-EST-008	SINAPI - MAI/22	92794	-	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,500	R\$ 12,15	R\$ 6,08
COMP-EST-008	SINAPI - MAI/22	94970	-	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,024	R\$ 436,04	R\$ 10,46
COMP-EST-008	SINAPI - MAI/22	88309	-	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,360	R\$ 25,14	R\$ 9,05
COMP-EST-008	SINAPI - MAI/22	88316	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,180	R\$ 18,02	R\$ 3,24
COMP-EST-008	-	-	-	EXECUÇÃO DE VERGA E CONTRA VERGA EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA E AÇO Ø10 MM, INCLUSO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS	M	1		R\$ 132,34

COMP-EST-009	SINAPI - MAI/22	4425	-	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	205,70	R\$ 48,61	R\$ 9.999,08
COMP-EST-009	SINAPI - MAI/22	4500	-	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	25,00	R\$ 16,32	R\$ 408,00
COMP-EST-009	SINAPI - MAI/22	101751	-	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	97,85	R\$ 217,22	R\$ 21.254,98
COMP-EST-009	SINAPI - MAI/22	5065	-	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	2,00	R\$ 40,63	R\$ 81,26
COMP-EST-009	SINAPI - MAI/22	88316	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	R\$ 18,02	R\$ 540,60
COMP-EST-009	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS CONSTITUINTES DA EXECUÇÃO DO ASSOALHO DO PALCO	UN	1		R\$ 32.283,91

COMP-EST-010	SINAPI - MAI/22	4425	-	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,00	R\$ 48,61	R\$ 437,49
COMP-EST-010	SINAPI - MAI/22	4500	-	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,060	R\$ 16,32	R\$ 17,30
COMP-EST-010	SINAPI - MAI/22	101751	-	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	3,70	R\$ 217,22	R\$ 803,71
COMP-EST-010	SINAPI - MAI/22	5065	-	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,500	R\$ 40,63	R\$ 20,32
COMP-EST-010	SINAPI - MAI/22	88316	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 18,02	R\$ 144,16
COMP-EST-010	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS CONSTITUINTES DA EXECUÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO PALCO	UN	1		R\$ 1.422,98

COMP-EST-011	SINAPI - MAI/22	660	-	CANALETAS DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,203	R\$ 2,55	R\$ 13,27
COMP-EST-011	SINAPI - MAI/22	87294	-	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,001	R\$ 463,61	R\$ 0,65
COMP-EST-011	SINAPI - MAI/22	88309	-	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253	R\$ 25,14	R\$ 6,36
COMP-EST-011	SINAPI - MAI/22	88316	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,126	R\$ 18,02	R\$ 2,27
COMP-EST-011	SINAPI - MAI/22	90279	-	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,011	R\$ 528,40	R\$ 6,02

COMP-EST-011	SINAPI - MA/22	92/94	-	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	0,790	R\$ 12,15	R\$ 9,60
COMP-EST-011	-	-	-	EXECUÇÃO DE CINTA DE AMARRAÇÃO UTILIZANDO CANALETA DE CONCRETO 19X19X19 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS	M	1		R\$ 38,17

COMP-EST-012	SINAPI - MA/22	4500	-	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	110,000	R\$ 16,32	R\$ 1.795,20
COMP-EST-012	SINAPI - MA/22	101751	-	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	162,000	R\$ 217,22	R\$ 35.189,64
COMP-EST-012	SINAPI - MA/22	5065	-	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	3,000	R\$ 40,63	R\$ 121,89
COMP-EST-012	SINAPI - MA/22	88316	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,000	R\$ 18,02	R\$ 360,40
COMP-EST-012	SETOP - ABR/22	ED-17869	-	APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TABUA CORIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO	M2	162,000	R\$ 43,56	R\$ 7.056,72
COMP-EST-012	-	-	-	EXECUÇÃO DE PISO EM MADEIRA PARA ESCADA DOS ASSENTOS, NO 1º E 3º PAVIMENTO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	1		R\$ 44.523,85

COMP-IHS-001	SINAPI - MA/22	122	-	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,009	R\$ 59,63	R\$ 0,54
COMP-IHS-001	SINAPI - MA/22	828	-	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
COMP-IHS-001	SINAPI - MA/22	20083	-	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	R\$ 67,56	R\$ 0,74
COMP-IHS-001	SINAPI - MA/22	38383	-	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,060	R\$ 2,06	R\$ 0,12
COMP-IHS-001	SINAPI - MA/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	R\$ 19,54	R\$ 2,33
COMP-IHS-001	SINAPI - MA/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	R\$ 24,52	R\$ 2,92
COMP-IHS-001	-	-	-	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1		R\$ 7,28

COMP-IHS-002	SINAPI - MA/22	122	-	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,009	R\$ 59,63	R\$ 0,54
COMP-IHS-002	SINAPI - MA/22	829	-	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000	R\$ 1,32	R\$ 1,32
COMP-IHS-002	SINAPI - MA/22	20083	-	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	R\$ 67,56	R\$ 0,74
COMP-IHS-002	SINAPI - MA/22	38383	-	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,060	R\$ 2,06	R\$ 0,12
COMP-IHS-002	SINAPI - MA/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	R\$ 19,54	R\$ 2,33
COMP-IHS-002	SINAPI - MA/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,119	R\$ 24,52	R\$ 2,92
COMP-IHS-002	-	-	-	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1		R\$ 7,97

COMP-IHS-003	SINAPI - MA/22	122	-	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,007	R\$ 59,63	R\$ 0,42
COMP-IHS-003	SINAPI - MA/22	3515	-	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000	R\$ 8,29	R\$ 8,29
COMP-IHS-003	SINAPI - MA/22	20083	-	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008	R\$ 67,56	R\$ 0,54
COMP-IHS-003	SINAPI - MA/22	38383	-	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,050	R\$ 2,06	R\$ 0,10

COMP-IHS-003	SINAPI - MAI/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150	R\$ 19,54	R\$ 2,93
COMP-IHS-003	SINAPI - MAI/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150	R\$ 24,52	R\$ 3,68
COMP-IHS-003	-	-	-	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1		R\$ 15,96

COMP-IHS-004	SINAPI - MAI/22	10908	-	JUNCAO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000	R\$ 22,14	R\$ 22,14
COMP-IHS-004	SINAPI - MAI/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,330	R\$ 24,52	R\$ 8,09
COMP-IHS-004	SINAPI - MAI/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,330	R\$ 19,54	R\$ 6,45
COMP-IHS-004	SINAPI - MAI/22	301	-	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,000	R\$ 3,00	R\$ 6,00
COMP-IHS-004	SINAPI - MAI/22	20078	-	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,092	R\$ 24,61	R\$ 2,26
COMP-IHS-004	-	-	-	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1		R\$ 44,94

COMP-IHS-005	SINAPI - MAI/22	39319	-	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 8,72	R\$ 8,72
COMP-IHS-005	SINAPI - MAI/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	R\$ 24,52	R\$ 1,72
COMP-IHS-005	SINAPI - MAI/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	R\$ 19,54	R\$ 1,37
COMP-IHS-005	SINAPI - MAI/22	20078	-	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0920	R\$ 24,61	R\$ 2,26
COMP-IHS-005	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1		R\$ 14,07

COMP-IHS-006	SINAPI - MAI/22	39321	-	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 22,33	R\$ 22,33
COMP-IHS-006	SINAPI - MAI/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	R\$ 24,52	R\$ 1,72
COMP-IHS-006	SINAPI - MAI/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	R\$ 19,54	R\$ 1,37
COMP-IHS-006	SINAPI - MAI/22	20078	-	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0920	R\$ 24,61	R\$ 2,26
COMP-IHS-006	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1		R\$ 27,68

COMP-IHS-007	SINAPI - MAI/22	11655	-	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 19,38	R\$ 19,38
COMP-IHS-007	SINAPI - MAI/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	R\$ 24,52	R\$ 1,72
COMP-IHS-007	SINAPI - MAI/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	R\$ 19,54	R\$ 1,37
COMP-IHS-007	SINAPI - MAI/22	122	-	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0920	R\$ 59,63	R\$ 5,49
COMP-IHS-007	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1		R\$ 27,95

COMP-IHS-008	SINAPI - MAI/22	7091	-	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 20,29	R\$ 20,29
--------------	-----------------	------	---	---	----	--------	-----------	-----------

COMP-IHS-008	SINAPI - MA/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	R\$ 24,52	R\$ 1,72
COMP-IHS-008	SINAPI - MA/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	R\$ 19,54	R\$ 1,37
COMP-IHS-008	SINAPI - MA/22	122	-	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0920	R\$ 59,63	R\$ 5,49
COMP-IHS-008	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1		R\$ 28,86

COMP-IHS-009	SINAPI - MA/22	1109	-	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	UN	1,0500	R\$ 37,88	R\$ 39,77
COMP-IHS-009	SINAPI - MA/22	88323	-	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2770	R\$ 24,60	R\$ 6,81
COMP-IHS-009	SINAPI - MA/22	88316	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820	R\$ 18,02	R\$ 5,08
COMP-IHS-009	-	-	-	CONDUTOR RETANGULAR 100X65 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS	M	1		R\$ 51,67

COMP-IHS-010	COTAÇÃO	COTAÇÃO-A	-	TE DE REDUÇÃO SÓLDAVEL 40X25mm, PVC MARROM, ÁGUA FRIA	UN	3,0000	R\$ 52,78	R\$ 52,78
COMP-IHS-010	SINAPI - MA/22	122	-	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0420	R\$ 59,63	R\$ 2,50
COMP-IHS-010	SINAPI - MA/22	20083	-	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0510	R\$ 67,56	R\$ 3,45
COMP-IHS-010	SINAPI - MA/22	38383	-	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,2670	R\$ 2,06	R\$ 0,55
COMP-IHS-010	SINAPI - MA/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7140	R\$ 19,54	R\$ 13,95
COMP-IHS-010	SINAPI - MA/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7140	R\$ 24,52	R\$ 17,51
COMP-IHS-010	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE DE REDUÇÃO EM PVC SÓLDAVEL PARA ÁGUA FRIA, 40 X 25 MM	UN	3		R\$ 90,74

COMP-IHS-011	COTAÇÃO	COTAÇÃO-B	-	RAIO LINEAR 90 CM COM GRELHA CROMADA	UN	2,0000	R\$ 459,54	R\$ 459,54
COMP-IHS-011	SINAPI - MA/22	122	-	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0098	R\$ 59,63	R\$ 0,58
COMP-IHS-011	SINAPI - MA/22	20083	-	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150	R\$ 67,56	R\$ 1,01
COMP-IHS-011	SINAPI - MA/22	38383	-	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0340	R\$ 2,06	R\$ 0,07
COMP-IHS-011	SINAPI - MA/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	R\$ 19,54	R\$ 2,74
COMP-IHS-011	SINAPI - MA/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	R\$ 24,52	R\$ 3,43
COMP-IHS-011	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAIO LINEAR 90 CM COM GRELHA CROMADA PARA ESGOTO SANITÁRIO	UN	2		R\$ 467,38

COMP-IHS-012	COTAÇÃO	COTAÇÃO-C	-	ACOPLAMENTO RETANGULAR EM PVC	UN	43,0000	R\$ 911,02	R\$ 911,02
COMP-IHS-012	SINAPI - MA/22	122	-	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,2107	R\$ 59,63	R\$ 12,56
COMP-IHS-012	SINAPI - MA/22	20083	-	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,3225	R\$ 67,56	R\$ 21,79
COMP-IHS-012	SINAPI - MA/22	38383	-	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,7310	R\$ 2,06	R\$ 1,51
COMP-IHS-012	SINAPI - MA/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,3940	R\$ 19,54	R\$ 300,80
COMP-IHS-012	SINAPI - MA/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,3940	R\$ 24,52	R\$ 377,46
COMP-IHS-012	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACOPLAMENTO RETANGULAR EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	43		R\$ 1.625,14

COMP-IHS-013	COTAÇÃO	COTAÇÃO-D	-	BOCAL RETANGULAR EM PVC	UN	27,0000	R\$ 3.804,90	R\$ 3.804,90
COMP-IHS-013	SINAPI - MA/22	122	-	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,1323	R\$ 59,63	R\$ 7,89
COMP-IHS-013	SINAPI - MA/22	20083	-	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,2025	R\$ 67,56	R\$ 13,68
COMP-IHS-013	SINAPI - MA/22	12627	-	VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	11,8800	R\$ 0,54	R\$ 6,42
COMP-IHS-013	SINAPI - MA/22	88323	-	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2120	R\$ 24,60	R\$ 103,62
COMP-IHS-013	SINAPI - MA/22	88316	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,7500	R\$ 18,02	R\$ 121,64
COMP-IHS-013	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCAL RETANGULAR EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	27		R\$ 4.058,14

COMP-IHS-014	COTAÇÃO	COTAÇÃO-E	-	JOELHO 60° RETANGULAR EM PVC	UN	14,0000	R\$ 508,37	R\$ 7.117,18
COMP-IHS-014	SINAPI - MA/22	122	-	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,3360	R\$ 59,63	R\$ 20,04
COMP-IHS-014	SINAPI - MA/22	20083	-	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,4200	R\$ 67,56	R\$ 28,38
COMP-IHS-014	SINAPI - MA/22	38383	-	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,3920	R\$ 2,06	R\$ 2,06
COMP-IHS-014	SINAPI - MA/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7920	R\$ 19,54	R\$ 35,02
COMP-IHS-014	SINAPI - MA/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7920	R\$ 24,52	R\$ 43,94
COMP-IHS-014	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE 60° RETANGULAR EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	14		R\$ 7.246,61

COMP-IHS-015	COTAÇÃO	COTAÇÃO-F	-	JOELHO 90° RETANGULAR EM PVC	UN	36,0000	R\$ 1.224,65	R\$ 1.224,65
COMP-IHS-015	SINAPI - MA/22	122	-	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,8640	R\$ 59,63	R\$ 51,52
COMP-IHS-015	SINAPI - MA/22	20083	-	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	1,0800	R\$ 67,56	R\$ 72,96
COMP-IHS-015	SINAPI - MA/22	38383	-	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,0080	R\$ 2,06	R\$ 2,08
COMP-IHS-015	SINAPI - MA/22	88248	-	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6080	R\$ 19,54	R\$ 90,04
COMP-IHS-015	SINAPI - MA/22	88267	-	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6080	R\$ 24,52	R\$ 112,99
COMP-IHS-015	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE 90° RETANGULAR EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	36		R\$ 1.554,24

COMP-ACA-001	COTAÇÃO	COTAÇÃO-G	-	PORTA ARTICULADA - CABINE DE SOM	UN	1,0000	R\$ 380,71	R\$ 380,71
COMP-ACA-001	SINAPI - MA/22	2432	-	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000	R\$ 16,57	R\$ 49,71
COMP-ACA-001	SINAPI - MA/22	11055	-	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8000	R\$ 0,09	R\$ 1,78
COMP-ACA-001	SINAPI - MA/22	88261	-	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2820	R\$ 28,11	R\$ 36,04
COMP-ACA-001	SINAPI - MA/22	88316	-	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6410	R\$ 18,02	R\$ 11,55
COMP-ACA-001	-	-	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA ARTICULADA, TIPO CAMARÃO	UN	1		R\$ 479,79

COMP-ACA-002	SINAPI - MA/22	43106	-	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA G56 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	KG	5,1200	R\$ 16,30	R\$ 83,46
COMP-ACA-002	SINAPI - MA/22	88278	-	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000	R\$ 20,99	R\$ 18,89
COMP-ACA-002	SINAPI - MA/22	88240	-	AUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820	R\$ 16,54	R\$ 4,66

COMP-ACA-002	SINAPI - MA/22	93287	-	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP	0,0018	R\$ 292,58	R\$ 0,53
COMP-ACA-002	SINAPI - MA/22	93288	-	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHI	0,0016	R\$ 136,89	R\$ 0,22
COMP-ACA-002	SINAPI - MA/22	100719	-	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	M2	0,0285	R\$ 10,28	R\$ 0,29
COMP-ACA-002	SINAPI - MA/22	442	-	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	10,0000	R\$ 4,80	R\$ 48,00
COMP-ACA-002	SINAPI - MA/22	11002	-	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0420	R\$ 61,79	R\$ 2,60
COMP-ACA-002	-	-	-	INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PISO, E=1/4" (6,30 mm) 54,53 KG/m²	M2	1		R\$ 158,65

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


WAGNER OLIVEIRA DUARTE

CREA/MG - 167908/D