




ADEQUAÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM EXISTENTE - CX EXISTENTE - 3



DETALHE P/ TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO




AÇO	N	BITOLA (mm)	QUANTIDADE	COMP. UNITÁRIO (cm)	COMP. TOTAL (cm)
CA50	1	6,3	72	38	2736
	2	10	4	92	368
	3	10	4	104	416



QUANTIDADES P/ LAJE TAMPÃO			
GRAUTE	m²	0,14	

AÇO	BITOLA (mm)	COMP. TOTAL (m)	QUANT.+10% (BARRAS)	PESO+10 % (kg)
CA50	6,3	27,36	80	6,70
	10	7,84	9	4,84

ADEQUAÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM EXISTENTE - CX EXISTENTE - 4



DETALHE P/ TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO




QUANTIDADES P/ METRO DE CHAMINÉ		
ALVENARIA DE BLOCOS	m²	3,16
REVESTIMENTO	m²	3,16
GRAUTE	m²	0,14

AÇO	N	BITOLA (mm)	QUANTIDADE	COMP. UNITÁRIO (cm)	COMP. TOTAL (cm)
CA50	1	6,3	72	38	2736
	2	10	4	92	368
	3	10	4	104	416

AÇO	BITOLA (mm)	COMP. TOTAL (m)	QUANT.+10% (BARRAS)	PESO+10 % (kg)
CA50	6,3	27,36	80	6,70
	10	7,84	9	4,84

ADEQUAÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM EXISTENTE - CX EXISTENTE - 8





AÇO	N	BITOLA (mm)	QUANTIDADE	COMP. UNITÁRIO (cm)	COMP. TOTAL (cm)
CA50	1	6,3	72	118	8496
	2	10	4	92	368
	3	10	4	104	416

AÇO	BITOLA (mm)	COMP. TOTAL (m)	QUANT.+10% (BARRAS)	PESO+10 % (kg)
CA50	6,3	84,96	80	20,82
	10	7,84	9	4,84


QUANTIDADES P/ METRO DE CHAMINÉ		
ALVENARIA DE BLOCOS	m²	3,16
REVESTIMENTO	m²	3,16
GRAUTE	m²	0,14

QUANTIDADE P/ ALTEAMENTO DA CAIXA		
ALVENARIA DE BLOCOS	m²	6,4




NOTA:
COTAS E MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

DETALHE TÍPICO DA LAJE SUPERIOR DO BALÃO CAIXAS 3, 4 E 8 (CX - 3, CX - 4 E CX - 8)
ESCALA 1:25



ARMAÇÃO POSITIVA DA LAJE
Escala 1:25



ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES
Escala 1:25


RELAÇÃO DO AÇO					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (cm)	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5,0	80	VAR	4800
	2	5,0	46	VAR	2720
	3	10,0	5	213	1065
	4	10,0	3	124	372
	5	12,5	3	123	369
	6	12,5	5	213	1065
	7	12,5	3	158	636
	8	16,0	6	217	1302
	9	16,0	10	VAR	1400

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10% (Barras)	PESO + 10% (kg)
CA50	10,0	14,4	2	9,7
	12,5	20,7	2	21,9
	16,0	26,6	3	46,2
CA60	5,0	82,5	8	14

PESO TOTAL (kg)
CA50 77,9
CA60 14
Volume de concreto (C-30) = 3,84 m³
Área de forma = 32,72 m²

Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N8	40 N1 a5 0 c/5 C=80
N8	23 N2 a5 0 c/5 C=VAR
N8	23 N2 a5 0 c/5 C=VAR
N8	40 N1 a5 0 c/5 C=80

DETALHE TÍPICO - AJUSTE DA CAIXA DE DRENAGEM EXISTENTE 6
SEM ESCALA



■ AJUSTE PARA INSTALAÇÃO DO TUBO
■ ÁREA A GRAUTEAR
■ FORMA EM MADEIRA

REV. 00	10/08/2022	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:
CLIENTE			
PROJETO	GERÊNCIA DE PROJETOS ENG. CIVIL THAIS VIVIANE COMBIRA COORDENAÇÃO DE PROJETOS ENG.º H.D. DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/B RESPONSÁVEL TÉCNICO Alcides Cavatani Projeto de Engenharia ENG.º H.D. ALOISIO CAETANO FERREIRA: MG-97.132/D PROJETO ENG.º H.D. IGOR PAIVA LOPES DESENHO ANDERSON SILVA MACIEL		
EMPENHAMENTO			
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
ENGENHEIRO	RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		DISCIPLINA DRENAGEM
ASSUNTO	ADEQUAÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM DETALHES E QUANTITATIVOS		FASE DO PROJETO EXECUTIVO
			FOLHA Nº. 08/08
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
10/08/2022	INDICADA	ROO	DAC-FMSRS-TRO-PP-DRE-R00.DWG