

MEMORIAL DE CÁLCULO			Revisão:	R01
			Data:	10/08/2022
Empresa projetista:	Projeto:	Cliente:		
	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
1 CANTEIRO DE OBRAS				
1.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS				
Total	12,00	meses		
1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)				
Total	1,00	un		
1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS				
Total	12,00	meses		
1.4 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)				
Total	1,00	un		
1.5 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS				
Total	12,00	meses		
1.6 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351)				
Total	1,00	un		
1.7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)				
Total	3,00	un		
1.8 LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA				
Total	1,00	un		
1.9 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA				
Total	1,00	un		
1.10 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				
Quantidade	2,00	unidades		
Tempo	12,00	meses		
Total	24,00	meses		
1.11 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016				
Área	60,00	m²		
Total	60,00	m²		
1.12 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016				
Área	36,00	m²		
Total	36,00	m²		
1.13 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO				
Comprimento no entorno da edificação	174,46	m		
Comprimento no entorno do canteiro de obras	60,00	m		
Altura	2,20	m		
Total	515,81	m²		
1.14 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				
Comprimento no entorno da edificação	174,46	m		
Comprimento no entorno do canteiro de obras	60,00	m		
Altura	2,20	m		
Total	515,81	m²		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIKADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334				
Quantidade	1,00	un		
Total	1,00	un		
2.2 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)				
Comprimento	1.235,20	m²		
Total	1.235,20	m²		
3 LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES				
3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018				
Camada tipo 1	3.724,20	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DEMOLIÇÃO, CONSIDERANDO 9 ÁRVORES	
Camada tipo 2	3.872,20	m²		
Total	7.596,40	m²		
3.2 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018				
Total	22,00	u		
3.3 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018				
Total	22,00	u		
3.4 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018				
Total	5,00	u		
3.5 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018				
Total	5,00	u		

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
3.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³				
Área de limpeza de camada vegetal	7.596,40	m²		
Espessura	0,11	m		
Sub total - Volume de camada vegetal	835,60	m³		
Quantidade de árvores DN<20 cm	9,00	u		
Volume unitário com raiz	0,40	m³		
Sub total - Volume de árvores DN<20 cm	3,60	m³		
Remoção de árvores 20SDN<40 cm	22,00	u		
Volume unitário com raiz	0,80	m³		
Sub total - Volume de árvores 20SDN<40 cm	17,60	m³		
Remoção de árvores 40SDN<60 cm	5,00	u		
Volume unitário com raiz	1,20	m³		
Sub total - Volume de árvores 40SDN<60 cm	6,00	m³		
Empolamento	30,00	%		
Total	1.121,65	m³		
3.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³				
Volume de carga	1.121,65	m³		
Distância - Bota-fora	9,10	km	DMT	
Total	10.206,97	m³ x km		
3.8 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				
Total	1.121,65	m³		
3.9 REMOÇÃO DE CERCA				
Comprimento	260,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DEMOLIÇÃO	
Altura	2,00	m		
Total	520,00	m²		
3.10 REALOCAÇÃO DE CERCA				
Total	520,00	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DEMOLIÇÃO	
3.11 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA				
Total	90,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DEMOLIÇÃO	
3.12 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL				
Total	384,70	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DEMOLIÇÃO	
3.13 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA				
Total	156,70	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DEMOLIÇÃO	
3.14 REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO				
Área de pavimento asfáltico	156,70	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DEMOLIÇÃO	
Espessura	0,23	m		
Total	36,04	m³		
3.15 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO				
Total	113,10	m³	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DEMOLIÇÃO	
3.16 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO				
Área	18,50	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DEMOLIÇÃO	
Altura estimada	1,20	m		
Total	22,20	m³		
3.17 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³				
Área da cerca	520,00	m²		
Espessura	0,20	m		
Sub total - Volume de cerca	104,00	m³		
Comprimento de meio fio	90,00	m		
Área de meio fio	0,06	m²		
Sub total - Volume de meio-fio	5,40	m³		
Área de pavimento intertravado	384,70	m²		
Altura	0,11	m		
Sub total - Volume de intertravado	42,32	m³		
área de pavimento asfáltico	156,70	m²		
Altura	0,05	m		
Sub total - Volume pavimento asfáltico	7,84	m³		
Volume de camada granular	36,04	m³		
Área de passeio em concreto armado	113,10	m²		
Altura	0,05	m		
Sub total - Volume de passeio	5,66	m³		
Volume de concreto demolido	22,20	m³		
Empolamento	30,00	%		
Total	290,48	m³		
3.18 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA				
Volume de carga	290,48	m³		
Distância - Bota-fora	29,90	km	DMT	
Total	8.685,42	m³ x km		
3.19 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				
Total	290,48	m³		
3.20 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020				
Área de intertravado bloquefe	384,70	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DEMOLIÇÃO	
Altura	0,17	m²		
Área de pavimelo em concreto	113,10	m²		
Altura	0,06	m		
Área de camada vegetal Tipo 1	3.724,20	m²		
Altura	0,17	m		
Total	705,30	m³		
3.21 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³				
Volume de solo	705,30	m³		
Empolamento	30,00	%		
Total	916,89	m³		
3.22 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA				
Volume de carga	916,89	m³		
Distância - Bota-fora	2,20	km	DMT	
Total	2.017,16	m³ x km		
3.23 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				
Total	916,89	m³		

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
4 TERRAPLENAGEM				
4.1 LOCAÇÕES				
4.1.1 LOCAÇÃO TOPOGRAFICA ATÉ 20 PONTOS				
	Quantidade de linhas	9,00	u	CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO
	Quantidade de curvas	9,00	u	
	Total	18,00	u	
4.2 CORTE E ATERRO				
4.2.1 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020				
	VOLUME DE CORTE - RUA PROJETADA 1	282,71	m³	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM
	VOLUME DE CORTE - RUA PROJETADA 2	360,32	m³	
	VOLUME DE CORTE - PLATO PROJETADO	38,45	m³	
	Total	681,48	m³	
4.2.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				
	VOLUME DE ATERRO - RUA PROJETADA 1	974,94	m³	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM
	VOLUME DE ATERRO - RUA PROJETADA 2	50,26	m³	
	VOLUME DE ATERRO - PLATO PROJETADO	860,93	m³	
	Total	1.886,13	m³	
4.3 EMPRÉSTIMO DE SOLO				
4.3.1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				
	Volume de aterro	1.886,13	m³	
	Volume de aterro com coef. de contração	2.096,70	m³	
	Volume de escavação	681,48	m³	
	Volume de empréstimo de solo	1.414,22	m³	
4.3.2 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				
	Volume de empréstimo de solo	1.414,22	m³	
	Empolamento	30,00	%	
	Total de carga	1.838,49	m³	
4.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				
	Carga	1.838,49	m³	
	Distância - Jazida de solo	3,20	km	
	Total	5.883,16	m³ x km	
4.4 PROTEÇÃO DO TALUDE				
4.4.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022				
	Total	365,88	m²	
4.4.2 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL				
	Área de grama	365,88	m²	
	Altura	0,08	m	
	Volume de grama	29,27	m³	
	Empolamento	30,00	%	
	Total	38,05	m³	
4.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				
	Volume	38,05	m³	DMT
	Distância	1,40	km	
	Total	53,27	m³ x km	
5 ESTRUTURA				
5.1 ABERTURA DE VALAS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
5.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017				
	Blocos 50x50	66,00	unidades	Foi considerado o acréscimo de 10 cm para cada lado de abertura.
	Blocos 119x50	3,00	unidades	
	Blocos 125x50	6,00	unidades	
	Volume total de escavação (hb=55cm)	22,74	m³	
5.1.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017				
	Comprimento total das vigas baldrame (Edificação)	396,03	m	Foi considerado o acréscimo de 10 cm para cada lado de abertura.
	Área da seção média das vigas baldrame	0,16	m²	
	Volume total	63,36	m³	
5.1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016				
	Volume total escavado	86,11	m³	
	Volume de concreto das vigas baldrame (Edificação)	29,68	m³	
	Volume de concreto dos blocos de coroamento	12,08	m³	
	Empolamento	1,30	-	
	Volume de reaterro	57,65	m³	
5.1.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				
	Volume total escavado	86,11	m³	
	Coefficiente de contração	90,00	%	
	Volume de escavação com coef. de contração	77,50	m³	
	Volume de reaterro	57,65	m³	
	Empolamento	30,00	%	
	Volume de bota fora	25,80	m³	
5.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				
	Volume de bota fora	25,80	m³	
	DMT	2,20	km	
	Transporte de bota fora	56,76	m³ x km	
5.1.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				
	Volume de bota fora	25,80	m³	
5.1.7 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE				
	Comprimento das vigas baldrame	396,03	m	
	Largura média	0,20	m	
	Área de aplicação	79,21	m²	
	Volume de brita	3,96	m³	
5.1.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017				
	Área dos blocos 50x50	0,25	m²	Foi considerado o acréscimo de 10 cm para cada lado de abertura.
	Quantidade	66,00	unidades	
	Área dos blocos 119x50	0,60	m²	
	Quantidade	3,00	unidades	
	Área dos blocos 125x50	62,50	m²	
	Quantidade	6,00	unidades	
	Área total	393,29	m²	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
5.2 FUNDAÇÃO				
5.2.1 ESTAQUEAMENTO				
5.2.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT ATÉ 50 KM				
	Quantidade	1,00	vb	
5.2.1.2 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 23 X 23 CM/70T				
	Estaca 23 x 23 cm	84,00	unidade	
	Profundidade	8,00	m	
	Metragem de perfuração	672,00	m	
5.2.1.3 CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS				
	Estaca 23 x 23 cm	84,00	unidade	
	Estacas	84,00	un	
5.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO				
5.2.2.1 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)				
	Volume de Concreto	12,08	m³	Vide pranchas do projeto estrutural
5.2.2.2 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)				
	Área de Forma	90,78	m²	Vide pranchas do projeto estrutural
5.2.2.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60				
	Peso do Aço +10%	344,70	kg	Vide pranchas do projeto estrutural
5.2.3 VIGAS BALDRAME				
5.2.3.1 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)				
	Área de Forma	424,73	m²	Vide pranchas do projeto estrutural
5.2.3.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)				
	Volume de Concreto	29,68	m³	Vide pranchas do projeto estrutural
5.2.3.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60				
	Peso do Aço +10%	2.490,30	kg	Vide pranchas do projeto estrutural
5.2.3.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020				
	Volume do embasamento	7,23	m³	
5.2.3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018				
	Área de aplicação	246,09	m²	Aplicado na altura do embasamento + Meia altura da viga
5.3 SUPERESTRUTURA				
5.3.1 PILARES				
5.3.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				
	Área de Forma	325,48	m²	Vide pranchas do projeto estrutural
5.3.1.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO				
	Volume de Concreto	16,03	m³	Vide pranchas do projeto estrutural
5.3.1.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60				
	Peso do Aço +10%	2.034,60	kg	Vide pranchas do projeto estrutural
5.3.2 VIGAS				
5.3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				
	Área de Forma	473,21	m²	Vide pranchas do projeto estrutural
5.3.2.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO				
	Volume de Concreto	25,78	m³	Vide pranchas do projeto estrutural
5.3.2.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60				
	Peso do Aço +10%	1.880,60	kg	Vide pranchas do projeto estrutural
5.3.3 LAJES PRÉ-MOLDADAS				
5.3.3.1 LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M				
	Área da laje	81,40	m²	Vide pranchas do projeto estrutural
5.3.3.2 CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA				
	Área da laje	81,40	m²	Vide pranchas do projeto estrutural
5.3.3.3 ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM				
	Área da laje	81,40	m²	Vide pranchas do projeto estrutural
5.3.4 LAJES MACIÇAS				
5.3.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022				
	Área de Forma	27,34	m²	Vide pranchas do projeto estrutural
5.3.4.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO				
	Volume de Concreto	9,17	m³	Vide pranchas do projeto estrutural
5.3.4.3 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60				
	Peso do Aço +10%	219,50	kg	Vide pranchas do projeto estrutural
5.3.5 CINTA EM BLOCOS CANALETA				
5.3.5.1 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016				
	Comprimento	26,80	m	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
5.4 ESTRUTURAS COMPLEMENTARES			
5.4.1 SARJETÃO			
5.4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021		
	Volume de escavação	13,92	m³
5.4.1.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021			
	Área de compactação	39,78	m²
5.4.1.3 CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			
	Volume de bota-fora	18,10	m³
5.4.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
	Volume de bota fora	18,10	m³
	DMT	2,20	km
	Volume de bota fora	39,82	m³xkm
5.4.1.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019			
	Volume de bota fora	18,10	m³
5.4.1.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021			
	Área de Forma	13,26	m²
5.4.1.7 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			
	Volume de Concreto	6,63	m³
5.4.1.8 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60			
	Peso do Aço +10%	731,29	kg
5.4.1.9 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE			
	Volume de brita	1,99	m³
5.4.1.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017			
	Área total	39,78	m²
5.4.1.11 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO			
	Peso do aço	171,72	kg
5.4.2 CAIXA DE PASSAGEM			
5.4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021		
	Volume de escavação	5,64	m³
5.4.2.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021			
	Área de compactação	7,20	m²
5.4.2.3 CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			
	Volume de bota-fora	7,33	m³
5.4.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
	Volume de bota fora	36,66	m³
	DMT	2,20	km
	Volume de bota fora	80,65	m³xkm
5.4.2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019			
	Volume de bota fora	36,66	m³
5.4.2.6 ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO			
	Área	15,90	m²
5.4.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.			
	Área de aplicação	31,80	m²
5.4.2.8 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE			
	Área de aplicação	6,50	m²
5.4.2.9 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60			
	Peso do Aço +10%	324,90	kg
5.4.2.10 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO			
	Volume de Concreto	0,72	m³
5.4.2.11 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE			
	Volume de brita	6,50	m³
5.4.2.12 GRELHA SQUADRA 700 CLASSE C250 600 600			
	Quantidade	5,00	un
5.4.3 PISO DE CONCRETO (PARADA DE ÔNIBUS)			
5.4.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021		
	Volume de escavação	53,01	m³
5.4.3.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021			
	Área de compactação	176,70	m²

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
5.4.3.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			
Volume de bota-fora	68,91	m³	
5.4.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Volume de bota-fora	68,91	m³	
DMT	2,20	km	
Volume de bota-fora	151,61	m³xkm	
5.4.3.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019			
Volume de bota-fora	68,91	m³	
5.4.3.6 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022			
Área de piso	176,70	m²	
6 SISTEMA VERTICAL			
6.1 VEDAÇÃO			
6.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			
Paredes (5,25 metros)	770,54	m²	
Paredes (4,20 metros)	278,46	m²	
Paredes (3 metros)	326,28	m²	
Paredes (2 metros)	9,20	m²	
Portas	104,91	m²	
Portas	61,13	m²	
Total	1.218,44	m²	
6.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			
Paredes (5,25 metros)	20,27	m²	
Total	20,27	m²	
6.1.3 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUJOLO MACIÇO. AF_03/2016			
Comprimento	330,29	m	
Total	330,29	m	
6.1.4 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO E ÁREA MOLHADA, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.			
Banheiro Feminino	5,57	m²	
Banheiro Masculino	1,73	m²	
Lavanderia	2,86	m²	
Vestibular Masculino	2,90	m²	
Vestibular Feminino	1,39	m²	
Box 01	3,61	m²	
Total	18,05	m²	
6.1.5 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P			
Almoxarifado	3,19	m²	
Guarda Volumes	3,19	m²	
Bilheteria 01	2,48	m²	
Bilheteria 03	2,48	m²	
Sala de Espera	8,23	m²	
Total	19,57	m²	
6.2 DIVISÓRIAS			
6.2.1 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO			
Banheiro Feminino	14,16	m²	
Banheiro Masculino	16,71	m²	
Vestibular Feminino	5,87	m²	
Vestibular Masculino	6,39	m²	
Total	43,12	m²	
6.2.2 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021			
Entrada	94,80	m²	
Total	94,80	m²	
7 ESQUADRIAS			
7.1 PORTAS EM MADEIRA			
7.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OPA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
DML	1,00	un	
Descarte	1,00	un	
Total	2,00	un	
7.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OPA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
Lavanderia	1,00	un	
Vestibular Feminino	1,00	un	
Vestibular Masculino	1,00	un	
Depósito	1,00	un	
Almoxarifado	1,00	un	
Chefe	1,00	un	
Escritório	1,00	un	
Guarda-Volumes	1,00	un	
Posto ANTT	1,00	un	
Bilheteria 01	1,00	un	
Bilheteria 02	1,00	un	
Bilheteria 03	1,00	un	
Informações	1,00	un	
Total	13,00	un	
7.1.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OPA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
Circulação	2,00	un	
Total	2,00	un	
7.1.4 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM			
Banheiro Feminino	1,00	un	
Banheiro Masculino	1,00	un	
Total	2,00	un	
7.1.5 INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OPA, PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO			
Banheiro Feminino	1,00	un	
Banheiro Masculino	1,00	un	
Total	2,00	un	
7.2 PORTAS EM VIDRO			
7.2.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
Entrada	55,20	m²	
Total	55,20	m²	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
7.3 PORTAS METÁLICAS			
7.3.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO			
	Descarte	1,68	m²
	Box 1	2,10	m²
	Box 2	2,10	m²
	Box 3	2,10	m²
	Box 4	2,10	m²
	Banheiro Feminino	7,38	m²
	Banheiro Masculino	5,94	m²
	Vestário Feminino	2,88	m²
	Vestário Masculino	2,88	m²
	Casa de Máquinas	2,88	m²
	Total	32,04	m²
7.4 JANELAS METÁLICAS			
7.4.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
	Banheiro Feminino	4,55	m²
	Banheiro Masculino	4,20	m²
	Total	8,75	m²
7.4.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA AÇO DE ENROLAR			
	Box 1	1,80	m²
	Box 2	1,80	m²
	Box 3	1,80	m²
	Box 4	1,80	m²
	Total	7,20	m²
7.4.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P			
	Bilheteria 01	1,80	m²
	Bilheteria 02	1,80	m²
	Bilheteria 03	1,80	m²
	Informações	1,80	m²
	Total	7,20	m²
7.4.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON			
	Fachada	12,78	m²
	Entrada	25,20	m²
	Casa de Máquinas	0,48	m²
	Total	38,46	m²
7.4.5 ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRUECIDA POR PERFIL "T"			
	Banheiro Feminino	1,00	un
	Box 04	1,00	un
	Total	2,00	un
7.5 VERGAS E CONTRAVERGAS			
7.5.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			
	Banheiro Feminino	2,00	m
	DML	1,80	m
	Descarte	3,60	m
	Banheiro Masculino	2,00	m
	Lavanderia	1,90	m
	Vestário Feminino	1,90	m
	Vestário Masculino	1,90	m
	Depósito	1,90	m
	Almoxarifado	1,90	m
	Chefeia	1,90	m
	Escritório	1,90	m
	Circulação	4,00	m
	Guarda-Volume	1,90	m
	Posto ANTT	1,90	m
	Bilheteria 01	1,90	m
	Bilheteria 02	1,90	m
	Bilheteria 03	1,90	m
	Informações	1,90	m
	Box 01	2,00	m
	Box 02	2,00	m
	Box 03	2,00	m
	Box 04	2,00	m
	Total	46,10	m
7.5.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			
	Entrada	61,00	m
	Casa de Máquinas	2,60	m
	Total	63,60	m
7.5.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			
	Banheiro Feminino	4,30	m
	Box 04	1,80	m
	Casa de Máquinas	3,20	m
	Total	9,30	m
7.5.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			
	Banheiro Feminino	7,00	m
	Banheiro Masculino	8,00	m
	Fachada	28,30	m
	Entrada	52,00	m
	Total	95,30	m
7.5.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016			
	Banheiro Feminino	4,30	m
	Box 04	1,80	m
	Casa de Máquinas	3,20	m
	Total	9,30	m
7.5.6 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016			
	Banheiro Feminino	7,00	m
	Banheiro Masculino	8,00	m
	Fachada	28,30	m
	Entrada	52,00	m
	Total	95,30	m

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
7.6 ACABAMENTOS			
7.6.1 PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)			
Banheiro Feminino	4,62	m²	
DML	3,36	m²	
Descarte	3,36	m²	
Banheiro Masculino	4,62	m²	
Lavanderia	3,78	m²	
Vestário Feminino	3,78	m²	
Vestário Masculino	3,78	m²	
Depósito	3,78	m²	
Almoxarifado	3,78	m²	
Chefia	3,78	m²	
Escritório	3,78	m²	
Circulação	8,40	m²	
Guarda-Volume	3,78	m²	
Posto ANTT	3,78	m²	
Bilheteria 01	3,78	m²	
Bilheteria 02	3,78	m²	
Bilheteria 03	3,78	m²	
Informações	3,78	m²	
Total	73,50	m²	
7.6.2 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO			
Banheiro Feminino	22,87	m²	
Descarte	3,36	m²	
Banheiro Masculino	18,18	m²	
Vestário Feminino	5,76	m²	
Vestário Masculino	5,76	m²	
Bilheteria 01	2,70	m²	
Bilheteria 02	2,70	m²	
Bilheteria 03	2,70	m²	
Informações	2,70	m²	
Box 01	7,80	m²	
Box 02	7,80	m²	
Box 03	7,80	m²	
Box 04	9,08	m²	
Entrada	225,00	m²	
Venezianas	75,96	m²	
Casa de Máquinas	5,76	m²	
Total	405,93	m²	
7.6.3 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM			
Banheiro Feminino	1,83	m²	
Banheiro Masculino	1,50	m²	
Bilheteria 01	0,45	m²	
Bilheteria 02	0,45	m²	
Bilheteria 03	0,45	m²	
Informações	0,45	m²	
Box 01	0,45	m²	
Box 02	0,45	m²	
Box 03	0,45	m²	
Box 04	0,65	m²	
Venezianas	15,83	m²	
Casa de Máquinas	0,30	m²	
Total	23,25	m²	
7.6.4 APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA EM ESQUADRIAS			
Banheiro Feminino	4,55	m²	
Banheiro Masculino	4,20	m²	
Total	8,75	m²	
7.6.5 PELÍCULA JATEADA CRISTAL			
Banheiro Feminino	4,55	m²	
Banheiro Masculino	4,20	m²	
Total	8,75	m²	
7.7 ACESSÓRIOS			
7.7.1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA			
Banheiro Feminino	3,00	un	
Banheiro Masculino	3,00	un	
Total	6,00	un	
7.7.2 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO			
Banheiro Feminino	3,00	un	
Banheiro Masculino	3,00	un	
Total	6,00	un	
7.7.3 ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA			
Banheiro Feminino	2,25	m²	
Banheiro Masculino	2,43	m²	
Vestário Feminino	0,54	m²	
Vestário Masculino	0,54	m²	
Total	5,76	m²	
7.7.4 BOTÃO FRANCÊS PARA FIXAÇÃO 4 UNIDADES			
Banheiro Feminino	1,00	un	
DML	1,00	un	
Descarte	1,00	un	
Banheiro Masculino	1,00	un	
Lavanderia	1,00	un	
Vestário Feminino	1,00	un	
Vestário Masculino	1,00	un	
Depósito	1,00	un	
Almoxarifado	1,00	un	
Chefia	1,00	un	
Escritório	1,00	un	
Circulação	2,00	un	
Guarda-Volume	1,00	un	
Posto ANTT	1,00	un	
Bilheteria 01	1,00	un	
Bilheteria 02	1,00	un	
Bilheteria 03	1,00	un	
Informações	1,00	un	
Box 01	1,00	un	
Box 02	1,00	un	
Box 03	1,00	un	
Box 04	1,00	un	
Total	23,00	un	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
7.7.5 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO			
Banheiro Feminino	1,00	un	
DML	1,00	un	
Descarte	1,00	un	
Banheiro Masculino	1,00	un	
Lavanderia	1,00	un	
Vestário Feminino	1,00	un	
Vestário Masculino	1,00	un	
Depósito	1,00	un	
Almoxarifado	1,00	un	
Chefia	1,00	un	
Escritório	1,00	un	
Circulação	2,00	un	
Guarda-Volume	1,00	un	
Posto ANTT	1,00	un	
Bilheteria 01	1,00	un	
Bilheteria 02	1,00	un	
Bilheteria 03	1,00	un	
Informações	1,00	un	
Box 01	1,00	un	
Box 02	1,00	un	
Box 03	1,00	un	
Box 04	1,00	un	
Total	23,00	un	
8 SISTEMA DE COBERTURA			
8.1 ESTRUTURA METÁLICA			
Peso da estrutura da cobertura	38.574,12	kg	
Peso dos acessórios (detalhe da iluminação)	847,14	kg	
Total	39.421,26	kg	
8.2 TELHAS DA COBERTURA			
Telhas de Fechamento	229,23	m²	
Telhas da cobertura	1.353,79	m²	
Total	1.583,02	m²	
8.3 PINTURA METÁLICA			
Pintura das telhas	3.192,45	m²	
Pintura da estrutura	2.091,29	m²	
Pintura dos acessórios (detalhe da iluminação)	113,29	m²	
Total	5.397,03	m²	
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS			
9.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			
Banheiro Feminino	124,71	m²	
DML	35,49	m²	
Descarte	34,97	m²	
Banheiro Masculino	154,46	m²	
Lavanderia	50,19	m²	
Vestário Feminino	52,29	m²	
Vestário Masculino	74,13	m²	
Depósito	40,11	m²	
Almoxarifado	48,93	m²	
Chefia	46,83	m²	
Escritório	58,59	m²	
Circulação	99,87	m²	
Guarda-Volume	68,80	m²	
Posto ANTT	52,29	m²	
Bilheteria 01	50,49	m²	
Bilheteria 02	50,49	m²	
Bilheteria 03	50,49	m²	
Informações	50,49	m²	
Box 01	61,20	m²	
Box 02	62,25	m²	
Box 03	61,20	m²	
Box 04	61,20	m²	
Circulação + Sala de Espera	512,13	m²	
Casa de Máquinas	8,16	m²	
Portas	70,96	m²	
Janelas	46,04	m²	
Total	2.026,74	m²	
9.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			
Depósito	40,11	m²	
Almoxarifado	48,93	m²	
Chefia	46,83	m²	
Escritório	58,59	m²	
Circulação	99,87	m²	
Guarda-Volume	68,80	m²	
Posto ANTT	52,29	m²	
Bilheteria 01	50,49	m²	
Bilheteria 02	50,49	m²	
Bilheteria 03	50,49	m²	
Informações	50,49	m²	
Circulação + Sala de Espera	512,13	m²	
Casa de Máquinas	8,16	m²	
Portas	70,96	m²	
Janelas	46,04	m²	
Total	1.254,66	m²	
9.1.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			
Banheiro Feminino	124,71	m²	
DML	35,49	m²	
Descarte	34,97	m²	
Banheiro Masculino	154,46	m²	
Lavanderia	50,19	m²	
Vestário Feminino	52,29	m²	
Vestário Masculino	74,13	m²	
Box 01	61,20	m²	
Box 02	62,25	m²	
Box 03	61,20	m²	
Box 04	61,20	m²	
Total	772,08	m²	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
9.1.4 REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO			
Banheiro Feminino	124,71	m²	
DML	35,49	m²	
Descarte	34,97	m²	
Banheiro Masculino	154,46	m²	
Lavanderia	50,19	m²	
Vestário Feminino	52,29	m²	
Vestário Masculino	74,13	m²	
Box 01	61,20	m²	
Box 02	62,25	m²	
Box 03	61,20	m²	
Box 04	61,20	m²	
Total	772,08	m²	
9.1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018			
Banheiro Feminino	35,94	m²	
DML	8,70	m²	
Descarte	8,55	m²	
Banheiro Masculino	44,34	m²	
Lavanderia	17,25	m²	
Vestário Feminino	18,00	m²	
Vestário Masculino	25,80	m²	
Depósito	13,65	m²	
Almoxarifado	16,80	m²	
Chefia	16,05	m²	
Escritório	20,25	m²	
Circulação	46,20	m²	
Guarda-Volume	23,90	m²	
Posto ANTT	18,00	m²	
Bilheteria 01	17,28	m²	
Bilheteria 02	17,28	m²	
Bilheteria 03	17,28	m²	
Informações	17,28	m²	
Box 01	16,38	m²	
Box 02	16,68	m²	
Box 03	16,38	m²	
Box 04	16,38	m²	
Circulação + Sala de Espera	114,39	m²	
Casa de Máquinas	7,08	m²	
Portas	21,60	m²	
Janelas	4,48	m²	
Externo	173,43	m²	
Total	769,35	m²	
9.1.6 APLICAÇÃO DE RESINA SINTÉTICA PARA ADERÊNCIA DE REVESTIMENTOS			
Banheiro Feminino	27,31	m²	
DML	3,30	m²	
Descarte	3,19	m²	
Banheiro Masculino	31,11	m²	
Box 01	8,80	m²	
Box 02	9,20	m²	
Box 03	8,80	m²	
Box 04	8,80	m²	
Casa de Máquinas	2,20	m²	
Total	102,71	m²	
9.1.7 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014			
Área de Resina	102,71	m²	
Total	102,71	m²	
9.1.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO			
Lavanderia	7,92	m²	
Vestário Feminino	10,22	m²	
Vestário Masculino	14,51	m²	
Depósito	6,16	m²	
Almoxarifado	9,10	m²	
Chefia	8,40	m²	
Escritório	12,32	m²	
Circulação	25,41	m²	
Guarda Volume	17,66	m²	
Posto ANTT	10,35	m²	
Bilheteria 01	10,35	m²	
Bilheteria 02	10,35	m²	
Bilheteria 03	10,35	m²	
Informações	10,35	m²	
Total	163,45	m²	
9.1.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P			
Área cobertura	1.326,00	m²	
Total	1.326,00	m²	
9.1.10 EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA			
Banheiro Feminino	3,05	m²	
Banheiro Masculino	0,89	m²	
Lavanderia	2,52	m²	
Vestário Feminino	0,71	m²	
Vestário Masculino	2,56	m²	
Almoxarifado	5,88	m²	
Guarda-Volume	5,88	m²	
Bilheteria 01	4,96	m²	
Bilheteria 03	4,96	m²	
Box 01	4,10	m²	
Sala de Espera	15,50	m²	
Total	51,00	m²	
9.1.11 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015			
Casa de Máquinas	3,12	m²	
Total	3,12	m²	
9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS			
9.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			
Área Externa (altura 5,25)	290,55	m²	
Área Externa (altura 4,20)	265,68	m²	
Área Externa (altura 2,00)	6,64	m²	
Total	562,87	m²	
9.2.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014			
Área Chapisco	562,87	m²	
Total	562,87	m²	
9.2.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			
Área Externa (altura 5,25)	57,75	m²	
Total	57,75	m²	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
9.2.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM.			
	Área Externa	57,75	m²
	Total	57,75	m²
10 SISTEMA DE PISOS			
10.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017			
	Interno	473,08	m²
	Externo	538,33	m²
	Casa de Máquinas	2,52	m²
	Boxes	36,48	m²
	Espessura	0,05	m
	Total	52,52	m³
10.2 APOLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA			
	Interno	473,08	m²
	Externo	538,33	m²
	Casa de Máquinas	2,52	m²
	Boxes	36,48	m²
	Total	1.050,41	m³
10.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016			
	Interno	473,08	m²
	Casa de Máquinas	2,52	m²
	Boxes	36,48	m²
	Total	512,08	m³
10.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016			
	Externo	538,33	m²
	Total	538,33	m³
10.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.			
	Área	1.050,41	m²
	Contrapiso Molhado	133,16	m²
	Total	917,25	m³
10.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021			
	Banheiro Feminino	27,31	m²
	DML	3,30	m²
	Descarte	3,19	m²
	Banheiro Masculino	31,11	m²
	Lavanderia	7,92	m²
	Vestário Feminino	10,22	m²
	Vestário Masculino	14,51	m²
	Box 01	8,80	m²
	Box 02	9,20	m²
	Box 03	8,80	m²
	Box 04	8,80	m²
	Total	133,16	m³
10.7 REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO			
	Banheiro Feminino	27,31	m²
	DML	3,30	m²
	Descarte	3,19	m²
	Banheiro Masculino	31,11	m²
	Lavanderia	7,92	m²
	Vestário Feminino	10,22	m²
	Vestário Masculino	14,51	m²
	Box 01	8,80	m²
	Box 02	9,20	m²
	Box 03	8,80	m²
	Box 04	8,80	m²
	Total	133,16	m³
10.8 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 200X200CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA			
	Depósito	6,16	m²
	Almoxarifado	9,10	m²
	Chefia	8,40	m²
	Escritório	12,32	m²
	Circulação	25,41	m²
	Guarda-Volume	17,66	m²
	Posto ANTT	10,35	m²
	Bilheteria 01	10,35	m²
	Bilheteria 02	10,35	m²
	Bilheteria 03	10,35	m²
	Informações	10,35	m²
	Circulação + Sala de Espera	238,40	m²
	Casa de Máquinas	2,52	m²
	Externo	538,33	m²
	Total	910,05	m²
10.9 PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.4MM			
	Depósito	6,16	m²
	Almoxarifado	9,10	m²
	Chefia	8,40	m²
	Escritório	12,32	m²
	Circulação	25,41	m²
	Guarda-Volume	17,66	m²
	Posto ANTT	10,35	m²
	Bilheteria 01	10,35	m²
	Bilheteria 02	10,35	m²
	Bilheteria 03	10,35	m²
	Informações	10,35	m²
	Circulação + Sala de Espera	238,40	m²
	Total	369,20	m²

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
10.10 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM			
Banheiro Feminino	0,22	m²	
DML	0,16	m²	
Descarte	0,32	m²	
Banheiro Masculino	0,22	m²	
Lavanderia	0,18	m²	
Vestário Feminino	0,18	m²	
Vestário Masculino	0,18	m²	
Depósito	0,18	m²	
Almoxarifado	0,18	m²	
Chefia	0,18	m²	
Escritório	0,18	m²	
Circulação	0,40	m²	
Guarda Volume	0,18	m²	
Posto ANTT	0,18	m²	
Bilheteria 01	0,18	m²	
Bilheteria 02	0,18	m²	
Bilheteria 03	0,18	m²	
Informações	0,18	m²	
Box 01	0,20	m²	
Box 02	0,20	m²	
Box 03	0,20	m²	
Box 04	0,20	m²	
Sala de Espera	3,68	m²	
Total	8,14	m²	
10.11 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.			
Depósito	9,10	m	
Almoxarifado	11,20	m	
Chefia	10,70	m	
Escritório	13,50	m	
Circulação	30,80	m	
Guarda Volume	15,93	m	
Posto ANTT	12,00	m	
Bilheteria 01	12,00	m	
Bilheteria 02	12,00	m	
Bilheteria 03	12,00	m	
Informações	12,00	m	
Sala de Espera	87,30	m	
Casa de Máquinas	4,80	m	
Total	243,33	m	
10.12 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020			
Comprimento	87,86	m	
Total	87,86	m	
10.13 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021			
Casa de Máquinas	2,52	m²	
Externo	538,33	m²	
Total	540,85	m²	
11 PINTURAS E ACABAMENTOS			
11.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			
Área Massa para Pintura	1.254,66	m²	
Área Emassamento	51,00	m²	
Total	1.305,66	m²	
11.2 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014			
Área Massa Externa	620,62	m²	
Total	620,62	m²	
11.3 TEXTURA CIMENTO QUEIMADO 4,1 KG			
Quantidade	115,00	un	
Total	115,00	un	
11.4 APLICAÇÃO DE TEXTURA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR			
Área Massa para Pintura	1.254,66	m²	
Fundo Selador Externas	620,62	m²	
Total	1.875,28	m²	
11.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			
Área Emassamento	51,00	m²	
Total	51,00	m²	
11.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			
Área Gesso Desempenado	102,71	m²	
Área Massa Única	3,12	m²	
Total	105,83	m²	
11.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			
Área Fundo	105,83	m²	
Total	105,83	m²	
11.8 FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM			
Altura	9,00	m	
Quantidade de Meses	2,00	meses	
Total	18,00	m x meses	
11.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME			
Altura	9,00	m	
Total	9,00	m	
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
12.1 METAIS			
12.1.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Quantidade	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
Total	5,00	un	
12.1.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
Total	1,00	un	
12.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
Total	1,00	un	
12.1.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Quantidade	19,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
Total	19,00	un	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
12.1.5 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	2,00	un		
12.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL				
12.2.1 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
Quantidade	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	5,00	un		
12.2.2 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
Quantidade	10,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	10,00	un		
12.2.3 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	5,00	un		
12.2.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	42,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	42,00	un		
12.2.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	10,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	10,00	un		
12.2.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	2,00	un		
12.2.7 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.				
Quantidade	14,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	14,00	un		
12.2.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	1,00	un		
12.2.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	65,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	65,00	un		
12.2.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	16,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	16,00	un		
12.2.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	22,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	22,00	un		
12.2.12 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	20,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	20,00	un		
12.2.13 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				
Quantidade	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	5,00	un		
12.2.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	152.24	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	152.24	m		
12.2.15 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	28.52	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	28.52	m		
12.2.16 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	157.51	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	157.51	m		
12.2.17 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	24,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	24,00	un		
12.2.18 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	5,00	un		
12.2.19 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	8,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	8,00	un		
12.2.20 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	7,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	7,00	un		
12.3 PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO				
12.3.1 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	10,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	10,00	un		
12.3.2 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	30,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	30,00	un		
12.3.3 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	2,00	un		

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
12.3.4 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	4,00	un		
12.4 RESERVATÓRIO DE ÁGUA				
12.4.1 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021				
Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	4,00	un		
12.4.2 INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TIPO TANQUE DE POLIETILENO 15.000 LITROS				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	1,00	un		
12.4.3 TANQUE DE POLIETILENO DE 15.000 LITROS				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	1,00	un		
12.5 ESCAVAÇÕES				
12.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M				
Comprimento	86,67	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Largura	0,30	m		
Profundidade	0,40	m		
Total	10,40	m³		
12.5.2 REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE				
Volume de Escavação	10,40	m³	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	10,40	m³		
12.6 RASGOS E CHUMBAMENTOS				
12.6.1 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015				
Quantidade	96,44	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	96,44	m		
12.6.2 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015				
Quantidade	96,44	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	96,44	m		
12.7 HIDRÔMETRO				
12.7.1 HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M/H				
Quantidade	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	5,00	un		
12.7.2 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR				
Quantidade	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	5,00	un		
13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
13.1 CAIXAS DE PASSAGEM				
13.1.1 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)				
Quantidade	8,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	8,00	un		
13.2 PVC ACESSÓRIOS				
13.2.1 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM				
Quantidade	8,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	8,00	un		
13.2.2 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	1,00	un		
13.2.3 RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA				
Quantidade	13,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	13,00	un		
13.2.4 CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES 10 X 10				
Quantidade	40,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	40,00	m		
13.2.5 INSTALAÇÃO DE RALO LINEAR 10 CM ALUMÍNIO ESCOVADO				
Quantidade	40,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	40,00	m		
13.2.6 RALO LINEAR 10 CM ALUMÍNIO ESCOVADO COM TELA ANTI-INSETO				
Quantidade	40,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	40,00	m		
13.3 PVC ESGOTO				
13.3.1 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL				
Quantidade	24,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	24,00	un		
13.3.2 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	35,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	35,00	un		
13.3.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	8,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	8,00	un		
13.3.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	11,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	11,00	un		
13.3.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	22,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	22,00	un		
13.3.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO	
Total	3,00	un		

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
13.3.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	11,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	11,00	un		
13.3.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	22,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	22,00	un		
13.3.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014				
Quantidade	28,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	28,00	un		
13.3.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	9,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	9,00	un		
13.3.11 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO				
Quantidade	15,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	15,00	un		
13.3.12 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	2,00	un		
13.3.13 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	11,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	11,00	un		
13.3.14 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	2,00	un		
13.3.15 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	2,00	un		
13.3.16 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	29,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	29,00	un		
13.3.17 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	3,00	un		
13.3.18 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	4,00	un		
13.3.19 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.				
Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	4,00	un		
13.3.20 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	2,00	un		
13.3.21 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 75 MM				
Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	3,00	un		
13.3.22 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 50MM				
Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	4,00	un		
13.3.23 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	88,50	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	88,50	m		
13.3.24 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	36,75	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	36,75	m		
13.3.25 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	116,96	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	116,96	m		
13.3.26 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	31,11	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	31,11	m		
13.3.27 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO				
Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	3,00	un		
13.3.28 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				
Quantidade	33,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	33,00	un		
13.3.29 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.				
Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	3,00	un		
13.3.30 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 100 MM (4")				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	1,00	un		
13.4 UNIDADES DE TRATAMENTO				
13.4.1 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020				
Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HS/ROSSANITÁRIO	
Total	4,00	un		

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
13.5 ESCAVAÇÃO				
13.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				
	Comprimento	227,64	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Largura	0,30	m	
	Profundidade	0,50	m	
	Total	34,15	m³	
13.5.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017				
	Quantidade	34,15	m³	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Total	34,15	m³	
14 LOUÇAS E ACESSÓRIOS				
14.1 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L				
	Sala de Espera	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Total	2,00	un	
14.2 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	Vestário Feminino	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Vestário Masculino	1,00	un	
	Total	2,00	un	
14.3 MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA				
	Banheiro Masculino	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Vestário Masculino	2,00	un	
	Total	7,00	un	
14.4 VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2"				
	Banheiro Masculino	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Vestário Masculino	2,00	un	
	Total	7,00	un	
14.5 TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
	Área Externa	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Total	1,00	un	
14.6 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	Box 1	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Box 2	1,00	un	
	Box 3	1,00	un	
	Box 4	1,00	un	
	Total	4,00	un	
14.7 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	Box 1	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Box 2	1,00	un	
	Box 3	1,00	un	
	Box 4	1,00	un	
	Total	4,00	un	
14.8 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	Box 1	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Box 2	1,00	un	
	Box 3	1,00	un	
	Box 4	1,00	un	
	Total	4,00	un	
14.9 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	DML	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Lavanderia	2,00	un	
	Total	3,00	un	
14.10 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	Vestário Feminino	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Vestário Masculino	1,00	un	
	Banheiro Feminino	5,00	un	
	Banheiro Masculino	4,00	un	
	Total	11,00	un	
14.11 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020				
	Vestário Feminino	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Vestário Masculino	1,00	un	
	Banheiro Feminino	5,00	un	
	Banheiro Masculino	4,00	un	
	Total	11,00	un	
14.12 TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
	Vestário Feminino	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Vestário Masculino	1,00	un	
	Banheiro Feminino	4,00	un	
	Banheiro Masculino	4,00	un	
	Total	10,00	un	
14.13 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	Banheiro Feminino	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Banheiro Masculino	3,00	un	
	Total	6,00	un	
14.14 LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL				
	Banheiro Feminino PE	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Banheiro Masculino PE	1,00	un	
	Total	2,00	un	
14.15 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	Vestário Feminino	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Vestário Masculino	1,00	un	
	Total	2,00	un	
14.16 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	Vestário Feminino	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HSROSSANITÁRIO
	Vestário Masculino	1,00	un	
	Total	2,00	un	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
14.17 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				
	Vestário Feminino	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISSROSSANITÁRIO
	Vestário Masculino	1,00	un	
	Total	2,00	un	
14.18 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO				
	Banheiro Feminino	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISSROSSANITÁRIO
	Banheiro Masculino	4,00	un	
	Vestário Feminino	1,00	un	
	Vestário Masculino	1,00	un	
	Total	11,00	un	
14.19 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML				
	Banheiro Feminino	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISSROSSANITÁRIO
	Banheiro Masculino	2,00	un	
	Vestário Feminino	1,00	un	
	Vestário Masculino	1,00	un	
	Total	6,00	un	
14.20 DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS				
	Banheiro Feminino	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISSROSSANITÁRIO
	Banheiro Masculino	2,00	un	
	Vestário Feminino	1,00	un	
	Vestário Masculino	1,00	un	
	Total	6,00	un	
14.21 SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO				
	Vestário Feminino	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISSROSSANITÁRIO
	Vestário Masculino	1,00	un	
	Total	2,00	un	
14.22 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM				
	Banheiro Feminino	2,82	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISSROSSANITÁRIO
	Banheiro Masculino	2,25	m²	
	Total	5,07	m²	
14.23 RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA				
	Banheiro Feminino	0,47	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISSROSSANITÁRIO
	Banheiro Masculino	0,38	m²	
	Total	0,85	m²	
14.24 BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODABANCA				
	Box 01	2,87	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISSROSSANITÁRIO
	Box 02	3,08	m²	
	Box 03	3,03	m²	
	Box 04	3,03	m²	
	Total	12,01	m²	
14.25 FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL				
	Banheiro Feminino	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISSROSSANITÁRIO
	Banheiro Masculino	3,00	un	
	Total	6,00	un	
14.26 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL				
	Banheiro Feminino	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO HISSROSSANITÁRIO
	Banheiro Masculino	3,00	un	
	Total	6,00	un	
15 DRENAGEM PLUVIAL				
15.1 CAIXAS DE PASSAGEM				
15.1.1 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)				
	Quantidade	9,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
	Total	9,00	un	
15.2 AÇO GALVANIZADO				
15.2.1 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				
	Comprimento	178,55	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
	Total	178,55	m	
15.2.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				
	Comprimento	66,10	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
	Total	66,10	m	
15.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES				
15.3.1 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014				
	Quantidade	18,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
	Total	18,00	un	
15.3.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014				
	Quantidade	18,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
	Total	18,00	un	
15.3.3 TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014				
	Comprimento	73,56	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
	Total	73,56	m	
15.3.4 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021				
	Comprimento	61,40	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
	Total	61,40	m	
15.3.5 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021				
	Comprimento	26,82	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
	Total	26,82	m	
15.3.6 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015				
	Comprimento	47,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
	Total	47,00	m	
15.4 ESCAVAÇÃO				
15.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				
	Comprimento	113,48	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
	Largura	0,40	m	
	Profundidade	0,50	m	
	Total	22,70	m³	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
15.4.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017				
	Volume	22,70	m³	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM FLUVAL
	Total	22,70	m³	
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
16.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS				
16.1.1 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
	Quantidade	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	5,00	un	
16.1.2 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
	Quantidade	303,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	303,00	un	
16.1.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
	Quantidade	105,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	105,00	un	
16.1.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E				
	Quantidade	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	5,00	un	
16.1.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1,00	un	
16.1.6 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1,00	un	
16.1.7 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1				
	Quantidade	9,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	9,00	un	
16.1.8 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -				
	Quantidade	14,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	14,00	un	
16.2 ACESSÓRIOS GERAL				
16.2.1 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4				
	Quantidade	16,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	16,00	un	
16.3 CABOS				
16.3.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
	Quantidade	92,53	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	92,53	m	
16.3.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA				
	Quantidade	185,20	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	185,20	m	
16.3.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA				
	Quantidade	22,08	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	22,08	m	
16.3.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR,				
	Quantidade	563,04	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	563,04	m	
16.3.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E				
	Quantidade	1.344,53	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1.344,53	m	
16.3.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E				
	Quantidade	1.054,55	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1.054,55	m	
16.3.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
	Quantidade	1.452,33	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1.452,33	m	
16.3.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
	Quantidade	122,45	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	122,45	m	
16.3.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
	Quantidade	57,05	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	57,05	m	
16.3.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E				
	Quantidade	730,14	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	730,14	m	
16.3.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA				
	Quantidade	150,80	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	150,80	m	
16.3.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
	Quantidade	1.207,89	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1.207,89	m	
16.4 CAIXA DE PASSAGEM				
16.4.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,				
	Quantidade	13,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	13,00	un	
16.4.2 CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1,00	un	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
16.4.3 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM				
Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	4,00	un		
16.5 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS				
16.5.1 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
Quantidade	21,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	21,00	un		
16.5.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
Quantidade	54,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	54,00	un		
16.5.3 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	2,00	un		
16.5.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
Quantidade	19,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	19,00	un		
16.5.5 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
Quantidade	6,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	6,00	un		
16.5.6 PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL				
Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	3,00	un		
16.5.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	1,00	un		
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE				
Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	4,00	un		
16.5.9 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	1,00	un		
16.5.10 INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA, 10A,250V, COM PLACA				
Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	4,00	un		
16.6 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				
16.6.1 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	1,00	un		
16.6.2 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO: DR BIPOLAR CORRENTE: 25A SENSIBILIDADE: 30mA)				
Quantidade	9,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	9,00	un		
16.6.3 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA				
Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	3,00	un		
16.6.4 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)				
Quantidade	28,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	28,00	un		
16.6.5 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	2,00	un		
16.6.6 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 10 A CURVA C - 3kA				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	2,00	un		
16.6.7 DISJUNTOR UNIPOLAR 10A CURVA C -3kA				
Quantidade	26,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	26,00	un		
16.6.8 DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C -3kA				
Quantidade	25,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	25,00	un		
16.6.9 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A CURVA C -3kA				
Quantidade	9,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	9,00	un		
16.6.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25A CURVA C				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	2,00	un		
16.6.11 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	1,00	un		
16.6.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
Quantidade	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	5,00	un		
16.6.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	4,00	un		

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
16.6.14 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	1,00	un		
16.6.15 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	1,00	un		
16.6.16 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	2,00	un		
16.6.17 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	2,00	un		
16.6.18 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	2,00	un		
16.6.19 DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR CURVA:C CORRENTE: 80A I MÁX: 10kA)				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	2,00	un		
16.6.20 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	2,00	un		
16.6.21 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC				
Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	3,00	un		
16.7 ELETRODUTO PVC RÍGIDO				
16.7.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
Quantidade	20,90	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	20,90	m		
16.7.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
Quantidade	2,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	2,00	m		
16.7.3 ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO				
Quantidade	24,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	24,00	un		
16.7.4 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P				
Quantidade	1,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	1,00	m		
16.8 ELETRODUTOS				
16.8.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
Quantidade	14,70	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	14,70	m		
16.8.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
Quantidade	727,96	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	727,96	m		
16.8.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				
Quantidade	26,05	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	26,05	m		
16.8.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
Quantidade	77,78	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	77,78	m		
16.8.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				
Quantidade	122,82	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	122,82	m		
16.8.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				
Quantidade	160,62	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	160,62	m		
16.8.7 ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS				
Quantidade	67,80	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	67,80	m		
16.8.8 SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM				
Quantidade	54,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	54,00	un		
16.8.9 TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM				
Quantidade	32,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	32,00	un		
16.9 ENTRADA				
16.9.1 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Total	1,00	un		

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
16.10 QUADROS				
16.10.1 CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO				
	Quantidade	10,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	10,00	un	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
16.10.2				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1,00	un	
16.10.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM				
16.10.4				
	Quantidade	9,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	9,00	un	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
16.10.5				
	Quantidade	10,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	10,00	un	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
16.10.5				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1,00	un	
16.10.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A				
16.10.6				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1,00	un	
16.10.7 CAIXA DERIVAÇÃO CM-8				
16.10.7				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1,00	un	
16.10.8 LAMPADA DE LED 18W				
16.10.8				
	Quantidade	40,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	40,00	un	
16.10.9 LAMPADA LED 15W				
16.10.9				
	Quantidade	14,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	14,00	un	
16.10.10 LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8 OU 2X20W-ØT10 OU LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS				
16.10.10				
	Quantidade	124,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	124,00	un	
16.10.11 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA				
16.10.11				
	Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	2,00	un	
16.10.12 MANGUEIRA NEON PROVA D'ÁGUA 50 M				
16.10.12				
	Quantidade	10,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	10,00	un	
16.10.13 EXAUSTOR RENOVADOR				
16.10.13				
	Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	3,00	un	
16.11 KIT SOM				
16.11.1 FIO BICOLAR 100M				
16.11.1				
	Quantidade	2,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	2,00	m	
16.11.2 CAIXA DE SOM AMBIENTE 60W				
16.11.2				
	Quantidade	15,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	15,00	un	
16.11.3 AMPLIFICADOR DE SOM 550W				
16.11.3				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1,00	un	
16.11.4 PRÉ-AMPLIFICADOR SETORIZADOR DE LINHA				
16.11.4				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1,00	un	
16.11.5 TRANSFORMADOR DE TRONCO				
16.11.5				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	Total	1,00	un	
17 CABEAMENTO ESTRUTURADO				
17.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO				
17.1.1 PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO				
17.1.1				
	Quantidade	2,00	cj	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	2,00	cj	
17.1.2 MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE				
17.1.2				
	Quantidade	22,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	22,00	un	
17.1.3 PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS				
17.1.3				
	Quantidade	24,00	cj	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	24,00	cj	
17.2 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO				
17.2.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
17.2.1				
	Quantidade	13,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	13,00	un	
17.2.2 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4				
17.2.2				
	Quantidade	8,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	8,00	un	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
17.2.3 LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO				
	Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	3,00		
17.2.4 PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE				
	Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	4,00		
17.3 CABEAMENTO				
17.3.1 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				
	Quantidade	188,55	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	188,55	m	
17.4 CAIXA DE PASSAGEM				
17.4.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA				
	Quantidade	17,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	17,00	un	
17.4.2 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM				
	Quantidade	6,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	6,00		
17.5 DISPOSITIVO DE CABEAMENTO				
17.5.1 CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA				
	Quantidade	9,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	9,00		
17.5.2 CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA				
	Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	4,00	un	
17.5.3 CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE				
	Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	4,00	un	
17.6 ELETRODUTO				
17.6.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
	Quantidade	41,13	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	41,13	m	
17.6.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
	Quantidade	2,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	2,00	m	
17.6.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
	Quantidade	66,29	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	66,29	m	
17.6.4 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO				
	Quantidade	17,90	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	17,90	m	
17.6.5 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO				
	Quantidade	21,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	21,00	m	
17.6.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				
	Quantidade	68,10	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	68,10	m	
17.7 ADICIONAIS				
17.7.1 SWITCH (10/100/1000) BASE T				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	1,00	un	
17.7.2 RACK 19" 12 U				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	1,00	un	
17.7.3 ACESS POINT				
	Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
	Total	2,00	un	
18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				
18.1 CONDUTORES				
18.1.1 CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO/DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR				
	Quantidade	574,97	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
	Total	574,97	m	
18.1.2 CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO				
	Quantidade	223,08	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
	Total	223,08	m	
18.1.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
	Quantidade	54,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
	Total	54,00	m	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
18.1.4 CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO				
	Quantidade	1,50	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
	Total	1,50	m	
18.2 CAPTORES				
18.2.1 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO				
	Quantidade	18,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
	Total	18,00	un	
18.3 ATERRAMENTO				
18.3.1 ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD"				
	Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
	Total	4,00	un	
18.3.2 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE				
	Quantidade	18,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
	Total	18,00	un	
18.3.3 HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS				
	Quantidade	18,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
	Total	18,00	un	
18.3.4 HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS				
	Quantidade	12,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
	Total	12,00	un	
18.3.5 TERMINAL AEREO 300 MM				
	Quantidade	18,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
	Total	18,00	un	
19 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO				
19.1 EXTINTORES				
19.1.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÔ QUÍMICO 2-A-20-B-C, CAPACIDADE 6 KG				
	Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	3,00	un	
19.1.2 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES				
	Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	3,00	un	
19.1.3 PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO				
	Área	1,00	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Quantidade	3,00	un	
	Total	3,00	m²	
19.2 LUMINÁRIAS				
19.2.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020				
	Quantidade	16,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	16,00	un	
19.3 PLACAS				
19.3.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)				
	Quantidade	6,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	6,00	un	
19.3.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)				
	Quantidade	5,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	5,00	un	
19.3.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"				
	Quantidade	19,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	19,00	un	
19.3.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)				
	Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	4,00	un	
19.3.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"				
	Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	2,00	un	
19.3.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"				
	Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	3,00	un	
19.3.7 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3"				
	Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	3,00	un	
19.3.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM				
	Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	3,00	un	
19.3.9 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM				
	Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	2,00	un	
19.3.10 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E9"				
	Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	2,00	un	
19.3.11 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1"				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	1,00	un	
19.3.12 INSTALAÇÃO DE PLACAS				
	Quantidade	30,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	30,00	un	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
19.4 REDE DE HIDRANTES				
19.4.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
Quantidade	81,45	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	81,45	m		
19.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
Quantidade	12,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	12,00	un		
19.4.3 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	2,00	un		
19.4.4 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	2,00	un		
19.4.5 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
Quantidade	4,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	4,00	un		
19.4.6 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	1,00	un		
19.4.7 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 15M, REDUÇÃO DE 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	2,00	un		
19.4.8 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO				
Quantidade	81,45	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	81,45	m		
19.4.9 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO				
Área tampa de ferro	0,24	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	0,24	m²		
19.5 ESCAVACÕES				
19.5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				
Comprimento Vala	64,10	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Profundidade	0,40	m		
Largura	0,60	m		
Total	15,38	m³		
19.5.2 APOLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE				
Comprimento Vala	64,10	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Largura	0,60	m		
Total	38,46	m²		
19.5.3 REATERRO MANUAL DE VALA				
Volume escavação	15,38	m³	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Volume Tubo de aço	0,85	m³		
Total	14,53	m³		
19.6 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO				
19.6.1 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	1,00	un		
19.6.2 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO				
Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	3,00	un		
19.6.3 SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO PARA SISTEMA DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	2,00	un		
19.6.4 ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCÊNDIO				
Quantidade	3,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	3,00	un		
19.6.5 BATERIA PARA ALARME DE INCÊNDIO				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	2,00	un		
19.6.6 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	1,00	un		
19.7 CASA DE BOMBAS				
19.7.1 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	1,00	un		
19.7.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				
Quantidade	2,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	2,00	un		
19.7.3 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	1,00	un		
19.7.4 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO	
Total	1,00	un		

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
19.7.5 BOMBA DE INCÊNDIO 2 CV				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	1,00	un	
19.7.6 INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				
	Quantidade	1,00	un	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE INCÊNDIO
	Total	1,00	un	
20 DRENAGEM URBANA				
20.1 LOCAÇÕES				
20.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA				
	Quantidade de poços de visita	3,00	u	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM
	Quantidade de caixas	1,00	u	
	Quantidade de bocas de lobo	7,00	u	
	Total	11,00	u	
20.1.2 EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA				
	Comprimento da rede	101,80	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM
20.2 ESGOTAMENTO				
20.2.1 LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)				
	Horas	8,00		
	Dias	22,00		
	Meses	2,00		
	Total	352,00	h	
20.2.2 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR "80 A 125" KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL				
	Horas	8,00		
	Dias	22,00		
	Meses	2,00		
	Total	352,00	h	
20.3 ESCORAMENTO				
20.3.1 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020				
	Total	148,43	m²	CONFORME ANEXO I
20.3.2 ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PERoba				
	Total	123,00	m²	CONFORME ANEXO I
20.4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
20.4.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M				
	Galeria	82,43	m³	CONFORME ANEXO I
	Ramal	58,59	m³	
	Total	141,02	m³	
20.4.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M				
	Total	6,88	m³	CONFORME ANEXO I
20.4.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016				
	Galeria	45,01	m³	CONFORME ANEXO I
	Ramal	51,34	m³	
	Total	96,35	m³	
20.4.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				
	Volume de reaterro	96,35	m³	Somatória das escavações
	Coefficiente de contração	0,90		
	Volume de reaterro com coef. de contração	107,06	m³	
	Volume de escavação	147,10	m³	
	Empolamento	30,00	%	
	Total	52,06	m³	
20.4.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				
	Volume de carga	52,06	m³	
	Distância - Bota-fora	2,20	km	
	Total	114,53	m³ x km	
20.4.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				
	Volume de carga	52,06	m³	
20.5 PREPARO DA VALA				
20.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO				
	Total	10,38	m³	CONFORME ANEXO I
20.5.2 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE				
	Total	2,89	m³	CONFORME ANEXO I
20.5.3 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				
	Volume de brita	2,89	m³	
	Empolamento	30,00	%	
	Total	3,76	m³	
20.5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				
	Volume de carga	3,76	m³	DMT
	Distância- material pétreo	5,20	km	
	Total	19,54	m³ x km	
20.6 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM				
20.6.1 TUBOS DE CONCRETO ARMADO				
20.6.1.1 TUBO DE CONCRETO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
	Comprimento	55,80	m	
20.6.1.2 TUBO DE CONCRETO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				
	Comprimento	46,00	m	
20.6.1.3 ENVELOPAMENTO DO TUBO EM CONCRETO ARMADO DN-600 MM				
	Total	18,00	m	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
20.6.2 POÇOS DE VISITA				
20.6.2.1 POÇO DE VISITA Y (600 MM), INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA				
Total	3,00	u		
20.6.3 CAIXA COLETORA				
20.6.3.1 CAIXA COLETORA DN=600 MM				
Total	1,00	u		
20.6.4 BOCAS DE LOBO				
20.6.4.1 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA				
Total	5,00	u		
20.6.4.2 BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA TIPO A-FERRO FUNDIDO, INCLUSO QUADRO, GRELHA, CANTONEIRA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA				
Total	2,00	u		
20.7 CANALETA TRAPEZOIDAL EM GRAMA				
20.7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M				
Comprimento	89,00	m		
Quantidade por metro linear	0,16	m ² /m		
Total	13,88	m ²		
20.7.2 APOLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA				
Comprimento	89,00	m		
Quantidade por metro linear	1,15	m ² /m		
Total	102,44	m ²		
20.7.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018				
Comprimento	89,00	m		
Quantidade por metro linear	1,15	m ² /m		
Total	102,44	m ²		
20.7.4 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL				
Área de grama	102,44	m ²		
Altura	0,08	m		
Empolamento	30,00	%		
Total	10,65	m ³		
20.7.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				
Volume de carga	10,65	m ³		
Distância	1,40	km	DMT	
Total	14,92	m ³ x km		
20.8 MODIFICAÇÃO EM CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES				
20.8.1 CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉ E ADEQUAÇÃO DA CAIXA 3				
Total	1,00	u		
20.8.2 CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉ E ADEQUAÇÃO DA CAIXA 4				
Total	1,00	u		
20.8.3 CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉ E ADEQUAÇÃO DA CAIXA 8				
Total	1,00	u		
20.8.4 ADEQUAÇÃO NA CAIXA DE DRENAGEM 6 - FURO PARA TUBULAÇÃO DN 600 mm				
Total	1,00	u		
20.8.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				
Volume de concreto	0,80	m ³		
Quantidade	3,00	u		
Empolamento	30,00	%		
Total	3,12	m ³		
20.8.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				
Volume de carga	3,12	m ³		
Distância - Bota-fora	29,90	km		
Total	93,29	m ³ x km		
21 PAVIMENTAÇÃO				
21.1 LEITO CARROÇÁVEL E PASSEIO				
21.1.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019				
Área de pavimento em intertravado	3.831,80	m ²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO	
Área de passeio em intertravado	242,20	m ²		
Área de passeio em concreto	1.310,50	m ²		
Área de sarjeta	313,00	m ²		
Área de sarjêlo	92,00	m ²		
Total	5.799,50	m ²		
21.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015				
Área de pavimento em intertravado	3.831,80	m ²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO	
21.1.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015				
Área de passeio em intertravado	242,20	m ²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO	
21.1.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016				
Área de passeio em concreto	1.310,50	m ²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO	
Espessura	0,06	m		
Total	78,63	m ³		
21.1.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BICA CORRIDA- EXCLUSIVE BICA CORRIDA, CARGA E TRANSPORTE.				
Área de pavimento em intertravado	3.831,80	m ²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO	
Área de sarjeta	313,00	m ²		
Área de sarjêlo	92,00	m ²		
Espessura	0,15	m		
Total	635,52	m ³		
21.1.6 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APOLOADO MANUALMENTE				
Área de passeio em concreto	1.310,50	m ²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO	
Espessura	0,05	m		
Total	65,53	m ³		

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ				
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).				
21.1.7 AF_07/2020				
	Volume de bica corrida	635,52	m³	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO
	Volume de brita	65,53	m³	
	Empolamento	30,00	%	
	Total	911,36	m³	
21.1.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020				
	Volume de carga	911,36	m³	DMT
	Distância- material pétreo	5,20	km	
	Total	4.739,06	m³ x km	
21.2 PLANTIO DE GRAMA				
21.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022				
	Área do gramdo	515,60	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO
21.2.2 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018				
	Área de forração	654,60	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO
21.2.3 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL				
	Área do gramdo	515,60	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO
	Espessura	0,08	m	
	Área de forração	654,60	m²	
	Espessura	0,08	m	
	Empolamento	30,00	%	
	Total	121,70	m³	
21.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020				
	Volume de carga	121,70	m³	DMT
	Distância - floricultura do vale	1,40	km	
	Total	170,38	m³ x km	
21.3 DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES				
21.3.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X18X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)				
	Comprimento	843,20	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO
21.3.2 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE				
	Comprimento	626,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO
21.3.3 SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO COM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL CARTOLA OU SIMILAR				
	Comprimento	92,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO
21.3.4 Defesa maleável simples - fornecimento e implantação				
	Comprimento	104,00	m	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO
22 SINALIZAÇÃO				
22.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL				
22.1.1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA				
	Placa R-1	1,80	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO
	Placa R-2	0,25	m²	
	Placa R-3	0,20	m²	
	Placa R-4a	0,40	m²	
	Placa R-4b	0,60	m²	
	Placa R-5a	0,40	m²	
	Placa R-19	0,40	m²	
	Placa R-25b	0,60	m²	
	Placa R-25d	0,20	m²	
	Placa P-1	0,26	m²	
	Placa P-2	0,26	m²	
	Placa P-3	0,26	m²	
	Placa P-4	0,26	m²	
	Placa P-5	0,26	m²	
	Placa P-6	0,26	m²	
	Placa P-7	0,26	m²	
	Placa P-8	0,26	m²	
	Área total	6,93	m²	
22.1.2 SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO SIMPLES-H=3,00 m				
	Total	18,00	u	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO
22.1.3 SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO SIMPLES-H=3,50 M				
	Total	7,00	u	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO
22.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
22.2.1 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm				
	SETA DIRECIONAL VIRE À ESQUERDA	1,39	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO
	SETA DIRECIONAL SIGA EM FRENTE	3,78	m²	
	SETA DIRECIONAL RETORNO À ESQUERDA	2,27	m²	
	SETA INDICATIVA - MOF	15,20	m²	
	INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO "PARE"	12,30	m²	
	INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO "DÊ A PREFERÊNCIA"	1,60	m²	
	INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO "ÔNIBUS"	6,84	m²	
	INSCRIÇÃO NO PAVIMENTO "TÁXI"	2,60	m²	
	ZPA-AMA	7,83	m²	
	ZPA-BRA	66,50	m²	
	Área total	120,31	m²	
22.2.2 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm				
	LBO	69,69	m²	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO
	FTP	26,41	m²	
	LRE	6,47	m²	
	LCA-AMA	4,90	m²	
	LCA-BRA	13,38	m²	
	LCO	5,44	m²	
	LDP	1,37	m²	
	LMS-2	24,97	m²	
	LFO-1	2,27	m²	
	LFO-3	3,76	m²	
	LFO-AMA	1,06	m²	
	MER	20,32	m²	
	MVE	8,20	m²	
	MFE-BRA	36,86	m²	
	Área total	225,10	m²	
22.2.3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação				
	Branco	24,00	u	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO
	Amarelo	25,00	u	
	Total	49,00	u	

MEMORIAL DE CÁLCULO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			
22.2.4 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação			
Total	56,00	u	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO
22.2.5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - TIPO I			
Total	1,00	u	CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO
23 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			
23.1 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018			
Quantidade total	430,00	u	
23.2 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018			
Cova 30x30 cm	0,09	m²	
Quantidade de mudas	430,00	u	
Quantidade total	38,70	m³	
23.3 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10			
Quantidade de mudas	430,00	u	
Coefficiente	0,30	kg/u	
Quantidade total	129,00	kg	
24 SERVIÇOS FINAIS			
24.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA			
Área da edificação	380,41	m²	
Área de pavimentação	5.789,50	m²	
Área do gramado	515,60	m²	
Área de forração	654,60	m²	
Total	7.340,11	m²	

Flávia Cristina
Barbosa

Assinado de forma digital
por Flávia Cristina Barbosa
Dados: 2022.09.27 09:25:32
+03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D