

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										Revisão:	R01
Projeto: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ										Data:	26/09/2022
Responsável:										Bancos:	
										 PREFEITURA SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG	
										SINAPI: 08/2022 Minas Gerais SETOP: 06/2022 Minas Gerais SICRO : 04/2022 Minas Gerais SUDECAP: 06/2022 Minas Gerais	
										BDI 1:	26,52%
										BDI 2:	20,25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ											
Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI		
1	CANTEIRO DE OBRA						R\$	166.870,45	R\$	211.123,90	
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	ED-16349	SETOP	mês	12,00	R\$ 835,20	R\$ 1.056,70	R\$ 10.022,40	R\$ 12.680,40		
1.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)	ED-16357	SETOP	un	1,00	R\$ 590,31	R\$ 746,86	R\$ 590,31	R\$ 746,86		
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	ED-16350	SETOP	mês	12,00	R\$ 675,00	R\$ 854,01	R\$ 8.100,00	R\$ 10.248,12		
1.4	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	ED-16358	SETOP	un	1,00	R\$ 312,50	R\$ 395,38	R\$ 312,50	R\$ 395,38		
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	ED-16351	SETOP	mês	12,00	R\$ 601,31	R\$ 760,78	R\$ 7.215,72	R\$ 9.129,36		
1.6	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351)	ED-16359	SETOP	un	1,00	R\$ 312,50	R\$ 395,38	R\$ 312,50	R\$ 395,38		
1.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	ED-50137	SETOP	un	3,00	R\$ 700,55	R\$ 886,34	R\$ 2.101,65	R\$ 2.659,02		
1.8	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	ED-50150	SETOP	un	1,00	R\$ 350,38	R\$ 443,30	R\$ 350,38	R\$ 443,30		
1.9	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	ED-50151	SETOP	U	1,00	R\$ 652,09	R\$ 825,02	R\$ 652,09	R\$ 825,02		
1.10	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ED-50155	SETOP	mês	24,00	R\$ 800,00	R\$ 1.012,16	R\$ 19.200,00	R\$ 24.291,84		
1.11	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 04/2016	93582	SINAPI	M2	60,00	R\$ 315,86	R\$ 399,63	R\$ 18.951,60	R\$ 23.977,80		
1.12	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 04/2016	93583	SINAPI	M2	36,00	R\$ 487,87	R\$ 617,25	R\$ 17.563,32	R\$ 22.221,00		
1.13	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO	ED-50162	SETOP	m2	515,81	R\$ 155,91	R\$ 197,26	R\$ 80.419,94	R\$ 101.748,68		
1.14	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	97637	SINAPI	M2	515,81	R\$ 2,09	R\$ 2,64	R\$ 1.078,04	R\$ 1.361,74		
2	SERVIÇO PRELIMINAR						R\$	12.403,27	R\$	15.688,46	
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM.334	ED-50154	SETOP	U	1,00	R\$ 1.768,20	R\$ 2.237,13	R\$ 1.768,20	R\$ 2.237,13		
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	ED-50273	SETOP	m2	1.235,20	R\$ 8,61	R\$ 10,89	R\$ 10.635,07	R\$ 13.451,33		
3	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO						R\$	116.922,46	R\$	147.972,10	
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 05/2018	98525	SINAPI	M2	7.596,40	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 2.582,78	R\$ 3.266,45		
3.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF. 05/2018	98529	SINAPI	UN	22,00	R\$ 55,70	R\$ 70,47	R\$ 1.225,40	R\$ 1.550,34		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI	
3.3	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF. 05/2018	98526	SINAPI	UN	22,00	R\$	74,17 R\$	93,84 R\$	1.631,74 R\$	2.064,48
3.4	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF. 05/2018	98530	SINAPI	UN	5,00	R\$	99,22 R\$	125,53 R\$	496,10 R\$	627,65
3.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF. 05/2018	98527	SINAPI	UN	5,00	R\$	159,69 R\$	202,04 R\$	798,45 R\$	1.010,20
3.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	100982	SINAPI	M3	1.121,65	R\$	8,58 R\$	10,86 R\$	9.623,76 R\$	12.181,12
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	95875	SINAPI	M3XKM	10.206,97	R\$	2,37 R\$	3,00 R\$	24.190,52 R\$	30.620,91
3.8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019	100574	SINAPI	M3	1.121,65	R\$	1,34 R\$	1,70 R\$	1.503,01 R\$	1.906,81
3.9	REMOÇÃO DE CERCA	ED-48439	SETOP	m2	520,00	R\$	14,74 R\$	18,65 R\$	7.664,80 R\$	9.698,00
3.10	REALOCAÇÃO DE CERCA	DAC-256-002	CPU	M2	520,00	R\$	15,28 R\$	19,33 R\$	7.945,60 R\$	10.051,60
3.11	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	ED-48472	SETOP	m	90,00	R\$	9,21 R\$	11,65 R\$	828,90 R\$	1.048,50
3.12	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	97635	SINAPI	M2	384,70	R\$	10,48 R\$	13,26 R\$	4.031,66 R\$	5.101,12
3.13	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	97636	SINAPI	M2	156,70	R\$	17,70 R\$	22,39 R\$	2.773,59 R\$	3.508,51
3.14	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	4915669	SICRO	m³	36,04	R\$	7,57 R\$	9,58 R\$	272,82 R\$	345,26
3.15	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	ED-48489	SETOP	m2	113,10	R\$	14,11 R\$	17,85 R\$	1.595,84 R\$	2.018,84
3.16	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	1600989	SICRO	m³	22,20	R\$	338,57 R\$	428,36 R\$	7.516,25 R\$	9.509,59
3.17	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	100982	SINAPI	M3	290,48	R\$	8,58 R\$	10,86 R\$	2.492,32 R\$	3.154,61
3.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	95875	SINAPI	M3XKM	8.685,42	R\$	2,37 R\$	3,00 R\$	20.584,45 R\$	26.056,26
3.19	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019	100574	SINAPI	M3	290,48	R\$	1,34 R\$	1,70 R\$	389,24 R\$	493,82
3.20	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF. 05/2020	101232	SINAPI	M3	705,30	R\$	9,52 R\$	12,04 R\$	6.714,46 R\$	8.491,81
3.21	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	100978	SINAPI	M3	916,89	R\$	6,60 R\$	8,35 R\$	6.051,47 R\$	7.656,03
3.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	95875	SINAPI	M3XKM	2.017,16	R\$	2,37 R\$	3,00 R\$	4.780,67 R\$	6.051,48
3.23	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019	100574	SINAPI	M3	916,89	R\$	1,34 R\$	1,70 R\$	1.228,63 R\$	1.558,71
4	TERRAPLENAGEM						R\$	131.659,73 R\$	166.589,03 R\$	
4.1	LOCAÇÃO						R\$	1.528,02 R\$	1.933,20 R\$	
4.1.1	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS	ED-50274	SETOP	U	18,00	R\$	84,89 R\$	107,40 R\$	1.528,02 R\$	1.933,20 R\$
4.2	CORTE E ATERRO						R\$	27.418,01 R\$	34.696,04 R\$	
4.2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF. 05/2020	101206	SINAPI	M3	681,48	R\$	12,39 R\$	15,68 R\$	8.443,54 R\$	10.685,61
4.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	96385	SINAPI	M3	1.886,13	R\$	10,06 R\$	12,73 R\$	18.974,47 R\$	24.010,43
4.3	EMPRESTIMO DE SOLO						R\$	102.713,70 R\$	129.959,79 R\$	
4.3.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	6077	SINAPI	M3	1.414,22	R\$	54,19 R\$	68,56 R\$	76.636,58 R\$	96.958,92
4.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	100978	SINAPI	M3	1.838,49	R\$	6,60 R\$	8,35 R\$	12.134,03 R\$	15.351,39
4.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	95875	SINAPI	M3XKM	5.883,16	R\$	2,37 R\$	3,00 R\$	13.943,09 R\$	17.649,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
5	ESTRUTURA						R\$	659.086,22	R\$ 833.522,31
5.1	ABERTURA DE VALA						R\$	23.977,97	R\$ 30.338,59
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	96523	SINAPI	M3	22,74	R\$ 76,07	R\$ 96,24	R\$ 1.729,83	R\$ 2.188,50
5.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	96527	SINAPI	M3	63,36	R\$ 99,70	R\$ 126,14	R\$ 6.316,99	R\$ 7.992,23
5.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	93382	SINAPI	M3	57,65	R\$ 25,76	R\$ 32,59	R\$ 1.485,06	R\$ 1.878,81
5.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100978	SINAPI	M3	25,80	R\$ 6,60	R\$ 8,35	R\$ 170,28	R\$ 215,43
5.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	100938	SINAPI	M3XKM	56,76	R\$ 7,14	R\$ 9,03	R\$ 405,27	R\$ 512,54
5.1.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	100574	SINAPI	M3	25,80	R\$ 1,34	R\$ 1,70	R\$ 34,57	R\$ 43,86
5.1.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	96616	SINAPI	M3	3,96	R\$ 585,97	R\$ 741,37	R\$ 2.320,44	R\$ 2.935,83
5.1.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	96619	SINAPI	M2	393,29	R\$ 29,28	R\$ 37,05	R\$ 11.515,53	R\$ 14.571,39
5.2	FUNDAÇÃO						R\$	308.185,08	R\$ 389.930,37
5.2.1	ESTAQUEAMENTO						R\$	158.952,06	R\$ 201.109,12
5.2.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT ATÉ 50 KM	ED-49719	SETOP	vb	1,00	R\$ 6.828,90	R\$ 8.639,92	R\$ 6.828,90	R\$ 8.639,92
5.2.1.2	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 23 X 23 CM/70T	ED-49732	SETOP	m	672,00	R\$ 220,61	R\$ 279,12	R\$ 148.249,92	R\$ 187.568,64
5.2.1.3	CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	ED-49738	SETOP	U	84,00	R\$ 46,11	R\$ 58,34	R\$ 3.873,24	R\$ 4.900,56
5.2.2	BLOCOS DE COROAMENTO						R\$	36.308,89	R\$ 45.939,73
5.2.2.1	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	ED-49806	SETOP	m3	12,08	R\$ 583,00	R\$ 737,61	R\$ 7.042,64	R\$ 8.910,33
5.2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	96528	SINAPI	M2	90,78	R\$ 273,48	R\$ 346,01	R\$ 24.826,51	R\$ 31.410,79
5.2.2.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	344,70	R\$ 12,88	R\$ 16,30	R\$ 4.439,74	R\$ 5.618,61
5.2.3	VIGAS BALDRAME						R\$	112.924,13	R\$ 142.881,52
5.2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	96539	SINAPI	M2	424,73	R\$ 113,76	R\$ 143,93	R\$ 48.317,28	R\$ 61.131,39
5.2.3.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	ED-49806	SETOP	m3	29,68	R\$ 583,00	R\$ 737,61	R\$ 17.303,44	R\$ 21.892,26
5.2.3.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	2.490,30	R\$ 12,88	R\$ 16,30	R\$ 32.075,06	R\$ 40.591,89
5.2.3.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	101165	SINAPI	M3	7,23	R\$ 782,56	R\$ 990,09	R\$ 5.657,91	R\$ 7.158,35
5.2.3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	98562	SINAPI	M2	246,09	R\$ 38,89	R\$ 49,20	R\$ 9.570,44	R\$ 12.107,63
5.3	SUPERESTRUTURA						R\$	233.085,99	R\$ 294.920,34
5.3.1	PILARES						R\$	78.036,75	R\$ 98.741,93
5.3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	92415	SINAPI	M2	325,48	R\$ 126,57	R\$ 160,14	R\$ 41.196,00	R\$ 52.122,37
5.3.1.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	ED-49620	SETOP	m3	16,03	R\$ 663,45	R\$ 839,40	R\$ 10.635,10	R\$ 13.455,58
5.3.1.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	2.034,60	R\$ 12,88	R\$ 16,30	R\$ 26.205,65	R\$ 33.163,98
5.3.2	VIGAS						R\$	128.126,78	R\$ 162.116,09
5.3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	92451	SINAPI	M2	473,21	R\$ 183,43	R\$ 232,08	R\$ 86.800,91	R\$ 109.822,58
5.3.2.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	ED-49620	SETOP	m3	25,78	R\$ 663,45	R\$ 839,40	R\$ 17.103,74	R\$ 21.639,73
5.3.2.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	1.880,60	R\$ 12,88	R\$ 16,30	R\$ 24.222,13	R\$ 30.653,78
5.3.3	LAJES PRÉ-MOLDADAS						R\$	15.319,49	R\$ 19.381,34
5.3.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M	ED-50254	SETOP	m2	81,40	R\$ 154,12	R\$ 194,99	R\$ 12.545,37	R\$ 15.872,19
5.3.3.2	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	ED-19638	SETOP	m2xmês	81,40	R\$ 15,89	R\$ 20,10	R\$ 1.293,45	R\$ 1.636,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI	
5.3.3.3	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	21141	SINAPI	M2	81,40	R\$	18,19 R\$	23,01 R\$	1.480,67 R\$	1.873,01
5.3.4	LAJES MACIÇAS						R\$	10.624,50 R\$	13.443,09	
5.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	103761	SINAPI	M2	27,34	R\$	85,81 R\$	108,57 R\$	2.346,05 R\$	2.968,30
5.3.4.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	ED-49639	SETOP	m3	9,17	R\$	594,47 R\$	752,12 R\$	5.451,29 R\$	6.896,94
5.3.4.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	219,50	R\$	12,88 R\$	16,30 R\$	2.827,16 R\$	3.577,85
5.3.5	CINTA EM BLOCOS CANALETA						R\$	978,47 R\$	1.237,89	
5.3.5.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	93205	SINAPI	M	26,80	R\$	36,51 R\$	46,19 R\$	978,47 R\$	1.237,89
5.4	ESTRUTURAS COMPLEMENTARES						R\$	93.837,18 R\$	118.333,01	
5.4.1	SARJETÃO						R\$	20.970,56 R\$	26.534,74	
5.4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021	102302	SINAPI	M3	13,92	R\$	9,06 R\$	11,46 R\$	126,12 R\$	159,52
5.4.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	97084	SINAPI	M2	39,78	R\$	0,54 R\$	0,68 R\$	21,48 R\$	27,05
5.4.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100978	SINAPI	M3	18,10	R\$	6,60 R\$	8,35 R\$	119,46 R\$	151,14
5.4.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	100938	SINAPI	M3XKM	39,82	R\$	7,14 R\$	9,03 R\$	284,31 R\$	359,57
5.4.1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	100574	SINAPI	M3	18,10	R\$	1,34 R\$	1,70 R\$	24,25 R\$	30,77
5.4.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	97086	SINAPI	M2	13,26	R\$	129,36 R\$	163,67 R\$	1.715,31 R\$	2.170,26
5.4.1.7	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	ED-49639	SETOP	m3	6,63	R\$	594,47 R\$	752,12 R\$	3.941,34 R\$	4.986,56
5.4.1.8	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	731,29	R\$	12,88 R\$	16,30 R\$	9.419,02 R\$	11.920,03
5.4.1.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	100324	SINAPI	M3	1,99	R\$	147,86 R\$	187,07 R\$	294,24 R\$	372,27
5.4.1.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	96619	SINAPI	M2	39,78	R\$	29,28 R\$	37,05 R\$	1.164,76 R\$	1.473,85
5.4.1.11	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	ED-49664	SETOP	Kg	171,72	R\$	22,48 R\$	28,44 R\$	3.860,27 R\$	4.883,72
5.4.2	CAIXA DE PASSAGEM						R\$	18.394,40 R\$	22.880,82	
5.4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021	102302	SINAPI	M3	5,64	R\$	9,06 R\$	11,46 R\$	51,10 R\$	64,63
5.4.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	97084	SINAPI	M2	7,20	R\$	0,54 R\$	0,68 R\$	3,89 R\$	4,90
5.4.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100978	SINAPI	M3	7,33	R\$	6,60 R\$	8,35 R\$	48,38 R\$	61,21
5.4.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	100938	SINAPI	M3XKM	80,65	R\$	7,14 R\$	9,03 R\$	575,84 R\$	728,27
5.4.2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	100574	SINAPI	M3	36,66	R\$	1,34 R\$	1,70 R\$	49,12 R\$	62,32
5.4.2.6	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	ED-48201	SETOP	m2	15,90	R\$	52,48 R\$	66,40 R\$	834,43 R\$	1.055,76
5.4.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	98561	SINAPI	M2	31,80	R\$	38,19 R\$	48,32 R\$	1.214,44 R\$	1.536,58
5.4.2.8	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87301	SINAPI	M3	6,50	R\$	580,53 R\$	734,49 R\$	3.773,45 R\$	4.774,19
5.4.2.9	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	324,90	R\$	12,88 R\$	16,30 R\$	4.184,71 R\$	5.295,87
5.4.2.10	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	ED-49639	SETOP	m3	0,72	R\$	594,47 R\$	752,12 R\$	428,02 R\$	541,53
5.4.2.11	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	100324	SINAPI	M3	6,50	R\$	147,86 R\$	187,07 R\$	961,09 R\$	1.215,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
5.4.2.12	GRELHA SQUADRA 700 CLASSE C250 600 600	COT-EST-256-001	COTAÇÃO	UN	5,00	R\$ 1.253,99	R\$ 1.507,92	R\$ 6.269,93	R\$ 7.539,60
5.4.3	PISO DE CONCRETO (PARADA DE ÔNIBUS)							R\$ 54.472,22	R\$ 68.917,45
5.4.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021	102302	SINAPI	M3	53,01	R\$ 9,06	R\$ 11,46	R\$ 480,27	R\$ 607,49
5.4.3.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	97084	SINAPI	M2	176,70	R\$ 0,54	R\$ 0,68	R\$ 95,42	R\$ 120,16
5.4.3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100978	SINAPI	M3	68,91	R\$ 6,60	R\$ 8,35	R\$ 454,81	R\$ 575,40
5.4.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	100938	SINAPI	M3XKM	151,61	R\$ 7,14	R\$ 9,03	R\$ 1.082,50	R\$ 1.369,04
5.4.3.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	100574	SINAPI	M3	68,91	R\$ 1,34	R\$ 1,70	R\$ 92,34	R\$ 117,15
5.4.3.6	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022	DAC-EST-256-001	CPU	M2	176,70	R\$ 295,79	R\$ 374,24	R\$ 52.266,88	R\$ 66.128,21
6	SISTEMA VERICAL							R\$ 175.507,72	R\$ 222.058,00
6.1	VEDAÇÃO							R\$ 109.123,85	R\$ 138.069,06
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	103318	SINAPI	M2	1.218,44	R\$ 80,11	R\$ 101,36	R\$ 97.609,23	R\$ 123.501,08
6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	103316	SINAPI	M2	20,27	R\$ 61,60	R\$ 77,94	R\$ 1.248,63	R\$ 1.579,84
6.1.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	93202	SINAPI	M	330,29	R\$ 23,61	R\$ 29,87	R\$ 7.798,15	R\$ 9.865,76
6.1.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO E ÁREA MOLHADA, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	DAC-ARQ-256-010	CPU	M2	18,05	R\$ 69,10	R\$ 87,43	R\$ 1.247,26	R\$ 1.578,11
6.1.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	96370	SINAPI	M2	19,57	R\$ 62,37	R\$ 78,91	R\$ 1.220,58	R\$ 1.544,27
6.2	DIVISÓRIAS							R\$ 66.383,87	R\$ 83.988,94
6.2.1	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	ED-48533	SETOP	m2	43,12	R\$ 583,60	R\$ 738,37	R\$ 25.164,83	R\$ 31.838,51
6.2.2	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	102235	SINAPI	M2	94,80	R\$ 434,80	R\$ 550,11	R\$ 41.219,04	R\$ 52.150,43
7	ESQUADRIAS							R\$ 170.502,53	R\$ 215.543,53
7.1	PORTAS EM MADEIRA							R\$ 21.029,09	R\$ 26.471,45
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100680	SINAPI	UN	2,00	R\$ 962,98	R\$ 1.218,36	R\$ 1.925,96	R\$ 2.436,72
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100683	SINAPI	UN	13,00	R\$ 1.038,09	R\$ 1.313,39	R\$ 13.495,17	R\$ 17.074,07
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100685	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.081,35	R\$ 1.368,12	R\$ 2.162,70	R\$ 2.736,24
7.1.4	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	COT-ARQ-256-002	COTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.072,68	R\$ 1.289,90	R\$ 2.145,36	R\$ 2.579,80
7.1.5	INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	DAC-ARQ-256-002	CPU	M2	2,00	R\$ 649,95	R\$ 822,31	R\$ 1.299,90	R\$ 1.644,62
7.2	PORTAS EM VIDRO							R\$ 26.017,04	R\$ 32.916,86
7.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	DAC-ARQ-256-003	CPU	M2	55,20	R\$ 471,32	R\$ 596,32	R\$ 26.017,04	R\$ 32.916,86
7.3	PORTAS METÁLICAS							R\$ 21.118,85	R\$ 26.719,44
7.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	ED-7576	SETOP	m2	32,04	R\$ 659,14	R\$ 833,94	R\$ 21.118,85	R\$ 26.719,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
7.4	JANELAS METÁLICAS						R\$	34.663,77	R\$ 43.856,69
7.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	ED-50964	SETOP	m2	8,75	R\$ 726,46	R\$ 919,12	R\$ 6.356,53	R\$ 8.042,30
7.4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA AÇO DE ENROLAR	DAC-ARQ-256-004	CPU	M2	7,20	R\$ 351,94	R\$ 445,28	R\$ 2.533,98	R\$ 3.206,02
7.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	102162	SINAPI	M2	7,20	R\$ 293,48	R\$ 371,31	R\$ 2.113,06	R\$ 2.673,43
7.4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON	ED-50960	SETOP	m2	38,46	R\$ 601,39	R\$ 760,88	R\$ 23.129,46	R\$ 29.263,44
7.4.5	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRUECIDA POR PERFIL "T	ED-50924	SETOP	U	2,00	R\$ 265,37	R\$ 335,75	R\$ 530,74	R\$ 671,50
7.5	VERGAS E CONTRAVERGAS						R\$	41.194,37	R\$ 52.118,75
7.5.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	93188	SINAPI	M	46,10	R\$ 108,26	R\$ 136,97	R\$ 4.990,79	R\$ 6.314,32
7.5.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	93189	SINAPI	M	63,60	R\$ 136,82	R\$ 173,10	R\$ 8.701,75	R\$ 11.009,16
7.5.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	93186	SINAPI	M	9,30	R\$ 118,23	R\$ 149,58	R\$ 1.099,54	R\$ 1.391,09
7.5.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	93187	SINAPI	M	95,30	R\$ 135,77	R\$ 171,78	R\$ 12.938,88	R\$ 16.370,63
7.5.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	93196	SINAPI	M	9,30	R\$ 115,22	R\$ 145,78	R\$ 1.071,55	R\$ 1.355,75
7.5.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	93197	SINAPI	M	95,30	R\$ 130,03	R\$ 164,51	R\$ 12.391,86	R\$ 15.677,80
7.6	ACABAMENTOS						R\$	19.741,61	R\$ 24.959,87
7.6.1	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)	ED-50527	SETOP	m2	73,50	R\$ 20,12	R\$ 25,46	R\$ 1.478,82	R\$ 1.871,31
7.6.2	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	ED-50491	SETOP	m2	405,93	R\$ 29,43	R\$ 37,23	R\$ 11.946,52	R\$ 15.112,77
7.6.3	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	ED-50998	SETOP	m2	23,25	R\$ 259,05	R\$ 327,75	R\$ 6.022,91	R\$ 7.620,19
7.6.4	APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA EM ESQUADRIAS	DAC-ARQ-256-005	CPU	M2	8,75	R\$ 5,13	R\$ 6,49	R\$ 44,86	R\$ 56,79
7.6.5	PELÍCULA JATEADA	COT-ARQ-256-003	COTAÇÃO	UN	8,75	R\$ 28,40	R\$ 34,15	R\$ 248,50	R\$ 298,81
7.7	ACESSÓRIOS						R\$	6.737,80	R\$ 8.500,47
7.7.1	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	ED-48160	SETOP	un	6,00	R\$ 192,64	R\$ 243,73	R\$ 1.155,84	R\$ 1.462,38
7.7.2	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	ED-48163	SETOP	un	6,00	R\$ 151,04	R\$ 191,10	R\$ 906,24	R\$ 1.146,60
7.7.3	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	11186	SINAPI	M2	5,76	R\$ 439,55	R\$ 556,12	R\$ 2.531,81	R\$ 3.203,25
7.7.4	BOTÃO FRANCÊS COM 04 UNIDADES	COT-ARQ-256-004	COTAÇÃO	UN	23,00	R\$ 16,71	R\$ 20,09	R\$ 384,33	R\$ 462,07
7.7.5	INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	DAC-ARQ-256-009	CPU	UN	23,00	R\$ 76,50	R\$ 96,79	R\$ 1.759,58	R\$ 2.226,17
8	SISTEMA DE COBERTURA						R\$	1.376.155,22	R\$ 1.741.048,23
8.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	ED-49664	SETOP	Kg	39.421,26	R\$ 22,48	R\$ 28,44	R\$ 886.189,92	R\$ 1.121.140,63
8.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	94216	SINAPI	M2	1.583,02	R\$ 206,04	R\$ 260,68	R\$ 326.165,44	R\$ 412.661,65
8.3	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	ED-50497	SETOP	m2	5.397,03	R\$ 30,35	R\$ 38,40	R\$ 163.799,86	R\$ 207.245,95
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						R\$	299.956,79	R\$ 379.506,88
9.1	REVESTIMENTO INTERNO						R\$	259.412,20	R\$ 328.209,32
9.1.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	87879	SINAPI	M2	2.026,74	R\$ 3,79	R\$ 4,80	R\$ 7.681,34	R\$ 9.728,35
9.1.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87529	SINAPI	M2	1.254,66	R\$ 32,81	R\$ 41,51	R\$ 41.165,39	R\$ 52.080,94
9.1.1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87535	SINAPI	M2	772,08	R\$ 28,59	R\$ 36,17	R\$ 22.073,77	R\$ 27.926,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI	
9.1.1.4	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	ED-9081	SETOP	m2	772,08	R\$	65,27 R\$	82,58 R\$	50.393,66 R\$	63.758,37 R\$
9.1.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	98555	SINAPI	M2	769,35	R\$	24,06 R\$	30,44 R\$	18.510,56 R\$	23.419,01 R\$
9.1.1.6	APLICAÇÃO DE RESINA SINTÉTICA PARA ADERÊNCIA DE REVESTIMENTOS	DAC-ARQ-256-006	CPU	M2	102,71	R\$	27,41 R\$	34,68 R\$	2.815,33 R\$	3.561,98 R\$
9.1.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	87414	SINAPI	M2	102,71	R\$	23,23 R\$	29,39 R\$	2.385,95 R\$	3.018,65 R\$
9.1.1.8	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	DAC-ARQ-256-007	CPU	M2	163,45	R\$	110,15 R\$	139,37 R\$	18.004,57 R\$	22.780,03 R\$
9.1.1.9	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	96116	SINAPI	M2	1.326,00	R\$	72,19 R\$	91,33 R\$	95.723,94 R\$	121.103,58 R\$
9.1.1.10	EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	ED-50484	SETOP	m2	51,00	R\$	10,13 R\$	12,82 R\$	516,63 R\$	653,82 R\$
9.1.1.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	90407	SINAPI	M2	3,12	R\$	45,21 R\$	57,20 R\$	141,06 R\$	178,46 R\$
9.2	REVESTIMENTO EXTERNO						R\$	40.544,59 R\$	51.297,56 R\$	
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	87905	SINAPI	M2	562,87	R\$	7,68 R\$	9,72 R\$	4.322,84 R\$	5.471,10 R\$
9.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	87779	SINAPI	M2	562,87	R\$	58,87 R\$	74,48 R\$	33.136,16 R\$	41.922,56 R\$
9.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	87894	SINAPI	M2	57,75	R\$	5,89 R\$	7,45 R\$	340,15 R\$	430,24 R\$
9.2.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	87797	SINAPI	M2	57,75	R\$	47,54 R\$	60,15 R\$	2.745,44 R\$	3.473,66 R\$
10	SISTEMA DE PISOS						R\$	342.003,05 R\$	432.699,33 R\$	
10.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	96624	SINAPI	M3	52,52	R\$	148,18 R\$	187,48 R\$	7.782,41 R\$	9.846,45 R\$
10.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	ED-51094	SETOP	m2	1.050,41	R\$	10,50 R\$	13,28 R\$	11.029,31 R\$	13.949,44 R\$
10.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	94995	SINAPI	M2	512,08	R\$	106,62 R\$	134,90 R\$	54.597,97 R\$	69.079,59 R\$
10.4	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	103913	SINAPI	M2	538,33	R\$	141,15 R\$	178,58 R\$	75.985,28 R\$	96.134,97 R\$
10.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	87630	SINAPI	M2	917,25	R\$	36,22 R\$	45,83 R\$	33.222,80 R\$	42.037,57 R\$
10.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	87745	SINAPI	M2	133,16	R\$	45,82 R\$	57,97 R\$	6.101,39 R\$	7.719,29 R\$
10.7	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	ED-50754	SETOP	m2	133,16	R\$	120,89 R\$	152,95 R\$	16.097,71 R\$	20.366,82 R\$
10.8	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 200X200CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	ED-50546	SETOP	m2	910,05	R\$	48,31 R\$	61,12 R\$	43.964,52 R\$	55.622,26 R\$
10.9	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.4MM	ED-9933	SETOP	m2	369,20	R\$	82,88 R\$	104,86 R\$	30.599,30 R\$	38.714,31 R\$
10.10	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	ED-51003	SETOP	m2	8,14	R\$	262,13 R\$	331,65 R\$	2.133,74 R\$	2.699,63 R\$
10.11	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.	DAC-ARQ-256-008	CPU	M	243,33	R\$	151,66 R\$	191,88 R\$	36.902,99 R\$	46.690,16 R\$
10.12	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	101094	SINAPI	M	87,86	R\$	166,69 R\$	210,90 R\$	14.645,38 R\$	18.529,67 R\$
10.13	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	102491	SINAPI	M2	540,85	R\$	16,53 R\$	20,91 R\$	8.940,25 R\$	11.309,17 R\$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI		Total	Total com BDI
11	PINTURAS E ACABAMENTOS						R\$		58.168,62	R\$ 72.203,13
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	88485	SINAPI	M2	1.305,66	R\$	2,87	R\$ 3,63	R\$ 3.747,24	R\$ 4.739,55
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	88415	SINAPI	M2	620,62	R\$	3,22	R\$ 4,07	R\$ 1.998,40	R\$ 2.525,92
11.3	TEXTURA CIMENTO QUEIMADO 4,1 KG	COT-ARQ-256-001	COTAÇÃO	UN	115,00	R\$	193,34	R\$ 232,49	R\$ 22.234,10	R\$ 26.736,35
11.4	APLICAÇÃO DE TEXTURA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	DAC-ARQ-256-001	CPU	M2	1.875,28	R\$	14,52	R\$ 18,37	R\$ 27.222,86	R\$ 34.448,89
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88489	SINAPI	M2	51,00	R\$	12,87	R\$ 16,28	R\$ 656,37	R\$ 830,28
11.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	88484	SINAPI	M2	105,83	R\$	3,23	R\$ 4,09	R\$ 341,83	R\$ 432,84
11.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88488	SINAPI	M2	105,83	R\$	14,53	R\$ 18,38	R\$ 1.537,71	R\$ 1.945,16
11.8	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	ED-9076	SETOP	mmês	18,00	R\$	20,00	R\$ 25,30	R\$ 360,00	R\$ 455,40
11.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	ED-9077	SETOP	m	9,00	R\$	7,79	R\$ 9,86	R\$ 70,11	R\$ 88,74
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$		32.388,75	R\$ 40.279,17
12.1	METAIS						R\$		2.898,67	R\$ 3.667,33
12.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94495	SINAPI	UN	5,00	R\$	73,34	R\$ 92,79	R\$ 366,70	R\$ 463,95
12.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94497	SINAPI	UN	1,00	R\$	126,43	R\$ 159,96	R\$ 126,43	R\$ 159,96
12.1.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	89353	SINAPI	UN	1,00	R\$	47,11	R\$ 59,60	R\$ 47,11	R\$ 59,60
12.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	89987	SINAPI	UN	19,00	R\$	112,87	R\$ 142,80	R\$ 2.144,53	R\$ 2.713,20
12.1.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	89985	SINAPI	UN	2,00	R\$	106,95	R\$ 135,31	R\$ 213,90	R\$ 270,62
12.2							R\$		11.085,26	R\$ 14.025,83
12.2.1	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	94708	SINAPI	UN	5,00	R\$	29,17	R\$ 36,91	R\$ 145,85	R\$ 184,55
12.2.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	94709	SINAPI	UN	10,00	R\$	38,96	R\$ 49,29	R\$ 389,60	R\$ 492,90
12.2.3	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	94787	SINAPI	UN	5,00	R\$	68,24	R\$ 86,34	R\$ 341,20	R\$ 431,70
12.2.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89383	SINAPI	UN	42,00	R\$	5,84	R\$ 7,39	R\$ 245,28	R\$ 310,38
12.2.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89436	SINAPI	UN	10,00	R\$	7,73	R\$ 9,78	R\$ 77,30	R\$ 97,80
12.2.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	94662	SINAPI	UN	2,00	R\$	13,48	R\$ 17,05	R\$ 26,96	R\$ 34,10
12.2.7	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.	DAC-HID-256-001	CPU	UN	14,00	R\$	12,19	R\$ 15,42	R\$ 170,67	R\$ 215,88
12.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89368	SINAPI	UN	1,00	R\$	14,82	R\$ 18,75	R\$ 14,82	R\$ 18,75
12.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89408	SINAPI	UN	65,00	R\$	7,38	R\$ 9,34	R\$ 479,70	R\$ 607,10
12.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89367	SINAPI	UN	16,00	R\$	11,66	R\$ 14,75	R\$ 186,56	R\$ 236,00
12.2.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89501	SINAPI	UN	22,00	R\$	15,65	R\$ 19,80	R\$ 344,30	R\$ 435,60
12.2.12	LUVÁ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89378	SINAPI	UN	20,00	R\$	6,11	R\$ 7,73	R\$ 122,20	R\$ 154,60
12.2.13	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94796	SINAPI	UN	5,00	R\$	36,62	R\$ 46,33	R\$ 183,10	R\$ 231,65
12.2.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89356	SINAPI	M	152,24	R\$	20,85	R\$ 26,38	R\$ 3.174,20	R\$ 4.016,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI			Total	Total com BDI		
12.2.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	89357	SINAPI	M	28,52	R\$	30,90	R\$	39,09	R\$	881,27	R\$	1.114,85
12.2.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	89449	SINAPI	M	157,51	R\$	22,87	R\$	28,94	R\$	3.602,25	R\$	4.558,34
12.2.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	89395	SINAPI	UN	24,00	R\$	11,25	R\$	14,23	R\$	270,00	R\$	341,52
12.2.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	89443	SINAPI	UN	5,00	R\$	16,57	R\$	20,96	R\$	82,85	R\$	104,80
12.2.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	89625	SINAPI	UN	8,00	R\$	25,15	R\$	31,82	R\$	201,20	R\$	254,56
12.2.20	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	89627	SINAPI	UN	7,00	R\$	20,85	R\$	26,38	R\$	145,95	R\$	184,66
12.3	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO								R\$		710,98	R\$	899,64
12.3.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	89366	SINAPI	UN	10,00	R\$	17,11	R\$	21,65	R\$	171,10	R\$	216,50
12.3.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	90373	SINAPI	UN	30,00	R\$	15,00	R\$	18,98	R\$	450,00	R\$	569,40
12.3.3	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	89381	SINAPI	UN	2,00	R\$	14,50	R\$	18,35	R\$	29,00	R\$	36,70
12.3.4	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016	94689	SINAPI	UN	4,00	R\$	15,22	R\$	19,26	R\$	60,88	R\$	77,04
12.4	RESERVATÓRIO DE ÁGUA								R\$		12.513,94	R\$	15.132,93
12.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	102605	SINAPI	UN	4,00	R\$	279,70	R\$	353,88	R\$	1.118,80	R\$	1.415,52
12.4.2	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TIPO TANQUE DE POLIETILENO 15.000 LITROS	DAC-HID-256-008	CPU	UN	1,00	R\$	235,26	R\$	297,65	R\$	235,26	R\$	297,65
12.4.3	TANQUE DE POLIETILENO DE 15.000 LITROS	COT-HID-256-001	COTAÇÃO	UN	1,00	R\$	11.159,88	R\$	13.419,76	R\$	11.159,88	R\$	13.419,76
12.5	ESCAVAÇÕES								R\$		1.071,20	R\$	1.355,23
12.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	93358	SINAPI	M3	10,40	R\$	64,12	R\$	81,12	R\$	666,85	R\$	843,65
12.5.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	96995	SINAPI	M3	10,40	R\$	38,88	R\$	49,19	R\$	404,35	R\$	511,58
12.6	RASGOS E CHUMBAMENTOS								R\$		2.149,65	R\$	2.719,61
12.6.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	90443	SINAPI	M	96,44	R\$	10,99	R\$	13,90	R\$	1.059,88	R\$	1.340,52
12.6.2	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	90466	SINAPI	M	96,44	R\$	11,30	R\$	14,30	R\$	1.089,77	R\$	1.379,09
12.7	HIDRÔMETRO								R\$		1.959,05	R\$	2.478,60
12.7.1	HIDRÔMETRO DN 25 (¼), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	95675	SINAPI	UN	5,00	R\$	212,11	R\$	268,36	R\$	1.060,55	R\$	1.341,80
12.7.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¼), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 11/2016	97741	SINAPI	UN	5,00	R\$	179,70	R\$	227,36	R\$	898,50	R\$	1.136,80
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$		34.418,43	R\$	43.287,86
13.1	CAIXAS DE PASSAGEM								R\$		3.037,20	R\$	3.842,64
13.1.1	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	ED-49883	SETOP	un	8,00	R\$	379,65	R\$	480,33	R\$	3.037,20	R\$	3.842,64
13.2	PVC ACESSÓRIOS								R\$		10.471,57	R\$	12.990,68
13.2.1	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM	ED-50008	SETOP	un	8,00	R\$	60,80	R\$	76,92	R\$	486,40	R\$	615,36
13.2.2	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM	ED-50014	SETOP	un	1,00	R\$	61,87	R\$	78,28	R\$	61,87	R\$	78,28
13.2.3	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	ED-49952	SETOP	un	13,00	R\$	49,70	R\$	62,88	R\$	646,10	R\$	817,44
13.2.4	CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES 10 X 10	DAC-HID-256-013	CPU	M	40,00	R\$	119,54	R\$	151,24	R\$	4.781,50	R\$	6.049,60
13.2.5	INSTALAÇÃO DE RALO LINEAR 10 CM ALUMÍNIO ESCOVADO	DAC-HID-256-011	CPU	UN	40,00	R\$	9,49	R\$	12,01	R\$	379,70	R\$	480,40
13.2.6	RALO LINEAR 10 CM ALUMÍNIO ESCOVADO COM TELA ANTI-INSETO	COT-HID-256-002	COTAÇÃO	UN	40,00	R\$	102,90	R\$	123,74	R\$	4.116,00	R\$	4.949,60
13.3	PVC ESGOTO								R\$		15.839,65	R\$	20.040,17
13.3.1	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	DAC-HID-256-002	CPU	UN	24,00	R\$	7,45	R\$	9,42	R\$	178,74	R\$	226,08
13.3.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	89728	SINAPI	UN	35,00	R\$	12,00	R\$	15,18	R\$	420,00	R\$	531,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
13.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89746	SINAPI	UN	8,00	R\$ 26,91	R\$ 34,05	R\$ 215,28	R\$ 272,40
13.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89726	SINAPI	UN	11,00	R\$ 7,85	R\$ 9,93	R\$ 86,35	R\$ 109,23
13.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89732	SINAPI	UN	22,00	R\$ 14,02	R\$ 17,74	R\$ 308,44	R\$ 390,28
13.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89739	SINAPI	UN	3,00	R\$ 22,77	R\$ 28,81	R\$ 68,31	R\$ 86,43
13.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89744	SINAPI	UN	11,00	R\$ 26,98	R\$ 34,14	R\$ 296,78	R\$ 375,54
13.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89724	SINAPI	UN	22,00	R\$ 11,18	R\$ 14,14	R\$ 245,96	R\$ 311,08
13.3.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	89807	SINAPI	UN	28,00	R\$ 36,18	R\$ 45,77	R\$ 1.013,04	R\$ 1.281,56
13.3.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89737	SINAPI	UN	9,00	R\$ 21,65	R\$ 27,39	R\$ 194,85	R\$ 246,51
13.3.11	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	DAC-HID-256-003	CPU	UN	15,00	R\$ 40,24	R\$ 50,91	R\$ 603,60	R\$ 763,65
13.3.12	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	DAC-HID-256-004	CPU	UN	2,00	R\$ 50,21	R\$ 63,53	R\$ 100,42	R\$ 127,06
13.3.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89797	SINAPI	UN	11,00	R\$ 50,90	R\$ 64,40	R\$ 559,90	R\$ 708,40
13.3.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89785	SINAPI	UN	2,00	R\$ 25,43	R\$ 32,17	R\$ 50,86	R\$ 64,34
13.3.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	DAC-HID-256-005	CPU	UN	2,00	R\$ 28,28	R\$ 35,78	R\$ 56,57	R\$ 71,56
13.3.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89778	SINAPI	UN	29,00	R\$ 21,25	R\$ 26,89	R\$ 616,25	R\$ 779,81
13.3.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89774	SINAPI	UN	3,00	R\$ 17,26	R\$ 21,84	R\$ 51,78	R\$ 65,52
13.3.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89753	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,68	R\$ 13,51	R\$ 42,72	R\$ 54,04
13.3.19	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	DAC-HID-256-012	CPU	UN	4,00	R\$ 19,05	R\$ 24,11	R\$ 76,21	R\$ 96,44
13.3.20	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	DAC-HID-256-006	CPU	UN	2,00	R\$ 21,45	R\$ 27,14	R\$ 42,91	R\$ 54,28
13.3.21	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 75 MM	10.48.42	SUDECAP	UN	3,00	R\$ 13,54	R\$ 17,13	R\$ 40,62	R\$ 51,39
13.3.22	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 50MM	10.48.40	SUDECAP	UN	4,00	R\$ 15,31	R\$ 19,37	R\$ 61,24	R\$ 77,48
13.3.23	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89714	SINAPI	M	88,50	R\$ 43,09	R\$ 54,52	R\$ 3.813,47	R\$ 4.825,02
13.3.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89711	SINAPI	M	36,75	R\$ 18,60	R\$ 23,53	R\$ 683,55	R\$ 864,73
13.3.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89712	SINAPI	M	116,96	R\$ 26,25	R\$ 33,21	R\$ 3.070,20	R\$ 3.884,24
13.3.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89713	SINAPI	M	31,11	R\$ 36,35	R\$ 45,99	R\$ 1.130,85	R\$ 1.430,75
13.3.27	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	DAC-HID-256-009	CPU	UN	3,00	R\$ 44,12	R\$ 55,82	R\$ 132,35	R\$ 167,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
13.3.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89784	SINAPI	UN	33,00	R\$ 23,18	R\$ 29,33	R\$ 764,94	R\$ 967,89
13.3.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	DAC-HID-256-010	CPU	UN	3,00	R\$ 26,01	R\$ 32,91	R\$ 78,04	R\$ 98,73
13.3.30	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 100 MM (4")	ED-50358	SETOP	U	1,00	R\$ 835,42	R\$ 1.056,97	R\$ 835,42	R\$ 1.056,97
13.4	UNIDADES DE TRATAMENTO						R\$	1.552,56	R\$ 1.964,28
13.4.1	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	98110	SINAPI	UN	4,00	R\$ 388,14	R\$ 491,07	R\$ 1.552,56	R\$ 1.964,28
13.5	ESCAVAÇÃO						R\$	3.517,45	R\$ 4.450,09
13.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	93358	SINAPI	M3	34,15	R\$ 64,12	R\$ 81,12	R\$ 2.189,70	R\$ 2.770,25
13.5.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	96995	SINAPI	M3	34,15	R\$ 38,88	R\$ 49,19	R\$ 1.327,75	R\$ 1.679,84
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS						R\$	50.144,14	R\$ 63.442,40
14.1	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L	10.47.07	SUDECAP	UN	2,00	R\$ 1.684,32	R\$ 2.131,00	R\$ 3.368,64	R\$ 4.262,00
14.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100860	SINAPI	UN	2,00	R\$ 86,58	R\$ 109,54	R\$ 173,16	R\$ 219,08
14.3	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	ED-50286	SETOP	U	7,00	R\$ 440,78	R\$ 557,67	R\$ 3.085,46	R\$ 3.903,69
14.4	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2"	ED-50348	SETOP	U	7,00	R\$ 81,38	R\$ 102,96	R\$ 569,66	R\$ 720,72
14.5	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ED-50323	SETOP	un	1,00	R\$ 40,99	R\$ 51,86	R\$ 40,99	R\$ 51,86
14.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86909	SINAPI	UN	4,00	R\$ 101,84	R\$ 128,85	R\$ 407,36	R\$ 515,40
14.7	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86887	SINAPI	UN	4,00	R\$ 49,34	R\$ 62,42	R\$ 197,36	R\$ 249,68
14.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86935	SINAPI	UN	4,00	R\$ 286,25	R\$ 362,16	R\$ 1.145,00	R\$ 1.448,64
14.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86919	SINAPI	UN	3,00	R\$ 878,23	R\$ 1.111,14	R\$ 2.634,69	R\$ 3.333,42
14.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86932	SINAPI	UN	11,00	R\$ 526,63	R\$ 666,29	R\$ 5.792,93	R\$ 7.329,19
14.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100849	SINAPI	UN	11,00	R\$ 45,12	R\$ 57,09	R\$ 496,32	R\$ 627,99
14.12	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ED-50330	SETOP	un	10,00	R\$ 118,11	R\$ 149,43	R\$ 1.181,10	R\$ 1.494,30
14.13	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86938	SINAPI	UN	6,00	R\$ 389,18	R\$ 492,39	R\$ 2.335,08	R\$ 2.954,34
14.14	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	ED-2552	SETOP	un	2,00	R\$ 390,82	R\$ 494,47	R\$ 781,64	R\$ 988,94
14.15	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86903	SINAPI	UN	2,00	R\$ 373,14	R\$ 472,10	R\$ 746,28	R\$ 944,20
14.16	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86877	SINAPI	UN	2,00	R\$ 61,46	R\$ 77,76	R\$ 122,92	R\$ 155,52
14.17	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86881	SINAPI	UN	2,00	R\$ 187,46	R\$ 237,17	R\$ 374,92	R\$ 474,34
14.18	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	ED-48183	SETOP	U	11,00	R\$ 56,09	R\$ 70,97	R\$ 616,99	R\$ 780,67
14.19	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML	ED-48189	SETOP	U	6,00	R\$ 65,68	R\$ 83,10	R\$ 394,08	R\$ 498,60
14.20	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	ED-48182	SETOP	U	6,00	R\$ 57,68	R\$ 72,98	R\$ 346,08	R\$ 437,88
14.21	SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO	ED-48186	SETOP	un	2,00	R\$ 44,76	R\$ 56,63	R\$ 89,52	R\$ 113,26
14.22	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	ED-48343	SETOP	m2	5,07	R\$ 337,50	R\$ 427,01	R\$ 1.711,13	R\$ 2.164,94
14.23	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	ED-48348	SETOP	m	0,85	R\$ 43,68	R\$ 55,26	R\$ 37,13	R\$ 46,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
14.24	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODABANCA	DAC-HID-256-007	CPU	M2	12,01	R\$ 1.893,05	R\$ 2.395,09	R\$ 22.735,56	R\$ 28.765,03
14.25	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	38633	SINAPI	UN	6,00	R\$ 16,52	R\$ 20,90	R\$ 99,12	R\$ 125,40
14.26	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	38605	SINAPI	UN	6,00	R\$ 110,17	R\$ 139,39	R\$ 661,02	R\$ 836,34
15	DRENAGEM PLUVIAL							R\$ 49.586,81	R\$ 62.736,89
15.1	CAIXAS DE PASSAGEM							R\$ 4.171,14	R\$ 5.277,33
15.1.1	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	ED-49887	SETOP	un	9,00	R\$ 463,46	R\$ 586,37	R\$ 4.171,14	R\$ 5.277,33
15.2	AÇO GALVANIZADO							R\$ 13.882,22	R\$ 17.564,00
15.2.1	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	100327	SINAPI	M	18,55	R\$ 65,56	R\$ 82,95	R\$ 1.216,14	R\$ 1.538,72
15.2.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	94229	SINAPI	M	66,10	R\$ 191,62	R\$ 242,44	R\$ 12.666,08	R\$ 16.025,28
15.3	TUBULAÇÕES E CONEXÕES							R\$ 29.195,35	R\$ 36.937,53
15.3.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	89591	SINAPI	UN	18,00	R\$ 149,84	R\$ 189,58	R\$ 2.697,12	R\$ 3.412,44
15.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	89590	SINAPI	UN	18,00	R\$ 179,38	R\$ 226,95	R\$ 3.228,84	R\$ 4.085,10
15.3.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	89580	SINAPI	M	73,56	R\$ 103,25	R\$ 130,63	R\$ 7.595,07	R\$ 9.609,14
15.3.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	90696	SINAPI	M	61,40	R\$ 144,84	R\$ 183,25	R\$ 8.893,18	R\$ 11.251,55
15.3.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	90697	SINAPI	M	26,82	R\$ 244,69	R\$ 309,58	R\$ 6.562,59	R\$ 8.302,94
15.3.6	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_ 05/2015	91175	SINAPI	M	47,00	R\$ 4,65	R\$ 5,88	R\$ 218,55	R\$ 276,36
15.4	ESCAVAÇÃO							R\$ 2.338,10	R\$ 2.958,03
15.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	93358	SINAPI	M3	22,70	R\$ 64,12	R\$ 81,12	R\$ 1.455,52	R\$ 1.841,42
15.4.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	96995	SINAPI	M3	22,70	R\$ 38,88	R\$ 49,19	R\$ 882,58	R\$ 1.116,61
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 165.788,29	R\$ 207.858,75
16.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS							R\$ 5.717,20	R\$ 7.234,27
16.1.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	91937	SINAPI	UN	5,00	R\$ 10,43	R\$ 13,20	R\$ 52,15	R\$ 66,00
16.1.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	91936	SINAPI	UN	303,00	R\$ 12,47	R\$ 15,78	R\$ 3.778,41	R\$ 4.781,34
16.1.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	91940	SINAPI	UN	105,00	R\$ 13,20	R\$ 16,70	R\$ 1.386,00	R\$ 1.753,50
16.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	91880	SINAPI	UN	5,00	R\$ 8,65	R\$ 10,94	R\$ 43,25	R\$ 54,70
16.1.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	91905	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,76	R\$ 18,67	R\$ 14,76	R\$ 18,67
16.1.6	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	1880	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3,53	R\$ 4,47	R\$ 3,53	R\$ 4,47
16.1.7	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	95818	SINAPI	UN	9,00	R\$ 40,00	R\$ 50,61	R\$ 360,00	R\$ 455,49
16.1.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	91875	SINAPI	UN	14,00	R\$ 5,65	R\$ 7,15	R\$ 79,10	R\$ 100,10
16.2	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS							R\$ 0,64	R\$ 0,80
16.2.1	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	SINAPI	UN	16,00	R\$ 0,04	R\$ 0,05	R\$ 0,64	R\$ 0,80
16.3	CABOS							R\$ 59.214,86	R\$ 74.916,17
16.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	92982	SINAPI	M	92,53	R\$ 15,04	R\$ 19,03	R\$ 1.391,65	R\$ 1.760,85
16.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	92984	SINAPI	M	185,20	R\$ 24,31	R\$ 30,76	R\$ 4.502,21	R\$ 5.696,75
16.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	92986	SINAPI	M	22,08	R\$ 32,93	R\$ 41,66	R\$ 727,09	R\$ 919,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI		Total	Total com BDI
16.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM², 90°C, 0,6/1KV	ED-48995	SETOP	m	563,04	R\$	9,41	R\$ 11,91	R\$ 5.298,21	R\$ 6.705,81
16.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91924	SINAPI	M	1.344,04	R\$	2,47	R\$ 3,13	R\$ 3.319,78	R\$ 4.206,85
16.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91926	SINAPI	M	1.054,55	R\$	3,58	R\$ 4,53	R\$ 3.775,29	R\$ 4.777,11
16.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91928	SINAPI	M	1.452,33	R\$	5,86	R\$ 7,41	R\$ 8.510,65	R\$ 10.761,77
16.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	92980	SINAPI	M	122,42	R\$	9,83	R\$ 12,44	R\$ 1.203,39	R\$ 1.522,90
16.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91930	SINAPI	M	57,05	R\$	8,01	R\$ 10,13	R\$ 456,97	R\$ 577,92
16.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91933	SINAPI	M	730,14	R\$	14,11	R\$ 17,85	R\$ 10.302,28	R\$ 13.033,00
16.3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	92992	SINAPI	M	150,80	R\$	83,88	R\$ 106,12	R\$ 12.649,10	R\$ 16.002,90
16.3.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91928	SINAPI	M	1.207,89	R\$	5,86	R\$ 7,41	R\$ 7.078,24	R\$ 8.950,46
16.4	CAIXA DE PASSAGEM							R\$	1.904,75	R\$ 2.409,92
16.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	ED-49168	SETOP	un	13,00	R\$	136,64	R\$ 172,88	R\$ 1.776,32	R\$ 2.247,44
16.4.2	CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	ED-49214	SETOP	un	1,00	R\$	28,83	R\$ 36,48	R\$ 28,83	R\$ 36,48
16.4.3	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM	ED-49151	SETOP	un	4,00	R\$	24,90	R\$ 31,50	R\$ 99,60	R\$ 126,00
16.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO							R\$	3.870,12	R\$ 4.896,26
16.5.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91992	SINAPI	UN	21,00	R\$	36,05	R\$ 45,61	R\$ 757,05	R\$ 957,81
16.5.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	92002	SINAPI	UN	54,00	R\$	39,26	R\$ 49,67	R\$ 2.120,04	R\$ 2.682,18
16.5.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91955	SINAPI	UN	2,00	R\$	29,57	R\$ 37,41	R\$ 59,14	R\$ 74,82
16.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91953	SINAPI	UN	19,00	R\$	23,96	R\$ 30,31	R\$ 455,24	R\$ 575,89
16.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91959	SINAPI	UN	6,00	R\$	37,99	R\$ 48,06	R\$ 227,94	R\$ 288,36
16.5.7	CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	ED-15763	SETOP	un	3,00	R\$	9,98	R\$ 12,63	R\$ 29,94	R\$ 37,89
16.5.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91953	SINAPI	UN	1,00	R\$	23,96	R\$ 30,31	R\$ 23,96	R\$ 30,31
16.5.9	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	ED-49116	SETOP	un	4,00	R\$	28,60	R\$ 36,18	R\$ 114,40	R\$ 144,72
16.5.10	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	39352	SINAPI	UN	1,00	R\$	3,57	R\$ 4,52	R\$ 3,57	R\$ 4,52
16.5.11	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	ED-15733	SETOP	un	4,00	R\$	19,71	R\$ 24,94	R\$ 78,84	R\$ 99,76
16.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO							R\$	11.560,07	R\$ 14.466,43
16.6.1	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA	ED-15116	SETOP	un	1,00	R\$	138,66	R\$ 175,43	R\$ 138,66	R\$ 175,43
16.6.2	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA	ED-15114	SETOP	un	9,00	R\$	116,63	R\$ 147,56	R\$ 1.049,67	R\$ 1.328,04
16.6.3	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA	ED-15115	SETOP	un	3,00	R\$	121,67	R\$ 153,94	R\$ 365,01	R\$ 461,82
16.6.4	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	39465	SINAPI	UN	28,00	R\$	117,00	R\$ 148,03	R\$ 3.276,00	R\$ 4.144,84
16.6.5	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA	ED-15115	SETOP	un	2,00	R\$	121,67	R\$ 153,94	R\$ 243,34	R\$ 307,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
16.6.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 10A CURVA C -3kA	COT-ELE-256-005	COTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 70,21	R\$ 84,43	R\$ 140,42	R\$ 168,86
16.6.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 10A CURVA C -3kA	COT-ELE-256-008	COTAÇÃO	UN	26,00	R\$ 34,41	R\$ 41,38	R\$ 894,66	R\$ 1.075,88
16.6.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 16A CURVA C -3kA	COT-ELE-256-009	COTAÇÃO	UN	25,00	R\$ 46,54	R\$ 55,96	R\$ 1.163,50	R\$ 1.399,00
16.6.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 20A CURVA C - 3kA	COT-ELE-256-010	COTAÇÃO	UN	9,00	R\$ 24,80	R\$ 29,82	R\$ 223,20	R\$ 268,38
16.6.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A CURVA C	COT-ELE-256-011	COTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 59,80	R\$ 71,91	R\$ 119,60	R\$ 143,82
16.6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	ED-49263	SETOP	un	1,00	R\$ 110,31	R\$ 139,56	R\$ 110,31	R\$ 139,56
16.6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	93654	SINAPI	UN	5,00	R\$ 18,56	R\$ 23,48	R\$ 92,80	R\$ 117,40
16.6.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	93655	SINAPI	UN	4,00	R\$ 19,62	R\$ 24,82	R\$ 78,48	R\$ 99,28
16.6.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A	ED-49260	SETOP	un	1,00	R\$ 110,31	R\$ 139,56	R\$ 110,31	R\$ 139,56
16.6.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A	ED-49261	SETOP	un	1,00	R\$ 110,31	R\$ 139,56	R\$ 110,31	R\$ 139,56
16.6.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	93664	SINAPI	UN	2,00	R\$ 100,14	R\$ 126,70	R\$ 200,28	R\$ 253,40
16.6.17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	101895	SINAPI	UN	2,00	R\$ 669,11	R\$ 846,56	R\$ 1.338,22	R\$ 1.693,12
16.6.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	93669	SINAPI	UN	2,00	R\$ 121,82	R\$ 154,13	R\$ 243,64	R\$ 308,26
16.6.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A	ED-49262	SETOP	un	2,00	R\$ 110,31	R\$ 139,56	R\$ 220,62	R\$ 279,12
16.6.20	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	39469	SINAPI	UN	2,00	R\$ 121,90	R\$ 154,23	R\$ 243,80	R\$ 308,46
16.6.21	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	39461	SINAPI	UN	3,00	R\$ 399,08	R\$ 504,92	R\$ 1.197,24	R\$ 1.514,76
16.7	ELETRODUTO PVC RÍGIDO						R\$	378,85	R\$ 479,37
16.7.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	91871	SINAPI	M	20,90	R\$ 13,05	R\$ 16,51	R\$ 272,75	R\$ 345,06
16.7.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	91872	SINAPI	M	2,00	R\$ 17,47	R\$ 22,10	R\$ 34,94	R\$ 44,20
16.7.3	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	400	SINAPI	UN	24,00	R\$ 1,91	R\$ 2,42	R\$ 45,84	R\$ 58,08
16.7.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	ED-49318	SETOP	m	1,00	R\$ 25,32	R\$ 32,03	R\$ 25,32	R\$ 32,03
16.8	ELETRODUTOS						R\$	20.589,84	R\$ 26.052,90
16.8.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	91847	SINAPI	M	14,70	R\$ 14,60	R\$ 18,47	R\$ 214,62	R\$ 271,51
16.8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	91855	SINAPI	M	727,96	R\$ 10,77	R\$ 13,63	R\$ 7.840,13	R\$ 9.922,09
16.8.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	97667	SINAPI	M	26,05	R\$ 8,12	R\$ 10,27	R\$ 211,53	R\$ 267,53
16.8.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	91860	SINAPI	M	77,78	R\$ 12,02	R\$ 15,21	R\$ 934,92	R\$ 1.183,03
16.8.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	97668	SINAPI	M	122,82	R\$ 11,59	R\$ 14,66	R\$ 1.423,48	R\$ 1.800,54
16.8.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	97669	SINAPI	M	160,62	R\$ 17,00	R\$ 21,51	R\$ 2.730,54	R\$ 3.454,94
16.8.7	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	ED-19510	SETOP	m	67,80	R\$ 96,68	R\$ 122,32	R\$ 6.554,90	R\$ 8.293,30
16.8.8	SUPORTE VERTICAL P /ELETROCALHA 100X50 MM	11.11.10	SUDECAP	UN	54,00	R\$ 7,10	R\$ 8,98	R\$ 383,40	R\$ 484,92
16.8.9	TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM	11.11.66	SUDECAP	UN	32,00	R\$ 9,26	R\$ 11,72	R\$ 296,32	R\$ 375,04
16.9	ENTRADA						R\$	4.204,37	R\$ 5.319,37
16.9.1	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	ED-20584	SETOP	un	1,00	R\$ 4.204,37	R\$ 5.319,37	R\$ 4.204,37	R\$ 5.319,37
16.10	QUADROS						R\$	39.764,46	R\$ 49.737,06
16.10.1	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	ED-49212	SETOP	un	10,00	R\$ 306,37	R\$ 387,62	R\$ 3.063,70	R\$ 3.876,20
16.10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	101878	SINAPI	UN	1,00	R\$ 612,77	R\$ 775,28	R\$ 612,77	R\$ 775,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
16.10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	ED-49506	SETOP	un	9,00	R\$ 163,22	R\$ 206,51	R\$ 1.468,98	R\$ 1.858,59
16.10.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	101879	SINAPI	UN	10,00	R\$ 655,75	R\$ 829,65	R\$ 6.557,50	R\$ 8.296,50
16.10.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	101880	SINAPI	UN	1,00	R\$ 754,52	R\$ 954,62	R\$ 754,52	R\$ 954,62
16.10.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	ED-49504	SETOP	un	1,00	R\$ 1.022,63	R\$ 1.293,83	R\$ 1.022,63	R\$ 1.293,83
16.10.7	CAIXA DERIVAÇÃO CM-8	COT-ELE-256-013	COTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 346,83	R\$ 417,06	R\$ 346,83	R\$ 417,06
16.10.8	LAMPADA LED 18W	COT-ELE-256-003	COTAÇÃO	UN	40,00	R\$ 49,83	R\$ 59,92	R\$ 1.993,20	R\$ 2.396,80
16.10.9	LAMPADA LED 15 W	COT-ELE-256-004	COTAÇÃO	UN	14,00	R\$ 37,62	R\$ 45,24	R\$ 526,68	R\$ 633,36
16.10.10	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	ED-13337	SETOP	un	124,00	R\$ 137,06	R\$ 173,41	R\$ 16.995,44	R\$ 21.502,84
16.10.11	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	ED-13346	SETOP	un	2,00	R\$ 74,23	R\$ 93,92	R\$ 148,46	R\$ 187,84
16.10.12	MANGUEIRA NEON PROVA D'ÁGUA 50 M	COT-ELE-256-002	COTAÇÃO	UN	10,00	R\$ 521,65	R\$ 627,28	R\$ 5.216,50	R\$ 6.272,80
16.10.13	EXAUSTOR RENOVADOR	COT-ELE-256-020	COTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 352,42	R\$ 423,78	R\$ 1.057,25	R\$ 1.271,34
16.11	KIT SOM						R\$	18.583,13	R\$ 22.346,20
16.11.1	FIO BICOLOR 100M	COT-ELE-256-014	COTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 168,24	R\$ 202,31	R\$ 336,48	R\$ 404,62
16.11.2	CAIXA DE SOM AMBIENTE DE 60w	COT-ELE-256-015	COTAÇÃO	UN	15,00	R\$ 1.072,55	R\$ 1.289,74	R\$ 16.088,25	R\$ 19.346,10
16.11.3	AMPLIFICADOR DE SOM 550W	COT-ELE-256-016	COTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.499,00	R\$ 1.802,55	R\$ 1.499,00	R\$ 1.802,55
16.11.4	PRÉ-AMPLIFICADOR SETORIZADOR DE LINHA	COT-ELE-256-017	COTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 560,45	R\$ 673,94	R\$ 560,45	R\$ 673,94
16.11.5	TRANSFORMADOR DE TRONCO	COT-ELE-256-019	COTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 98,95	R\$ 118,99	R\$ 98,95	R\$ 118,99
17	CABEAMENTO ESTRUTURADO						R\$	14.367,82	R\$ 17.975,53
17.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO						R\$	3.797,76	R\$ 4.804,90
17.1.1	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	ED-48373	SETOP	cj	2,00	R\$ 1.290,18	R\$ 1.632,34	R\$ 2.580,36	R\$ 3.264,68
17.1.2	MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	ED-5631	SETOP	un	22,00	R\$ 25,74	R\$ 32,57	R\$ 566,28	R\$ 716,54
17.1.3	PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS	ED-48372	SETOP	cj	24,00	R\$ 27,13	R\$ 34,32	R\$ 651,12	R\$ 823,68
17.2	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO						R\$	455,75	R\$ 576,59
17.2.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	91940	SINAPI	UN	13,00	R\$ 13,20	R\$ 16,70	R\$ 171,60	R\$ 217,10
17.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	95817	SINAPI	UN	8,00	R\$ 32,73	R\$ 41,41	R\$ 261,84	R\$ 331,28
17.2.3	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	1891	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1,29	R\$ 1,63	R\$ 3,87	R\$ 4,89
17.2.4	PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE	ED-17990	SETOP	un	4,00	R\$ 4,61	R\$ 5,83	R\$ 18,44	R\$ 23,32
17.3	CABEAMENTO						R\$	1.459,38	R\$ 1.845,90
17.3.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	98297	SINAPI	M	188,55	R\$ 7,74	R\$ 9,79	R\$ 1.459,38	R\$ 1.845,90
17.4	CAIXA DE PASSAGEM						R\$	2.472,28	R\$ 3.127,96
17.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	ED-49168	SETOP	un	17,00	R\$ 136,64	R\$ 172,88	R\$ 2.322,88	R\$ 2.938,96
17.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM	ED-49151	SETOP	un	6,00	R\$ 24,90	R\$ 31,50	R\$ 149,40	R\$ 189,00
17.5	DISPOSITIVO DE CABEAMENTO						R\$	808,59	R\$ 1.022,98
17.5.1	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	ED-15762	SETOP	un	9,00	R\$ 60,31	R\$ 76,30	R\$ 542,79	R\$ 686,70
17.5.2	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	ED-15752	SETOP	un	4,00	R\$ 34,17	R\$ 43,23	R\$ 136,68	R\$ 172,92
17.5.3	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	ED-49119	SETOP	un	4,00	R\$ 32,28	R\$ 40,84	R\$ 129,12	R\$ 163,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI		Total	Total com BDI	
17.6	ELETRODUTO						R\$		2.162,47	R\$	2.735,27
17.6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	91845	SINAPI	M	41,13	R\$	8,88	R\$ 11,23	R\$ 365,23	R\$	461,89
17.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	91847	SINAPI	M	2,00	R\$	14,60	R\$ 18,47	R\$ 29,20	R\$	36,94
17.6.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	91861	SINAPI	M	66,29	R\$	11,36	R\$ 14,37	R\$ 753,05	R\$	952,59
17.6.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	91867	SINAPI	M	17,90	R\$	10,31	R\$ 13,04	R\$ 184,55	R\$	233,42
17.6.5	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	39128	SINAPI	UN	21,00	R\$	1,96	R\$ 2,48	R\$ 41,16	R\$	52,08
17.6.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	97668	SINAPI	M	68,10	R\$	11,59	R\$ 14,66	R\$ 789,28	R\$	998,35
17.7	ADICIONAIS						R\$		3.211,59	R\$	3.861,93
17.7.1	SWITCH (10/100/1000) BASE T	COT-DADO-256-001	COTAÇÃO	UN	1,00	R\$	1.256,71	R\$ 1.511,19	R\$ 1.256,71	R\$	1.511,19
17.7.2	RACK 19" 12U	COT-DADO-256-002	COTAÇÃO	UN	1,00	R\$	1.091,08	R\$ 1.312,02	R\$ 1.091,08	R\$	1.312,02
17.7.3	ACCESS POINT	COT-DADO-256-003	COTAÇÃO	UN	2,00	R\$	431,90	R\$ 519,36	R\$ 863,80	R\$	1.038,72
18	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS						R\$		47.818,05	R\$	60.457,03
18.1	CONDUTORES						R\$		35.728,15	R\$	45.202,99
18.1.1	CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR	ED-13940	SETOP	m	574,97	R\$	40,46	R\$ 51,19	R\$ 23.263,29	R\$	29.432,71
18.1.2	CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO	ED-13935	SETOP	m	223,08	R\$	51,51	R\$ 65,17	R\$ 11.490,85	R\$	14.538,12
18.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	91872	SINAPI	M	54,00	R\$	17,47	R\$ 22,10	R\$ 943,38	R\$	1.193,40
18.1.4	CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO	ED-13931	SETOP	m	1,50	R\$	20,42	R\$ 25,84	R\$ 30,63	R\$	38,76
18.2	CAPTORES						R\$		182,82	R\$	231,30
18.2.1	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO	ED-51053	SETOP	U	1,00	R\$	182,82	R\$ 231,30	R\$ 182,82	R\$	231,30
18.3	ATERRAMENTO						R\$		11.907,08	R\$	15.022,74
18.3.1	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD"	ED-51017	SETOP	U	4,00	R\$	1.152,53	R\$ 1.458,18	R\$ 4.610,12	R\$	5.832,72
18.3.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	ED-51055	SETOP	un	18,00	R\$	95,41	R\$ 120,71	R\$ 1.717,38	R\$	2.172,78
18.3.3	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS	ED-49342	SETOP	U	18,00	R\$	153,45	R\$ 194,14	R\$ 2.762,10	R\$	3.494,52
18.3.4	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS	ED-49343	SETOP	U	12,00	R\$	178,96	R\$ 226,42	R\$ 2.147,52	R\$	2.717,04
18.3.5	TERMINAL AÉREO 30 CM	COT-SPDA-269-001	COTAÇÃO	UN	18,00	R\$	37,22	R\$ 44,76	R\$ 669,96	R\$	805,68
19	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO						R\$		39.254,61	R\$	49.258,90
19.1	EXTINTORES						R\$		697,84	R\$	882,90
19.1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A-20-B-C, CAPACIDADE 6 KG	ED-50193	SETOP	U	3,00	R\$	168,56	R\$ 213,26	R\$ 505,68	R\$	639,78
19.1.2	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	ED-50194	SETOP	U	3,00	R\$	51,26	R\$ 64,85	R\$ 153,78	R\$	194,55
19.1.3	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	DAC-INC-256-001	CPU	M2	3,00	R\$	12,79	R\$ 16,19	R\$ 38,38	R\$	48,57
19.2	LUMINÁRIAS						R\$		464,32	R\$	587,52
19.2.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	97599	SINAPI	UN	16,00	R\$	29,02	R\$ 36,72	R\$ 464,32	R\$	587,52
19.3	PLACAS						R\$		1.883,98	R\$	2.312,21
19.3.1	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	ED-50201	SETOP	U	6,00	R\$	21,01	R\$ 26,58	R\$ 126,06	R\$	159,48
19.3.2	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	ED-50202	SETOP	U	5,00	R\$	21,11	R\$ 26,71	R\$ 105,55	R\$	133,55
19.3.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"	COT-INC-256-001	COTAÇÃO	UN	19,00	R\$	36,92	R\$ 44,40	R\$ 701,48	R\$	843,60
19.3.4	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	ED-50205	SETOP	U	4,00	R\$	20,86	R\$ 26,39	R\$ 83,44	R\$	105,56
19.3.5	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"	COT-INC-256-002	COTAÇÃO	UN	2,00	R\$	32,20	R\$ 38,72	R\$ 64,40	R\$	77,44
19.3.6	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"	COT-INC-256-003	COTAÇÃO	UN	3,00	R\$	49,44	R\$ 59,45	R\$ 148,32	R\$	178,35
19.3.7	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3"	COT-INC-256-004	COTAÇÃO	UN	3,00	R\$	27,38	R\$ 32,92	R\$ 82,14	R\$	98,76
19.3.8	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	ED-50199	SETOP	U	3,00	R\$	18,90	R\$ 23,91	R\$ 56,70	R\$	71,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
19.3.9	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM	ED-50200	SETOP	U	2,00	R\$ 18,93	R\$ 23,95	R\$ 37,86	R\$ 47,90
19.3.10	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E9"	COT-INC-256-005	COTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 43,49	R\$ 52,30	R\$ 86,98	R\$ 104,60
19.3.11	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1"	COT-INC-256-006	COTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 55,50	R\$ 66,74	R\$ 55,50	R\$ 66,74
19.3.12	INSTALAÇÃO DE PLACAS	DAC-INC-256-002	CPU	UN	30,00	R\$ 11,19	R\$ 14,15	R\$ 335,55	R\$ 424,50
19.4	REDE DE HIDRANTES						R\$	23.836,74	R\$ 30.157,84
19.4.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	92367	SINAPI	M	81,45	R\$ 133,72	R\$ 169,18	R\$ 10.891,49	R\$ 13.779,71
19.4.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	92390	SINAPI	UN	12,00	R\$ 148,36	R\$ 187,71	R\$ 1.780,32	R\$ 2.252,52
19.4.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	92642	SINAPI	UN	2,00	R\$ 203,52	R\$ 257,49	R\$ 407,04	R\$ 514,98
19.4.4	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	92896	SINAPI	UN	2,00	R\$ 223,24	R\$ 282,44	R\$ 446,48	R\$ 564,88
19.4.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	92377	SINAPI	UN	4,00	R\$ 91,40	R\$ 115,64	R\$ 365,60	R\$ 462,56
19.4.6	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	101916	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.410,45	R\$ 4.314,90	R\$ 3.410,45	R\$ 4.314,90
19.4.7	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 15M, REDUÇÃO DE 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DAC-INC-256-003	CPU	UN	2,00	R\$ 2.484,97	R\$ 3.143,99	R\$ 4.969,94	R\$ 6.287,98
19.4.8	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	ED-50496	SETOP	m	81,45	R\$ 19,13	R\$ 24,20	R\$ 1.558,14	R\$ 1.971,09
19.4.9	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	ED-50497	SETOP	m2	0,24	R\$ 30,35	R\$ 38,40	R\$ 7,28	R\$ 9,22
19.5	ESCAVAÇÕES						R\$	2.190,75	R\$ 2.771,56
19.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	93358	SINAPI	M3	15,38	R\$ 64,12	R\$ 81,12	R\$ 986,17	R\$ 1.247,63
19.5.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	ED-51094	SETOP	m2	38,46	R\$ 10,50	R\$ 13,28	R\$ 403,83	R\$ 510,75
19.5.3	REATERRO MANUAL DE VALA	ED-51120	SETOP	m3	14,53	R\$ 55,11	R\$ 69,73	R\$ 800,75	R\$ 1.013,18
19.6	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO						R\$	4.334,13	R\$ 5.335,89
19.6.1	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL	COT-INC-256-007	COTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.537,72	R\$ 1.849,11	R\$ 1.537,72	R\$ 1.849,11
19.6.2	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	ED-50180	SETOP	un	3,00	R\$ 114,97	R\$ 145,46	R\$ 344,91	R\$ 436,38
19.6.3	SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO PARA SISTEMA DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL	COT-INC-256-008	COTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 87,65	R\$ 105,40	R\$ 175,30	R\$ 210,80
19.6.4	ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCÊNDIO	COT-INC-256-009	COTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 113,88	R\$ 136,94	R\$ 341,64	R\$ 410,82
19.6.5	BATERIA PARA ALARME DE INCÊNDIO	COT-INC-256-010	COTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 150,08	R\$ 180,47	R\$ 300,16	R\$ 360,94
19.6.6	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME	DAC-INC-256-004	CPU	UN	1,00	R\$ 1.634,40	R\$ 2.067,84	R\$ 1.634,40	R\$ 2.067,84
19.7	CASA DE BOMBAS						R\$	5.846,85	R\$ 7.210,98
19.7.1	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	99624	SINAPI	UN	1,00	R\$ 362,59	R\$ 458,75	R\$ 362,59	R\$ 458,75
19.7.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	94499	SINAPI	UN	2,00	R\$ 352,89	R\$ 446,48	R\$ 705,78	R\$ 892,96
19.7.3	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI	ED-50185	SETOP	U	1,00	R\$ 947,54	R\$ 1.198,83	R\$ 947,54	R\$ 1.198,83
19.7.4	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	101917	SINAPI	UN	1,00	R\$ 140,22	R\$ 177,41	R\$ 140,22	R\$ 177,41
19.7.5	BOMBA DE INCÊNDIO 2 CV	COT-INC-256-011	COTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.974,00	R\$ 3.576,24	R\$ 2.974,00	R\$ 3.576,24
19.7.6	INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	DAC-INC-256-005	CPU	UN	1,00	R\$ 716,72	R\$ 906,79	R\$ 716,72	R\$ 906,79
20	DRENAGEM URBANA						R\$	158.484,08	R\$ 200.515,53
20.1	LOCAÇÃO						R\$	3.931,43	R\$ 4.973,99
20.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA	DAC-INFRA-256-001	CPU	UN	11,00	R\$ 230,64	R\$ 291,80	R\$ 2.537,02	R\$ 3.209,80
20.1.2	EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA	DAC-INFRA-256-002	CPU	UN	101,80	R\$ 13,70	R\$ 17,33	R\$ 1.394,41	R\$ 1.764,19
20.2	ESGOTAMENTO						R\$	7.082,24	R\$ 8.961,92
20.2.1	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERAÇÃO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)	4084	SINAPI	H	352,00	R\$ 1,58	R\$ 2,00	R\$ 556,16	R\$ 704,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI	
20.2.2	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	3346	SINAPI	H	352,00	R\$	18,54 R\$	23,46 R\$	6.526,08 R\$	8.257,92
20.3	ESCORAMENTO						R\$	4.148,73 R\$	5.248,83	
20.3.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	101570	SINAPI	M2	30,63	R\$	24,18 R\$	30,59 R\$	740,63 R\$	936,97
20.3.2	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROA	ED-51102	SETOP	m2	65,49	R\$	52,04 R\$	65,84 R\$	3.408,10 R\$	4.311,86
20.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$	4.111,20 R\$	5.201,63	
20.4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	ED-51111	SETOP	m3	141,02	R\$	11,39 R\$	14,41 R\$	1.606,22 R\$	2.032,10
20.4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M	ED-51112	SETOP	m3	6,08	R\$	13,65 R\$	17,27 R\$	82,99 R\$	105,00
20.4.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	93375	SINAPI	M3	96,35	R\$	18,03 R\$	22,81 R\$	1.737,19 R\$	2.197,74
20.4.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	100978	SINAPI	M3	52,06	R\$	6,60 R\$	8,35 R\$	343,60 R\$	434,70
20.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	95875	SINAPI	M3XKM	114,53	R\$	2,37 R\$	3,00 R\$	271,44 R\$	343,59
20.4.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019	100574	SINAPI	M3	52,06	R\$	1,34 R\$	1,70 R\$	69,76 R\$	88,50
20.5	PREPARO DA VALA						R\$	6.380,70 R\$	8.072,84	
20.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF. 08/2017	96620	SINAPI	M3	10,38	R\$	565,21 R\$	715,10 R\$	5.866,88 R\$	7.422,74
20.5.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF. 08/2017	96622	SINAPI	M3	2,89	R\$	153,18 R\$	193,80 R\$	442,69 R\$	560,08
20.5.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	100978	SINAPI	M3	3,76	R\$	6,60 R\$	8,35 R\$	24,82 R\$	31,40
20.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	95875	SINAPI	M3XKM	19,54	R\$	2,37 R\$	3,00 R\$	46,31 R\$	58,62
20.6	DISPOSITVO DE DRENAGEM						R\$	92.468,30 R\$	116.990,97	
20.6.1	TUBOS DE CONCRETO ARMADO						R\$	56.221,49 R\$	71.131,48	
20.6.1.1	TUBO DE CONCRETO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	DAC-INFRA-256-003	CPU	M	55,80	R\$	188,58 R\$	238,60 R\$	10.523,01 R\$	13.313,88
20.6.1.2	TUBO DE CONCRETO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	DAC-INFRA-256-004	CPU	M	46,00	R\$	291,71 R\$	369,07 R\$	13.418,72 R\$	16.977,22
20.6.1.3	ENVELOPAMENTO DO TUBO EM CONCRETO ARMADO DN=600 MM	DAC-256-001	CPU	M	18,00	R\$	1.793,32 R\$	2.268,91 R\$	32.279,76 R\$	40.840,38
20.6.2	POÇOS DE VISITA						R\$	15.301,58 R\$	19.359,57	
20.6.2.1	POÇO DE VISITA Ø (600 MM), INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA	DAC-INFRA-256-005	CPU	UN	3,00	R\$	5.100,53 R\$	6.453,19 R\$	15.301,58 R\$	19.359,57
20.6.3	CAIXA COLETORA						R\$	4.592,44 R\$	5.810,36	
20.6.3.1	CAIXA COLETORA DN=600 MM	DAC-INFRA-256-006	CPU	UN	1,00	R\$	4.592,44 R\$	5.810,36 R\$	4.592,44 R\$	5.810,36
20.6.4	BOCAS DE LOBO						R\$	16.352,79 R\$	20.689,56	
20.6.4.1	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	DAC-INFRA-256-007	CPU	UN	5,00	R\$	1.686,47 R\$	2.133,72 R\$	8.432,33 R\$	10.668,60
20.6.4.2	BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA TIPO A-FERRO FUNDIDO. INCLUSO QUADRO, GRELHA, CANTONEIRA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	DAC-INFRA-256-008	CPU	UN	2,00	R\$	3.960,23 R\$	5.010,48 R\$	7.920,46 R\$	10.020,96
20.7	CANALETA TRAPEZOIDAL EM GRAMA						R\$	3.502,70 R\$	4.431,50	
20.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	ED-51107	SETOP	m3	13,88	R\$	55,11 R\$	69,73 R\$	764,93 R\$	967,85
20.7.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	ED-51094	SETOP	m2	102,44	R\$	10,50 R\$	13,28 R\$	1.075,62 R\$	1.360,40
20.7.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	98504	SINAPI	M2	102,44	R\$	12,51 R\$	15,83 R\$	1.281,52 R\$	1.621,63
20.7.4	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	ED-51131	SETOP	m3	10,65	R\$	32,42 R\$	41,02 R\$	345,27 R\$	436,86
20.7.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	95875	SINAPI	M3XKM	14,92	R\$	2,37 R\$	3,00 R\$	35,36 R\$	44,76
20.8	MODIFICAÇÃO EM CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES						R\$	36.858,78 R\$	46.633,85	
20.8.1	CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉ E ADEQUAÇÃO DA CAIXA 3	DAC-INFRA-256-015	CPU	UN	1,00	R\$	11.421,33 R\$	14.450,26 R\$	11.421,33 R\$	14.450,26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
20.8.2	CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉ E ADEQUAÇÃO DA CAIXA 4	DAC-INFRA-256-017	CPU	UN	1,00	R\$ 12.128,90	R\$ 15.345,48	R\$ 12.128,90	R\$ 15.345,48
20.8.3	CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉ E ADEQUAÇÃO DA CAIXA 8	DAC-INFRA-256-019	CPU	UN	1,00	R\$ 12.660,51	R\$ 16.018,07	R\$ 12.660,51	R\$ 16.018,07
20.8.4	ADEQUAÇÃO NA CAIXA DE DRENAGEM 6 - FURO PARA TUBULAÇÃO DN 600 mm	DAC-INFRA-256-020	CPU	UN	1,00	R\$ 400,17	R\$ 506,29	R\$ 400,17	R\$ 506,29
20.8.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100982	SINAPI	M3	3,12	R\$ 8,58	R\$ 10,86	R\$ 26,77	R\$ 33,88
20.8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	95875	SINAPI	M3XKM	93,29	R\$ 2,37	R\$ 3,00	R\$ 221,10	R\$ 279,87
21	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 656.185,31	R\$ 830.225,68	
21.1	LEITO CARROÇAVEL E PASSEIO						R\$ 395.654,44	R\$ 500.602,19	
21.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	100576	SINAPI	M2	5.789,50	R\$ 2,11	R\$ 2,67	R\$ 12.215,85	R\$ 15.457,97
21.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	92394	SINAPI	M2	3.831,80	R\$ 72,54	R\$ 91,78	R\$ 277.958,77	R\$ 351.682,60
21.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	92396	SINAPI	M2	242,20	R\$ 68,85	R\$ 87,11	R\$ 16.675,47	R\$ 21.098,04
21.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	94990	SINAPI	M3	78,63	R\$ 708,57	R\$ 896,48	R\$ 55.714,86	R\$ 70.490,22
21.1.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BICA CORRIDA- EXCLUSIVE BICA CORRIDA, CARGA E TRANSPORTE	DAC-INFRA-256-009	CPU	UN	635,52	R\$ 9,13	R\$ 11,56	R\$ 5.805,05	R\$ 7.346,61
21.1.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	96622	SINAPI	M3	65,53	R\$ 153,18	R\$ 193,80	R\$ 10.037,89	R\$ 12.699,71
21.1.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100978	SINAPI	M3	911,36	R\$ 6,60	R\$ 8,35	R\$ 6.014,98	R\$ 7.609,86
21.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	95875	SINAPI	M3XKM	4.739,06	R\$ 2,37	R\$ 3,00	R\$ 11.231,57	R\$ 14.217,18
21.2	PLANTIO DE GRAMA						R\$ 64.716,55	R\$ 81.880,01	
21.2.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	103946	SINAPI	M2	515,60	R\$ 16,20	R\$ 20,50	R\$ 8.352,72	R\$ 10.569,80
21.2.2	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	98505	SINAPI	M2	654,60	R\$ 79,46	R\$ 100,53	R\$ 52.014,52	R\$ 65.806,94
21.2.3	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	ED-51131	SETOP	m3	121,70	R\$ 32,42	R\$ 41,02	R\$ 3.945,51	R\$ 4.992,13
21.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	95875	SINAPI	M3XKM	170,38	R\$ 2,37	R\$ 3,00	R\$ 403,80	R\$ 511,14
21.3	DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES						R\$ 195.814,32	R\$ 247.743,48	
21.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	DAC-INFRA-256-010	CPU	UN	843,20	R\$ 70,88	R\$ 89,67	R\$ 59.762,57	R\$ 75.609,74
21.3.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	ED-14763	SETOP	m	626,00	R\$ 34,42	R\$ 43,55	R\$ 21.546,92	R\$ 27.262,30
21.3.3	SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO COM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL CARTOLA OU SIMILAR	DAC-INFRA-256-011	CPU	UN	92,00	R\$ 433,78	R\$ 548,82	R\$ 39.907,71	R\$ 50.491,44
21.3.4	DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	3713600	SICRO	m	104,00	R\$ 717,28	R\$ 907,50	R\$ 74.597,12	R\$ 94.380,00
22	SINALIZAÇÃO						R\$ 41.190,75	R\$ 52.115,66	
22.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 22.230,95	R\$ 28.126,67	
22.1.1	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	34723	SINAPI	M2	6,93	R\$ 1.108,81	R\$ 1.402,87	R\$ 7.684,05	R\$ 9.721,89
22.1.2	SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO SIMPLES-H=3,00 m	DAC-INFRA-256-012	CPU	UN	18,00	R\$ 564,83	R\$ 714,62	R\$ 10.166,88	R\$ 12.863,16
22.1.3	SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO SIMPLES-H=3,50 M	DAC-INFRA-256-013	CPU	UN	7,00	R\$ 625,72	R\$ 791,66	R\$ 4.380,02	R\$ 5.541,62
22.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R\$ 18.959,80	R\$ 23.988,99	
22.2.1	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	5213404	SICRO	m²	120,31	R\$ 37,66	R\$ 47,65	R\$ 4.530,87	R\$ 5.732,77
22.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	5213401	SICRO	m²	225,10	R\$ 34,71	R\$ 43,92	R\$ 7.813,22	R\$ 9.886,39
22.2.3	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	5219643	SICRO	un	49,00	R\$ 74,56	R\$ 94,33	R\$ 3.653,44	R\$ 4.622,17
22.2.4	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO II - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	5219622	SICRO	un	56,00	R\$ 46,13	R\$ 58,36	R\$ 2.583,28	R\$ 3.268,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ												
Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI		Total	Total com BDI		
22.2.5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - TIPO I	DAC-INFRA-256-014	CPU	UN	1,00	R\$ 378,99	R\$ 479,50	R\$ 479,50	378,99	R\$ 479,50		
23	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL							R\$ 149.899,94		R\$ 189.654,04		
23.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	98516	SINAPI	UN	430,00	R\$ 346,53	R\$ 438,43	R\$ 149.007,90		R\$ 188.524,90		
23.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	98520	SINAPI	M2	38,70	R\$ 6,25	R\$ 7,91	R\$ 241,88		R\$ 306,12		
23.3	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	44539	SINAPI	KG	129,00	R\$ 5,04	R\$ 6,38	R\$ 650,16		R\$ 823,02		
24	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 43.013,04		R\$ 54.390,22		
24.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	ED-50266	SETOP	m2	7.340,11	R\$ 5,86	R\$ 7,41	R\$ 43.013,04		R\$ 54.390,22		
TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO								R\$			4.991.776,08	
								BDI	R\$		1.318.376,48	
TOTAL GERAL								R\$			6.310.152,56	

Flávia Cristina Barbosa

Assinado de forma digital por Flávia
Cristina Barbosa
Dados: 2022.09.27 09:24:58 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA - MG 187.842/D