



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 3428/2021, CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG E PELA EMPRESA MARCO ZERO CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Sapucaí/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede em seu Órgão Administrativo, a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG, inscrita no CNPJ sob o Nº. 18.192.898/0001-02, com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, Centro, nesta Cidade, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação (conforme Decreto Municipal N.º 14.053/2021, de 15 de Janeiro de 2021), **Sra. LÚCIA R. BORSATO CUNHA CHAVES.**

CONTRATADA: MARCO ZERO CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 25.289.836/0001-89, estabelecida à Rua Cláudio Manoel da Costa, 356, bairro São José, em Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo **Sr. GERALDO ROBERTO DE ALMEIDA**, portador do CPF Nº. 172.312.486-91 e RG Nº. MG-18.862.799.

CONTRATANTE e CONTRATADA têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº. 3428/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei Federal Nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo o **ADITIVO** de porcentagem do Contrato Inicial Nº. 3428/2021, cujo o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO**, celebrado entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

2.1. O Aditivo é referente à **alteração de quantidade** dos itens abaixo discriminados, somando o valor de **R\$ 48.749,73 (Quarenta e Oito Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos):**

ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	REFERÊNCIA	UNID.	QUANT. EXECUÇÃO	UNIT.	TOTAL EXECUÇÃO S/ BDI	TOTAL EXECUÇÃO C/ BDI
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					SUBTOTAL	R\$ 176,39	R\$ 220,49
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - FUNDAÇÃO							
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	93358	SINAPI	M3	4,35	R\$ 40,55	R\$ 176,39	R\$ 220,49

[Handwritten signatures and initials]

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

3.0	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO					SUBTOTAL	R\$	8.729,24	R\$	10.911,55
3.4	VIGAS BALDRAME						R\$	8.729,24	R\$	10.911,55
3.4.1	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	ED-49798	SETOP	M3	5,00	R\$ 282,75	R\$	1.413,75	R\$	1.767,19
3.4.2	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	KG	347,58	R\$ 11,28	R\$	3.921,74	R\$	4.902,18
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	96542	SINAPI	M2	52,62	R\$ 48,99	R\$	2.577,85	R\$	3.222,32
3.4.4	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	ED-50174	SETOP	M2	61,53	R\$ 13,26	R\$	815,89	R\$	1.019,86
5.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					SUBTOTAL	R\$	6.141,72	R\$	7.677,15
5.2.18	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF-01/2021	ED-50174	SETOP	M	78,00	R\$ 78,74	R\$	6.141,72	R\$	7.677,15
4	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO					SUBTOTAL	R\$	1.592,72	R\$	1.990,90
4.1	PILARES									
4.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	92264	SINAPI	M2	8,70	R\$ 88,02	R\$	765,77	R\$	957,22
4.1.2	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	KG	30,80	R\$ 11,28	R\$	347,46	R\$	434,32
4.1.3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	ED-49638	SETOP	M3	1,86	R\$ 257,79	R\$	479,49	R\$	599,36
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, TELEFONIA E AR CONDICIONADO					SUBTOTAL	R\$	3.264,58	R\$	4.080,72
7.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
7.1.1	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1872	SINAPI	UN	31,50	R\$ 1,63	R\$	51,35	R\$	64,18
7.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV	ED-48989	SETOP	M	91,50	R\$ 3,05	R\$	279,37	R\$	349,21
7.1.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV	ED-48992	SETOP	M	91,50	R\$ 4,25	R\$	388,48	R\$	485,50
7.1.28	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91957	SINAPI	UN	6,00	R\$ 25,10	R\$	150,60	R\$	188,25

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

**PREFEITURA****www.pmsrs.mg.gov.br**

7.1.29	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	38091	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1,36	R\$ 8,15	R\$ 10,19
7.1.30	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	ED-49529	SETOP	UN	15,00	R\$ 16,44	R\$ 246,59	R\$ 308,24
7.1.31	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA	ED-49531	SETOP	UN	6,00	R\$ 16,44	R\$ 98,64	R\$ 123,30
7.1.34	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	93661	SINAPI	UN	6,00	R\$ 53,26	R\$ 319,57	R\$ 399,16
7.1.39	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	93653	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,19	R\$ 40,76	R\$ 50,95
7.1.46	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	39445	SINAPI	UN	6,00	R\$ 132,97	R\$ 797,83	R\$ 997,28
7.1.81	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	91834	SINAPI	M	70,00	R\$ 4,41	R\$ 308,83	R\$ 386,03
7.1.82	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	91836	SINAPI	M	70,00	R\$ 6,04	R\$ 422,65	R\$ 528,31
7.1.110	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	98307	SINAPI	UN	6,00	R\$ 25,30	R\$ 151,77	R\$ 189,72
8	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					SUBTOTAL	R\$ 3.909,79	R\$ 4.897,24
8.2	ELEMENTOS							
8.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	87491	SINAPI	M2	75,05	R\$ 43,42	R\$ 3.258,91	R\$ 4.073,64
8.2.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	93183	SINAPI	M	6,30	R\$ 45,74	R\$ 288,15	R\$ 360,19
8.2.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	93195	SINAPI	M	6,30	R\$ 42,12	R\$ 265,33	R\$ 331,66
8.2.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	93184	SINAPI	M	3,75	R\$ 25,97	R\$ 97,41	R\$ 121,76
9	ESQUADRIAS					SUBTOTAL	R\$ 6.081,02	R\$ 7.601,27
9.1	MADEIRA							
9.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	90843	SINAPI	UN	2,00	R\$ 516,62	R\$ 1.033,24	R\$ 1.291,55
9.4	JANELAS DE ALUMÍNIO							

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

02.02.02.12.361.1202.1.103.449051 - 82 - Ampliação, reforma e construção de prédios escolar / Obras e Instalações.

2.4. Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigorarão a partir da assinatura desse Documento.

2.5. O pagamento do que se referir ao acréscimo contemplado neste Termo será efetuado conforme cláusulas do Contrato Inicial.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente Termo Aditivo decorre de solicitação da Secretária Municipal de Educação, com aquiescência do(a) representante da Contratada, e encontra amparo legal no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal Nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº. 3428/2021, firmada entre as partes em 07 de Outubro de 2021, bem como todas as cláusulas e condições dos Termos que possam tê-lo alterado, celebrados previamente a este Termo Aditivo (se houver).

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito; que vão assinadas pelos representantes das partes acima qualificadas e por duas testemunhas.

Santa Rita do Sapucaí / MG, 20 DEZ/ 2022

CONTRATADA:

MARCO ZERO CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CONTRATANTE:

LUCIA R. BORSATO CUNHA CHAVES
Secretária Municipal de Educação

TESTEMUNHAS:

GABRIELLA DE MELO PEREIRA
085.940.856-64

LAÍS CRISTINA CÁSSIA COSTA
097.145.426-42