

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 168/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2022

Proposta Comercial



PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 168/2022 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º
008/2022

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

AO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPOSTA

Segue anexa nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.	R\$ 5.808.408,38
Cinco Milhões, Oitocentos e Oito Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos.		

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentação.

Empresa: TORRE ALTA Engenharia LTDA

CNPJ: 30.982.183/0001-59

Endereço: Rua Coronel Ribeiro de Abreu, 318, Centro, Pouso Alegre/MG

Santa Rita do Sapucaí/MG, 07 de novembro de 2022.





TORRE ALTA Engenharia Ltda
Marco Aurélio Ferreira Silva
Sócio Diretor
RG: 16.393.686
Eng. Civil CREA-MG: 173509D

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0147
Operação: 003
Conta Corrente: 4168-2

30.982.183/0001-59
TORRE ALTA ENGENHARIA
LTDA.

Rua Coronel Ribeiro de Abreu, 318
Centro --- CEP 37550-031
POUSO ALEGRE --- MINAS GERAIS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa projetista:



Projeto:

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Cliente:



Data: 07/11/2022

Bancos:

SINAPI 08/2022 Minas Gerais
SETOP 06/2022 Minas Gerais
SICRO 04/2022 Minas Gerais
SUDECAP 06/2022 Minas Gerais

BDI 1: 26,52%
BDI 2: 20,25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total
1			CANTEIRO DE OBRA					R\$ 194.048,46
1.1	ED-15349	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO TIPO 2 PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	12,00	R\$ 767,54	R\$ 971,09	R\$ 11.653,08
1.2	ED-15357	SETOP	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-15349)	un	1,00	R\$ 542,49	R\$ 686,36	R\$ 686,36
1.3	ED-15350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO TIPO 3 PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	12,00	R\$ 620,32	R\$ 784,83	R\$ 9.417,96
1.4	ED-15358	SETOP	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-15350)	un	1,00	R\$ 287,19	R\$ 363,35	R\$ 363,35
1.5	ED-15351	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO TIPO 4 PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	12,00	R\$ 552,60	R\$ 699,15	R\$ 8.389,80
1.6	ED-15359	SETOP	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-15351)	un	1,00	R\$ 287,19	R\$ 363,35	R\$ 363,35
1.7	ED-50137	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE, COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	un	3,00	R\$ 643,80	R\$ 814,54	R\$ 2.443,62
1.8	ED-50150	SETOP	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, ENTRADA PRINCIPAL EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM, 1/2", PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	R\$ 372,07	R\$ 407,41	R\$ 407,41
1.9	ED-50151	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30kVA	U	1,00	R\$ 599,27	R\$ 756,20	R\$ 756,20
1.10	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PLANCHINIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	24,00	R\$ 735,20	R\$ 930,16	R\$ 22.324,32
1.11	131582	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_04/2016	m²	60,00	R\$ 210,46	R\$ 267,41	R\$ 22.044,60
1.12	131640	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_04/2016	m²	36,00	R\$ 448,47	R\$ 567,41	R\$ 20.426,64
1.13	ED-50162	SETOP	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO	m²	515,81	R\$ 143,28	R\$ 181,18	R\$ 93.506,04
1.14	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	515,81	R\$ 1,74	R\$ 1,45	R\$ 1.253,73
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 14.444,84
2.1	ED-50154	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26, AS CHAPAS SERÃO AVIADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VISA U2" ENRUICADA E METALON 20MMX20MM 334	U	1,00	R\$ 1.024,87	R\$ 2.055,78	R\$ 2.055,78
2.2	ED-50273	SETOP	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m²	1235,20	R\$ 7,93	R\$ 10,03	R\$ 12.389,06
3			LIMPEZA E DEMOLIÇÕES					R\$ 136.061,91
3.1	99525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	7506,40	R\$ 0,31	R\$ 0,39	R\$ 2.962,60
3.2	99529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 2,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF_05/2018	UN	22,00	R\$ 51,19	R\$ 64,77	R\$ 1.424,94
3.3	99526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR DO QUE 0,40 M E MENOR QUE 0,40 M AF_05/2018	UN	22,00	R\$ 98,10	R\$ 99,27	R\$ 1.897,94
3.4	99527	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,40 M AF_05/2018	UN	5,00	R\$ 91,18	R\$ 115,38	R\$ 576,89
3.5	99523	SINAPI	REMOÇÃO DE RAZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR DO QUE 0,40 M E MENOR QUE 0,40 M AF_05/2018	UN	5,00	R\$ 140,17	R\$ 165,70	R\$ 828,49
3.6	103282	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	1121,65	R\$ 1,09	R\$ 5,99	R\$ 11.194,07
3.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	10206,97	R\$ 2,18	R\$ 2,76	R\$ 28.171,24
3.8	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	m²	1121,65	R\$ 1,23	R\$ 1,50	R\$ 1.749,77
3.9	ED-44436	SETOP	REMOÇÃO DE CERCA	m²	520,00	R\$ 13,56	R\$ 17,16	R\$ 8.923,20
3.10	DAC-254-007	CPQ	REALOCÇÃO DE CERCA	m²	520,00	R\$ 14,64	R\$ 17,76	R\$ 9.235,20
3.11	ED-44432	SETOP	REMOÇÃO DE MEIÓTIPO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA, DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	90,00	R\$ 8,47	R\$ 10,72	R\$ 994,80
3.12	47635	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	364,70	R\$ 9,54	R\$ 12,20	R\$ 4.493,34
3.13	47630	SINAPI	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m²	156,70	R\$ 10,29	R\$ 13,07	R\$ 3.228,02
3.14	4515665	SETOP	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	36,94	R\$ 6,95	R\$ 8,79	R\$ 316,19
3.15	ED-46489	SETOP	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	113,10	R\$ 12,98	R\$ 16,42	R\$ 1.857,10
3.16	1669669	SICRO	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	22,20	R\$ 31,14	R\$ 39,85	R\$ 8.736,03
3.17	100962	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	290,48	R\$ 7,89	R\$ 9,98	R\$ 2.898,99
3.18	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	6685,42	R\$ 2,18	R\$ 2,76	R\$ 23.971,76
3.19	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	m²	290,48	R\$ 1,23	R\$ 1,50	R\$ 453,15
3.20	131332	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H AF_05/2020	m³	705,30	R\$ 8,76	R\$ 11,07	R\$ 7.807,87
3.21	103978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	916,89	R\$ 0,09	R\$ 1,11	R\$ 7.069,22
3.22	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2017,16	R\$ 2,18	R\$ 2,76	R\$ 5.567,36
3.23	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	m²	916,89	R\$ 1,23	R\$ 1,50	R\$ 1.430,35
4			TERRAPLENAGEM					R\$ 161.623,11
4.1			LOCAÇÕES					R\$ 1.776,60
4.1.1	ED-50274	SETOP	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS	U	18,00	R\$ 78,90	R\$ 98,70	R\$ 1.776,60
4.2			CORTE E ATERRO					R\$ 31.901,93
4.2.1	131206	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H AF_05/2020	m³	961,48	R\$ 11,45	R\$ 14,43	R\$ 9.833,31
4.2.2	95385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PNEUMATICAMENTE ARGILOSO, INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	m³	1886,13	R\$ 9,26	R\$ 11,70	R\$ 22.067,72
4.3			EMPRESTÍMIO DE SOLO					R\$ 119.487,12
4.3.1	8027	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABALHO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1414,25	R\$ 49,80	R\$ 63,07	R\$ 89.110,00
4.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	1708,49	R\$ 0,03	R\$ 1,08	R\$ 14.116,60

4.4.2	ED-51131	SETOP	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m³	38,05	R\$ 29,80	R\$ 37,70	R\$ 1.434,49
4.4.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DM1 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	53,27	R\$ 2,18	R\$ 2,78	R\$ 147,03
5			ESTRUTURA					R\$ 706.088,65
5.1			ABERTURA DE VALAS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 27.894,26
5.1.1	10520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDÃOMENTO OU SAPATAS COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_06/2017	m³	22,74	R\$ 89,93	R\$ 88,48	R\$ 2.012,04
5.1.2	19527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ENCAIXAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_06/2017	m³	63,36	R\$ 91,64	R\$ 115,95	R\$ 7.346,36
5.1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	57,65	R\$ 23,69	R\$ 29,97	R\$ 1.727,77
5.1.4	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1 20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	25,80	R\$ 6,07	R\$ 7,68	R\$ 198,14
5.1.5	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	58,76	R\$ 6,58	R\$ 8,32	R\$ 472,20
5.1.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	m³	25,80	R\$ 1,23	R\$ 1,58	R\$ 40,25
5.1.7	96616	SINAPI	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m²	3,96	R\$ 538,52	R\$ 681,34	R\$ 2.698,11
5.1.8	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃOMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	m²	393,29	R\$ 26,93	R\$ 34,07	R\$ 13.399,39
5.2			FUNDAÇÃO					R\$ 358.358,75
5.2.1			ESTACQUEAMENTO					R\$ 164.818,89
5.2.1.1	ED-49719	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DM1 ATÉ 50 KM	vb	1,00	R\$ 6.275,76	R\$ 7.540,09	R\$ 7.940,09
5.2.1.2	ED-49732	SETOP	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 23 X 23 CM/701	m	672,00	R\$ 202,74	R\$ 256,51	R\$ 172.374,72
5.2.1.3	ED-49738	SETOP	CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	U	84,00	R\$ 42,38	R\$ 53,62	R\$ 4.504,08
5.2.2			BLOCOS DE CORDÃOMENTO					R\$ 42.218,94
5.2.2.1	ED-49805	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	12,08	R\$ 535,77	R\$ 677,86	R\$ 8.188,55
5.2.2.2	96528	SINAPI	FÓRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	90,78	R\$ 251,33	R\$ 317,39	R\$ 28.898,78
5.2.2.3	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	344,70	R\$ 11,84	R\$ 14,98	R\$ 5.163,61
5.2.3			VIGAS BALDRAME					R\$ 131.320,92
5.2.3.1	96539	SINAPI	FÓRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	424,73	R\$ 104,55	R\$ 132,28	R\$ 56.183,28
5.2.3.2	ED-49805	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	29,68	R\$ 535,77	R\$ 677,86	R\$ 20.116,88
5.2.3.3	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	2490,30	R\$ 11,84	R\$ 14,98	R\$ 37.304,69
5.2.3.4	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	m³	7,23	R\$ 719,17	R\$ 909,89	R\$ 6.578,50
5.2.3.5	98552	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM AF_09/2018	m²	248,09	R\$ 35,77	R\$ 45,25	R\$ 11.135,57
5.3			SUPERESTRUTURA					R\$ 271.074,75
5.3.1			PILARES					R\$ 90.761,18
5.3.1.1	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	m²	325,48	R\$ 116,36	R\$ 147,22	R\$ 47.917,17
5.3.1.2	ED-49820	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	16,03	R\$ 609,71	R\$ 771,41	R\$ 12.965,70
5.3.1.3	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	2034,65	R\$ 11,84	R\$ 14,98	R\$ 30.478,31
5.3.2			VIGAS					R\$ 149.068,23
5.3.2.1	92451	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	m²	473,21	R\$ 168,51	R\$ 213,33	R\$ 100.949,89
5.3.2.2	ED-49820	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	25,78	R\$ 609,71	R\$ 771,41	R\$ 19.888,95
5.3.2.3	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	1880,60	R\$ 11,84	R\$ 14,98	R\$ 28.171,39
5.3.3			LAJES PRÉ-MOLDADAS					R\$ 17.813,56
5.3.3.1	ED-50254	SETOP	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M	m²	81,40	R\$ 141,60	R\$ 179,21	R\$ 14.587,58
5.3.3.2	ED-19638	SETOP	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xm8s	81,40	R\$ 14,61	R\$ 18,49	R\$ 1.504,27
5.3.3.3	21141	SINAPI	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	81,40	R\$ 16,72	R\$ 21,16	R\$ 1.721,61
5.3.4			LAJES MACIÇAS					R\$ 12.354,12
5.3.4.1	103781	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES AF_03/2022	m²	27,34	R\$ 78,86	R\$ 99,77	R\$ 2.727,71
5.3.4.2	ED-49839	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	9,17	R\$ 546,32	R\$ 691,20	R\$ 6.338,30
5.3.4.3	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	219,50	R\$ 11,84	R\$ 14,98	R\$ 3.286,11
5.3.5			CINTA EM BLOCOS CANALETA					R\$ 1.137,66
5.3.5.1	92205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA AF_03/2016	M	26,80	R\$ 33,55	R\$ 42,45	R\$ 1.137,66
5.4			ESTRUTURAS COMPLEMENTARES					R\$ 108.760,89
5.4.1			SARJETÃO					R\$ 24.389,27
5.4.1.1	102302	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0 26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	m³	13,92	R\$ 8,34	R\$ 10,55	R\$ 146,86
5.4.1.2	91084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA AF_09/2021	m²	39,78	R\$ 0,51	R\$ 0,64	R\$ 25,44
5.4.1.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1 20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	18,10	R\$ 6,07	R\$ 7,68	R\$ 139,01
5.4.1.4	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	39,82	R\$ 6,58	R\$ 8,32	R\$ 331,27
5.4.1.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	m³	18,10	R\$ 1,23	R\$ 1,58	R\$ 28,74
5.4.1.6	97080	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2021	m²	13,26	R\$ 118,91	R\$ 150,44	R\$ 1.994,83
5.4.1.7	ED-49839	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	6,63	R\$ 546,32	R\$ 691,20	R\$ 4.562,68
5.4.1.8	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	731,29	R\$ 11,84	R\$ 14,98	R\$ 10.954,72
5.4.1.9	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM AF_07/2019	m²	1,99	R\$ 136,97	R\$ 171,95	R\$ 342,18
5.4.1.10	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃOMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	m²	39,78	R\$ 26,93	R\$ 34,07	R\$ 1.365,30
5.4.1.11	ED-49664	SETOP	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	171,72	R\$ 20,66	R\$ 26,14	R\$ 4.488,76
5.4.2			CAIXA DE PASSAGEM					R\$ 21.030,69
5.4.2.1	102302	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0 26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	m³	5,64	R\$ 6,34	R\$ 10,55	R\$ 59,50
5.4.2.2	91084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA AF_09/2021	m²	7,20	R\$ 0,51	R\$ 0,64	R\$ 4,80
5.4.2.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1 20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	7,33	R\$ 6,07	R\$ 7,68	R\$ 56,29
5.4.2.4	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	80,65	R\$ 6,58	R\$ 8,32	R\$ 670,95
5.4.2.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	m³	36,86	R\$ 1,23	R\$ 1,58	R\$ 57,19
5.4.2.6	ED-48201	SETOP	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO (18X14CM, FCK 45MPa), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	15,90	R\$ 48,25	R\$ 61,05	R\$ 970,70
5.4.2.7	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM AF_06/2018	m²	21,80	R\$ 35,12	R\$ 44,43	R\$ 1.432,87
5.4.2.8	87301	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	m²	6,50	R\$ 932,51	R\$ 675,00	R\$ 4.387,50
5.4.2.9	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	324,90	R\$ 11,84	R\$ 14,98	R\$ 4.857,00
5.4.2.10	ED-49639	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,72	R\$ 546,32	R\$ 691,20	R\$ 497,06
5.4.2.11	ED-49639	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	6,50	R\$ 135,89	R\$ 171,93	R\$ 1.117,55

5.4.3.1	102302	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV. (0,26 M3) LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	53,01	R\$ 8,34	R\$ 10,55	R\$ 559,26
5.4.3.2	97064	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021	m²	176,70	R\$ 0,51	R\$ 0,64	R\$ 113,00
5.4.3.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBR. E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ + CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	88,91	R\$ 6,07	R\$ 7,68	R\$ 529,23
5.4.3.4	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO) - UNIDADE: M3XKM. AF_07/2020	M3XKM	151,61	R\$ 6,58	R\$ 8,32	R\$ 1.261,28
5.4.3.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m²	68,91	R\$ 1,23	R\$ 1,56	R\$ 107,50
5.4.3.6	DAC-EST-256-001	CPQ	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022	m²	176,70	R\$ 274,83	R\$ 343,92	R\$ 60.770,66
6			SISTEMA VERTICAL VEDAÇÃO					R\$ 204.033,84
6.1			VEDAÇÃO					R\$ 126.848,28
6.1.1	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1218,44	R\$ 73,60	R\$ 93,12	R\$ 113.461,13
6.1.2	103316	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	20,27	R\$ 56,61	R\$ 71,62	R\$ 1.451,74
6.1.3	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUBO MACIÇO. AF_03/2016	M	330,29	R\$ 21,70	R\$ 27,45	R\$ 9.066,46
6.1.4	DAC-ARQ-256-010	CPQ	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO E ÁREA MOLHADA, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	m²	18,05	R\$ 63,47	R\$ 80,30	R\$ 1.449,42
6.1.5	96370	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2011_P	m²	19,57	R\$ 57,33	R\$ 72,54	R\$ 1.419,53
6.2			DIVISÓRIAS					R\$ 77.185,56
6.2.1	ED-48533	SETOP	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CHOMADO.	m²	43,12	R\$ 536,34	R\$ 678,58	R\$ 29.260,37
6.2.2	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO, 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	m²	94,80	R\$ 399,57	R\$ 505,54	R\$ 47.925,19
7			ESQUADRIAS					R\$ 198.107,79
7.1			PORTAS EM MADEIRA					R\$ 24.327,69
7.1.1	100680	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 885,00	R\$ 1.119,70	R\$ 2.239,40
7.1.2	100683	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	R\$ 954,02	R\$ 1.267,03	R\$ 15.691,39
7.1.3	100685	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 993,78	R\$ 1.257,33	R\$ 2.514,86
7.1.4	COT-ARQ-256-002	COTAÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	UN	2,00	R\$ 985,80	R\$ 1.185,42	R\$ 2.370,84
7.1.5	DAC-ARQ-256-002	CPQ	INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	2,00	R\$ 597,30	R\$ 755,70	R\$ 1.511,40
7.2			PORTAS EM VIDRO					R\$ 30.250,15
7.2.1	DAC-ARQ-256-003	CPQ	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS.	m²	55,20	R\$ 433,14	R\$ 548,01	R\$ 30.250,15
7.3			PORTAS METÁLICAS					R\$ 24.555,47
7.3.1	ED-7576	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARÇO.	m²	32,04	R\$ 605,75	R\$ 766,40	R\$ 24.555,47
7.4			JANELAS METÁLICAS					R\$ 40.304,63
7.4.1	ED-50964	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIMAR COM CONTRAMARÇO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS.	m²	8,75	R\$ 667,03	R\$ 844,68	R\$ 7.390,95
7.4.2	DAC-ARQ-256-004	CPQ	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA AÇO DE ENROLAR	M²	7,20	R\$ 329,41	R\$ 409,18	R\$ 2.946,10
7.4.3	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	7,20	R\$ 269,76	R\$ 341,30	R\$ 2.457,36
7.4.4	ED-50960	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON	m²	38,46	R\$ 552,66	R\$ 699,25	R\$ 26.893,16
7.4.5	ED-50924	SETOP	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL T.	U	2,00	R\$ 243,80	R\$ 308,53	R\$ 617,36
7.5			VERGAS E CONTRAVERGAS					R\$ 47.916,79
7.5.1	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,10	R\$ 99,53	R\$ 125,93	R\$ 5.805,37
7.5.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	63,60	R\$ 125,79	R\$ 159,15	R\$ 10.121,94
7.5.3	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,30	R\$ 106,71	R\$ 137,54	R\$ 1.279,12
7.5.4	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	95,30	R\$ 124,82	R\$ 167,02	R\$ 15.049,78
7.5.5	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,30	R\$ 105,53	R\$ 134,03	R\$ 1.246,45
7.5.6	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	95,30	R\$ 119,55	R\$ 151,25	R\$ 14.414,13
7.6			ACABAMENTOS					R\$ 22.941,03
7.6.1	ED-50527	SETOP	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SUTIL).	m²	73,50	R\$ 16,49	R\$ 21,40	R\$ 1.715,88
7.6.2	ED-50491	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO.	m²	405,93	R\$ 27,05	R\$ 34,22	R\$ 13.890,92
7.6.3	ED-50998	SETOP	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	m²	23,25	R\$ 238,08	R\$ 301,23	R\$ 7.003,60
7.6.4	DAC-ARQ-256-005	CPQ	APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA EM ESQUADRIAS	M²	8,75	R\$ 4,70	R\$ 5,95	R\$ 52,06
7.6.5	COT-ARQ-256-003	COTAÇÃO	PELÍCULA JATEADA CRISTAL	M²	8,75	R\$ 26,10	R\$ 31,38	R\$ 274,57
7.7			ACESSÓRIOS					R\$ 7.812,03
7.7.1	ED-49160	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1 1/4" (31,75MM), PARA ALUMÍNIO (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO.	un	6,00	R\$ 177,05	R\$ 224,00	R\$ 1.344,00
7.7.2	ED-44763	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1 1/4" (31,75MM), PARA ALUMÍNIO (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO.	un	6,00	R\$ 138,78	R\$ 175,68	R\$ 1.053,53
7.7.3	11186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA.		5,76	R\$ 402,94	R\$ 511,07	R\$ 2.943,75
7.7.4	COT-ARQ-256-004	COTAÇÃO	BOTÃO FRANCÊS PARA FIXAÇÃO 4 UNIDADES	UN	23,00	R\$ 15,36	R\$ 19,47	R\$ 424,81
7.7.5	DAC-ARQ-256-009	CPQ	INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	un	23,00	R\$ 70,31	R\$ 88,95	R\$ 2.045,94
8			SISTEMA DE COBERTURA					R\$ 1.600.272,01
8.1	ED-40064	SETOP	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE: FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO.	Kg	39421,26	R\$ 20,66	R\$ 26,14	R\$ 1.030.471,74
8.2	94215	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE: ÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1583,02	R\$ 169,40	R\$ 239,63	R\$ 379.339,08
8.3	ED-5048	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO.	m²	5397,03	R\$ 27,89	R\$ 35,29	R\$ 190.481,19
9			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					R\$ 348.762,35
9.1			REVESTIMENTO INTERNOS					R\$ 301.617,73
9.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2026,74	R\$ 3,48	R\$ 4,40	R\$ 8.917,65
9.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1254,96	R\$ 40,10	R\$ 58,10	R\$ 47.877,63
9.1.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	772,08	R\$ 26,27	R\$ 33,24	R\$ 25.693,94
9.1.4	ED-9081	SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	m²	772,08	R\$ 59,98	R\$ 75,89	R\$ 58.593,15

9.1.7	87414	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	m²	102,71	R\$ 21,38	R\$ 27,05	R\$ 2.778,31
9.1.8	DAC-ARQ-256-007	CPU	FORRO DE FIBRA MINERAL PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	163,45	R\$ 101,22	R\$ 128,06	R\$ 20.931,41
9.1.9	96116	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	1328,00	R\$ 86,34	R\$ 83,93	R\$ 111.291,18
9.1.10	ED-50484	SETOP	EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (JRY-WALL) COM MASSA CORRIDA (PVA). UMA (1) DEMÃO. INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	61,00	R\$ 9,31	R\$ 11,78	R\$ 600,78
9.1.11	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	3,12	R\$ 41,57	R\$ 52,59	R\$ 164,08
9.2			REVESTIMENTOS EXTERNOS					R\$ 47.144,62
9.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	562,87	R\$ 7,06	R\$ 8,93	R\$ 5.026,43
9.2.2	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS. ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	562,87	R\$ 54,10	R\$ 68,45	R\$ 38.528,45
9.2.3	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	57,75	R\$ 5,43	R\$ 6,87	R\$ 390,74
9.2.4	87797	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS). ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	57,75	R\$ 43,70	R\$ 55,29	R\$ 3.193,00
10			SISTEMA DE PISOS					R\$ 397.681,61
10.1	99624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 2). APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 110 CM*. AF_08/2017	m²	52,52	R\$ 138,19	R\$ 172,30	R\$ 9.045,20
10.2	ED-51094	SETOP	APLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	m²	1050,41	R\$ 9,66	R\$ 12,22	R\$ 12.838,01
10.3	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 10 CM. ARMADO. AF_07/2016	m²	512,06	R\$ 97,98	R\$ 123,96	R\$ 63.477,44
10.4	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF_07/2016	m²	538,33	R\$ 129,72	R\$ 164,12	R\$ 88.350,72
10.5	87636	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	917,25	R\$ 33,30	R\$ 42,13	R\$ 38.643,74
10.6	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	133,16	R\$ 42,11	R\$ 53,28	R\$ 7.094,76
10.7	ED-50754	SETOP	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO. ACABAMENTO POLIDO. AMBIENTE INTERNO. PADRÃO EXTRA. BORDA RETIFICADA. DIMENSÃO DA PEÇA (6X6)CM. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	133,16	R\$ 111,13	R\$ 140,56	R\$ 18.715,97
10.8	ED-50546	SETOP	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESP. 30MM. ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO. MODULAÇÃO DE 200X200CM. INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	m²	910,05	R\$ 44,41	R\$ 56,18	R\$ 51.126,01
10.9	ED-9933	SETOP	PINTURA EPOXI EM PISO. DUAS (2) DEMÃOS. INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER. EPOXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE. ESP. 4MM	m²	369,20	R\$ 76,17	R\$ 96,37	R\$ 35.579,80
10.10	ED-51093	SETOP	SUJEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	m²	8,14	R\$ 240,92	R\$ 304,81	R\$ 2.481,15
10.11	DAC-ARQ-256-008	CPU	RODAPÊ EM POLIESTIRENO. ALTURA 10 CM	M	243,33	R\$ 139,34	R\$ 176,30	R\$ 42.898,41
10.12	101064	SINAPI	PISO PODOATIL. DIRECIONAL OU ALERTA. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_06/2020	M	87,86	R\$ 153,22	R\$ 193,85	R\$ 17.031,66
10.13	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	540,85	R\$ 15,19	R\$ 18,22	R\$ 10.395,14
11			PINTURAS E ACABAMENTOS					R\$ 66.323,75
11.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1305,66	R\$ 2,64	R\$ 3,34	R\$ 4.360,90
11.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	620,62	R\$ 2,96	R\$ 3,74	R\$ 2.321,12
11.3	COT-ARQ-256-001	COTAÇÃO	TEXTURA CIMENTO QUEIMADO 4.1 KG	UN	115,00	R\$ 177,68	R\$ 213,66	R\$ 24.570,90
11.4	DAC-ARQ-256-001	CPU	APLICAÇÃO DE TEXTURA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO. EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	m²	1875,28	R\$ 13,33	R\$ 16,86	R\$ 31.616,13
11.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	51,00	R\$ 11,84	R\$ 14,98	R\$ 763,98
11.6	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	105,83	R\$ 2,99	R\$ 3,78	R\$ 400,04
11.7	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	105,83	R\$ 13,37	R\$ 16,92	R\$ 1.790,64
11.8	ED-9078	SINAPI	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO). INCLUSIVE RODÍZIOS. EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mmês	18,00	R\$ 18,38	R\$ 23,25	R\$ 418,50
11.9	ED-9077	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	9,00	R\$ 7,16	R\$ 9,00	R\$ 81,54
12			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$ 37.022,98
12.1			METAIS					R\$ 3.370,92
12.1.1	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 67,40	R\$ 85,28	R\$ 426,40
12.1.2	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 116,20	R\$ 147,02	R\$ 147,02
12.1.3	85353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 43,31	R\$ 54,90	R\$ 54,90
12.1.4	85987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	19,00	R\$ 103,75	R\$ 131,26	R\$ 2.493,94
12.1.5	85985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 98,31	R\$ 124,36	R\$ 248,76
12.2			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					R\$ 12.894,05
12.2.1	94708	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES. PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R\$ 20,82	R\$ 33,93	R\$ 169,95
12.2.2	94709	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES. PVC. SOLDÁVEL. DN 32 MM X 1". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	R\$ 35,81	R\$ 45,31	R\$ 453,11
12.2.3	94787	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES. PVC. SOLDÁVEL. LONGO. DN 50 MM X 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R\$ 62,74	R\$ 79,38	R\$ 396,90
12.2.4	85385	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4". INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00	R\$ 5,40	R\$ 6,83	R\$ 286,86
12.2.5	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 1". INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 7,13	R\$ 9,02	R\$ 90,20
12.2.6	94682	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50 MM X 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 12,41	R\$ 15,70	R\$ 31,40
12.2.7	DAC-HD-256-001	CPU	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA. PVC. DN 50 X 25 MM. PARA ÁGUA FRIA PREDIAL. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO	UN	14,00	R\$ 11,08	R\$ 14,02	R\$ 196,28
12.2.8	85368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 13,54	R\$ 17,26	R\$ 17,26
12.2.9	85408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	65,00	R\$ 6,81	R\$ 8,61	R\$ 559,05
12.2.10	85367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 10,14	R\$ 13,58	R\$ 217,44
12.2.11	89504	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	R\$ 14,18	R\$ 18,19	R\$ 400,18
12.2.12	89378	SINAPI	LJVA. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	R\$ 5,03	R\$ 7,12	R\$ 142,40
12.2.13	94786	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	5,00	R\$ 33,66	R\$ 42,69	R\$ 212,95
12.2.14	89356	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	152,24	R\$ 19,17	R\$ 24,25	R\$ 3.691,82
12.2.15	89357	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28,52	R\$ 28,41	R\$ 35,95	R\$ 1.025,16
12.2.16	89449	SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	167,61	R\$ 21,02	R\$ 26,59	R\$ 4.368,19
12.2.17	89395	SINAPI	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	R\$ 10,34	R\$ 13,08	R\$ 313,92
			TE. PVC. R/1. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	4,00	R\$ 15,34	R\$ 19,28	R\$ 96,40

12.3				PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO					R\$ 828,20
12.3.1	59396	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO - PVC - SOLDÁVEL - DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 15,73	R\$ 19,90	R\$ 199,00
12.3.2	60373	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO - PVC - SOLDÁVEL - DN 25MM X 1/2 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	30,00	R\$ 13,81	R\$ 17,46	R\$ 524,40
12.3.3	89381	SINAPI		LULA COM BUCHA DE LATÃO - PVC - SOLDÁVEL - DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 13,36	R\$ 16,90	R\$ 33,80
12.3.4	94889	SINAPI		TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL - PVC - SOLDÁVEL - DN 25 MM X 3/4 - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 14,03	R\$ 17,75	R\$ 71,00
12.4				RESERVATÓRIO DE ÁGUA					R\$ 13.907,18
12.4.1	102505	SINAPI		CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTILENO - 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2021	UN	4,00	R\$ 257,05	R\$ 325,22	R\$ 1.300,88
12.4.2	DAC-HID-256-008	CPL		INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TIPO TANQUE DE POLIÉTILENO 15.000 LITROS	UN	1,00	R\$ 215,20	R\$ 273,54	R\$ 273,54
12.4.3	COT-HID-256-001	COTAÇÃO		TANQUE DE POLIÉTILENO DE 15.000 LITROS	UN	1,00	R\$ 10.255,93	R\$ 12.332,76	R\$ 12.332,76
12.5				ESCAVAÇÕES					R\$ 1.245,71
12.5.1	93346	SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - AF_02/2021	m³	10,40	R\$ 58,04	R\$ 74,07	R\$ 775,53
12.5.2	96995	SINAPI		REATERRO MANUAL APOIO/COM SOQUETE - AF_10/2017	m³	10,40	R\$ 35,73	R\$ 45,21	R\$ 470,18
12.6				RASGOS E CHUMBAMENTOS					R\$ 2.498,76
12.6.1	90443	SINAPI		RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM - AF_05/2015	M	96,44	R\$ 10,10	R\$ 12,78	R\$ 1.232,50
12.6.2	90456	SINAPI		CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM - AF_05/2015	M	96,44	R\$ 10,38	R\$ 13,13	R\$ 1.266,26
12.7				HIDRÔMETRO					R\$ 2.278,16
12.7.1	99675	SINAPI		HIDRÔMETRO DN 25 (1/2) 5,0 MPH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_11/2016	UN	5,00	R\$ 194,95	R\$ 246,65	R\$ 1.233,25
12.7.2	97741	SINAPI		KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA EM PVC DN 25 (1/2) PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) - AF_11/2016	UN	5,00	R\$ 165,18	R\$ 208,98	R\$ 1.044,91
13				INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 39.792,25
13.1				CAIXAS DE PASSAGEM					R\$ 3.531,44
13.1.1	ED-49887	SETOP		CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X80X60CM) - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - COM TAMPA DE CONCRETO - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	8,00	R\$ 348,90	R\$ 441,43	R\$ 3.531,44
13.2				PVC ACESSÓRIOS					R\$ 11.938,72
13.2.1	ED-50006	SETOP		CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM	un	8,00	R\$ 55,89	R\$ 70,71	R\$ 560,48
13.2.2	ED-50014	SETOP		CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM	un	1,00	R\$ 56,80	R\$ 71,06	R\$ 71,06
13.2.3	ED-49952	SETOP		RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULAVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	un	13,00	R\$ 45,69	R\$ 57,61	R\$ 751,53
13.2.4	DAC-HID-256-013	CPL		CAIALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES 10 X 10	m	40,00	R\$ 106,89	R\$ 138,99	R\$ 5.559,60
13.2.5	DAC-HID-256-011	CPL		INSTALAÇÃO DE RALO LINEAR 10 CM ALUMÍNIO ESCOVADO	M	40,00	R\$ 8,72	R\$ 11,04	R\$ 441,55
13.2.6	COT-HID-256-002	COTAÇÃO		RALO LINEAR 10 CM ALUMÍNIO ESCOVADO COM TELA ANTI-INSETO	M	40,00	R\$ 94,56	R\$ 113,71	R\$ 4.548,40
13.3				PVC ESGOTO					R\$ 18.426,28
13.3.1	DAC-HID-256-002	CPL		BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC - SOLDÁVEL - LONGA - 50 X 40 MM - PARA ESGOTO PREDIAL	UN	24,00	R\$ 6,84	R\$ 8,66	R\$ 207,75
13.3.2	89720	SINAPI		CURVA CURTA 90 GRAUS - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 40 MM - JUNTA - SOLDÁVEL - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	35,00	R\$ 11,06	R\$ 13,98	R\$ 489,30
13.3.3	89748	SINAPI		KIT-HID 45 GRAUS - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 100 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 24,74	R\$ 31,30	R\$ 250,40
13.3.4	89726	SINAPI		JOELHO 45 GRAUS - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 40 MM - JUNTA - SOLDÁVEL - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 11,24	R\$ 9,16	R\$ 100,76
13.3.5	89732	SINAPI		JOELHO 45 GRAUS - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 50 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	22,00	R\$ 12,80	R\$ 16,72	R\$ 359,04
13.3.6	89739	SINAPI		JOELHO 45 GRAUS - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 75 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 20,93	R\$ 26,42	R\$ 79,44
13.3.7	89764	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 100 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 24,80	R\$ 31,38	R\$ 345,18
13.3.8	89724	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 40 MM - JUNTA - SOLDÁVEL - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	22,00	R\$ 10,30	R\$ 13,03	R\$ 286,86
13.3.9	89807	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 50 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO - AF_12/2014	UN	26,00	R\$ 32,26	R\$ 42,08	R\$ 1.109,24
13.3.10	89737	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 75 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 19,90	R\$ 25,13	R\$ 226,62
13.3.11	DAC-HID-256-003	CPL		JUNÇÃO SIMPLES DE PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 100X50 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	15,00	R\$ 36,46	R\$ 46,79	R\$ 701,85
13.3.12	DAC-HID-256-004	CPL		JUNÇÃO SIMPLES DE PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 100X75 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	2,00	R\$ 46,14	R\$ 58,38	R\$ 116,76
13.3.13	89787	SINAPI		JUNÇÃO SIMPLES - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 100 X 100 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 46,80	R\$ 59,21	R\$ 651,31
13.3.14	89785	SINAPI		JUNÇÃO SIMPLES - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 50 X 50 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 23,30	R\$ 29,58	R\$ 59,16
13.3.15	DAC-HID-256-005	CPL		JUNÇÃO SIMPLES - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 75 X 50 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	R\$ 26,00	R\$ 32,69	R\$ 65,78
13.3.16	89778	SINAPI		LULA SIMPLES - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 100 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	29,95	R\$ 19,57	R\$ 24,70	R\$ 718,04
13.3.17	89774	SINAPI		LULA SIMPLES - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 75 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 15,90	R\$ 20,12	R\$ 60,36
13.3.18	89753	SINAPI		LULA SIMPLES - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 50 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 11,85	R\$ 12,46	R\$ 49,84
13.3.19	DAC-HID-256-017	CPL		REDUÇÃO EXCÊNTRICA - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 100 X 50 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00	R\$ 17,52	R\$ 22,16	R\$ 88,64
13.3.20	DAC-HID-256-006	CPL		REDUÇÃO EXCÊNTRICA - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 100 X 75 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	R\$ 19,70	R\$ 24,95	R\$ 49,90
13.3.21	10.48.42	SUBCAP		TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 75 MM	UN	3,00	R\$ 12,44	R\$ 15,74	R\$ 47,22
13.3.22	10.48.40	SUBCAP		TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 50MM	UN	4,00	R\$ 14,57	R\$ 17,60	R\$ 70,40
13.3.23	89714	SINAPI		TUBO PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 100 MM - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	88,50	R\$ 39,62	R\$ 50,13	R\$ 4.436,51
13.3.24	89711	SINAPI		TUBO PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 40 MM - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	36,75	R\$ 17,17	R\$ 21,66	R\$ 796,01
13.3.25	89712	SINAPI		TUBO PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 50 MM - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	116,96	R\$ 24,12	R\$ 30,57	R\$ 3.589,62
13.3.26	89713	SINAPI		TUBO PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 75 MM - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	M	31,11	R\$ 33,41	R\$ 42,27	R\$ 1.315,00
13.3.27	DAC-HID-256-009	CPL		TE - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 100 X 75 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00	R\$ 40,55	R\$ 51,30	R\$ 153,90
13.3.28	89784	SINAPI		TE - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 50 X 50 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - AF_12/2014	UN	22,00	R\$ 71,31	R\$ 26,96	R\$ 889,68
13.3.29	DAC-HID-256-010	CPL		TE - PVC - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL - DN 75 X 50 MM - JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00	R\$ 23,90	R\$ 30,24	R\$ 90,72
13.3.30	ED-33356	SETOP		VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL - 2" 100 MM (4")	L"	1,00	R\$ 787,76	R\$ 871,17	R\$ 871,17
13.4				UNIDADES DE TRATAMENTO					R\$ 1.805,32
13.4.1				CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE - 18 L) - CIRCULAR - EM PVC - DIÂMETRO	un	1,00	R\$ 108,72	R\$ 164,52	R\$ 1.805,32

13.5.2	100995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE AF_10/2017	m²	34.15	R\$ 25.73	R\$ 45.21	R\$ 1.543,92
14			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					R\$ 58.304,50
14.1	10.47.07	SUDECAP	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L	UN	2,00	R\$ 1.547,89	R\$ 1.958,39	R\$ 3.916,78
14.2	110860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 79,57	R\$ 100,67	R\$ 201,34
14.3	ED-50266	SETOP	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EXCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA	L	7,00	R\$ 405,10	R\$ 512,53	R\$ 3.587,71
14.4	ED-50348	SETOP	VALVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D= 1/2"	U	7,00	R\$ 74,80	R\$ 94,64	R\$ 662,48
14.5	ED-50323	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM ACABAMENTO CROMADO APLICAÇÃO DE PAREDE INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 37,68	R\$ 47,66	R\$ 47,68
14.6	88906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	4,00	R\$ 93,61	R\$ 116,43	R\$ 473,72
14.7	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2" X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 45,37	R\$ 57,40	R\$ 226,60
14.8	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 263,07	R\$ 332,83	R\$ 1.331,34
14.9	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 807,09	R\$ 1.021,13	R\$ 3.063,39
14.10	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 483,97	R\$ 612,32	R\$ 6.735,52
14.11	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 41,47	R\$ 52,47	R\$ 577,17
14.12	ED-50330	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO ACABAMENTO CROMADO COM AREJADOR APLICAÇÃO DE MESA INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	R\$ 108,54	R\$ 137,32	R\$ 1.373,20
14.13	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 357,65	R\$ 452,50	R\$ 2.715,00
14.14	ED-2552	SETOP	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA TAMANHO PEQUENO INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	un	2,00	R\$ 359,18	R\$ 454,44	R\$ 908,88
14.15	86963	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 45 X 55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 342,92	R\$ 433,86	R\$ 867,72
14.16	86877	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 56,50	R\$ 71,48	R\$ 142,96
14.17	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 x 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	2,00	R\$ 172,29	R\$ 217,98	R\$ 435,96
14.18	ED-48183	SETOP	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	U	11,00	R\$ 51,55	R\$ 65,20	R\$ 717,42
14.19	ED-48189	SETOP	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 1500 ML	U	6,00	R\$ 60,26	R\$ 76,37	R\$ 458,22
14.20	ED-48182	SETOP	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	U	6,00	R\$ 53,01	R\$ 67,07	R\$ 402,42
14.21	ED-48186	SETOP	SABONETEIRA DE LOUÇA NA COR BRANCA ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO	un	2,00	R\$ 41,14	R\$ 52,05	R\$ 104,10
14.22	ED-48343	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA E = 3 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m²	5,67	R\$ 310,16	R\$ 392,41	R\$ 1.989,52
14.23	ED-44348	SETOP	RÓDABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO COR CINZA ANDORRINHA ESP 2CM ALTURA DE 10CM INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	0,85	R\$ 40,16	R\$ 50,80	R\$ 43,18
14.24	DAC-HID-256-007	CPL	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM RÓDABANCA	M²	12,01	R\$ 1.739,73	R\$ 2.201,11	R\$ 26.435,33
14.25	38633	SINAPI	FUJO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	6,00	R\$ 15,18	R\$ 19,21	R\$ 115,26
14.26	38605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DE MARMORE/GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	6,00	R\$ 101,25	R\$ 128,10	R\$ 768,60
15			DRENAGEM PLUVIAL					R\$ 57.660,32
15.1			CAIXAS DE PASSAGEM					R\$ 4.850,64
15.1.1	ED-49887	SETOP	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X80X80CM) REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE COM TAMPA DE CONCRETO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	9,00	R\$ 426,99	R\$ 538,96	R\$ 4.850,64
15.2			AÇO GALVANIZADO					R\$ 16.141,15
15.2.1	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 CORTE DE 33 CM INCLUSIVE IÇAMENTO AF_07/2019	M	18,55	R\$ 60,25	R\$ 76,23	R\$ 1.414,67
15.2.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	66,10	R\$ 176,10	R\$ 222,80	R\$ 14.727,08
15.3			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					R\$ 33.949,75
15.3.1	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	18,00	R\$ 137,69	R\$ 174,21	R\$ 3.135,78
15.3.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	18,00	R\$ 164,84	R\$ 208,56	R\$ 3.754,08
15.3.3	89588	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	M	73,58	R\$ 34,51	R\$ 120,08	R\$ 8.833,08
15.3.4	89596	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 200 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	61,40	R\$ 173,12	R\$ 188,43	R\$ 10.341,33
15.3.5	90697	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 250 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	26,82	R\$ 224,49	R\$ 294,53	R\$ 7.631,09
15.3.6	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA AF_05/2015	M	47,00	R\$ 4,28	R\$ 5,41	R\$ 254,39
15.4			ESCAVAÇÃO					R\$ 2.718,78
15.4.1	93356	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	22,70	R\$ 58,93	R\$ 74,56	R\$ 1.692,51
15.4.2	98995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE AF_10/2017	m²	22,70	R\$ 35,73	R\$ 45,21	R\$ 1.026,27
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 191.144,02
16.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO					R\$ 6.653,59
16.1.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 9,59	R\$ 12,14	R\$ 60,70
16.1.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	303,00	R\$ 11,47	R\$ 14,51	R\$ 4.398,53
16.1.3	91840	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) PVC INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	105,00	R\$ 12,15	R\$ 15,37	R\$ 1.613,85
16.1.4	91890	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	5,90	R\$ 7,96	R\$ 10,07	R\$ 50,35
16.1.5	91905	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 13,57	R\$ 17,17	R\$ 17,17
16.1.6	1889	SINAPI	CURVA 135 GRAUS DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1" PARA ELETRODUTO	UN	1,00	R\$ 3,24	R\$ 4,10	R\$ 4,10
16.1.7	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC TIPO X PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"	UN	9,00	R\$ 36,78	R\$ 46,53	R\$ 418,77
16.1.8	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	14,00	R\$ 5,20	R\$ 6,58	R\$ 92,12
16.2			ACESSÓRIOS DE USO GERAL					R\$ 0,80
16.2.1	11945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 54	UN	16,00	R\$ 0,04	R\$ 0,05	R\$ 0,80
16.3			CABOS					R\$ 68.931,97
16.3.1	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	92,53	R\$ 13,84	R\$ 17,61	R\$ 1.620,20
16.3.2	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	185,20	R\$ 22,07	R\$ 28,29	R\$ 5.239,31
16.3.3	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	22,08	R\$ 30,28	R\$ 38,31	R\$ 845,88
16.3.4	ED-48995	SETOP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 5 ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR NÃO HALOGENADO ANTI-CHAMA TERMOFÍXICO UNIPOLAR SEÇÃO 6 MM² 90°C 0,6/1KV	m	563,04	R\$ 8,67	R\$ 10,97	R\$ 6.176,55
16.3.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1344,53	R\$ 2,28	R\$ 2,89	R\$ 3.884,63
16.3.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1054,55	R\$ 3,20	R\$ 4,16	R\$ 4.386,93
16.3.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1452,33	R\$ 5,35	R\$ 6,82	R\$ 9.904,89
16.3.8	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 19 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	122,40	R\$ 9,06	R\$ 11,45	R\$ 1.402,26

16.3.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 95 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	150,80	R\$ 77,10	R\$ 97,55	R\$ 14.710,54
16.3.12	91628	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1207,89	R\$ 5,39	R\$ 6,82	R\$ 8.237,81
16.4			CAIXA DE PASSAGEM					R\$ 2.215,34
16.4.1	ED-49168	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	13,00	R\$ 125,81	R\$ 158,92	R\$ 2.065,96
16.4.2	ED-49214	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	un	1,00	R\$ 26,51	R\$ 33,54	R\$ 33,54
16.4.3	ED-49151	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM	un	4,00	R\$ 22,89	R\$ 28,96	R\$ 116,84
16.5			DISPOSITIVO ELÉTRICO					R\$ 4.501,23
16.5.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	21,00	R\$ 33,13	R\$ 41,92	R\$ 880,32
16.5.2	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	54,00	R\$ 36,10	R\$ 45,67	R\$ 2.466,18
16.5.3	91555	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 27,17	R\$ 34,38	R\$ 68,76
16.5.4	91553	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	19,00	R\$ 22,02	R\$ 27,86	R\$ 529,34
16.5.5	91559	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 34,91	R\$ 44,17	R\$ 265,02
16.5.6	ED-15763	SETOP	PLACA PARA CAIXA 2" X 4" COM FURO CENTRAL	un	3,00	R\$ 9,17	R\$ 11,60	R\$ 34,80
16.5.7	91553	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 22,02	R\$ 27,86	R\$ 27,86
16.5.8	ED-49116	SETOP	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	4,00	R\$ 26,30	R\$ 33,28	R\$ 133,11
16.5.9	39352	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	1,00	R\$ 3,28	R\$ 4,15	R\$ 4,15
16.5.10	ED-15733	SETOP	INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA, 10A 250V, COM PLACA	un	4,00	R\$ 18,12	R\$ 22,92	R\$ 97,69
16.6			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					R\$ 13.295,26
16.6.1	ED-15110	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA	un	1,00	R\$ 127,43	R\$ 161,22	R\$ 161,22
16.6.2	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO DR BIPOLAR) CORRENTE 25A (SENSIBILIDADE 30mA)	un	9,00	R\$ 107,19	R\$ 135,61	R\$ 1.220,52
16.6.3	ED-15115	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA	un	3,00	R\$ 111,82	R\$ 141,47	R\$ 424,41
16.6.4	39465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 120 KA (TIPO AC)	UN	28,00	R\$ 107,53	R\$ 136,04	R\$ 3.809,23
16.6.5	ED-15115	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA	un	2,00	R\$ 111,82	R\$ 141,47	R\$ 282,94
16.6.6	COT-ELE-256-005	COTAÇÃO	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 10 A, CURVA C - 3kA	UN	2,00	R\$ 64,52	R\$ 77,59	R\$ 155,16
16.6.7	COT-ELE-256-008	COTAÇÃO	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A CURVA C - 3kA	UN	26,00	R\$ 31,63	R\$ 38,07	R\$ 968,83
16.6.8	COT-ELE-256-009	COTAÇÃO	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A CURVA C - 3kA	UN	25,00	R\$ 42,77	R\$ 51,43	R\$ 1.285,75
16.6.9	COT-ELE-256-010	COTAÇÃO	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A CURVA C - 3kA	UN	9,00	R\$ 22,80	R\$ 27,41	R\$ 246,71
16.6.10	COT-ELE-256-011	COTAÇÃO	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A CURVA C	UN	2,00	R\$ 54,96	R\$ 66,08	R\$ 132,16
16.6.11	ED-49263	SETOP	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	un	1,00	R\$ 101,37	R\$ 128,26	R\$ 128,26
16.6.12	93054	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 17,07	R\$ 21,59	R\$ 107,95
16.6.13	93955	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 18,04	R\$ 22,83	R\$ 91,32
16.6.14	ED-49260	SETOP	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A	un	1,00	R\$ 101,37	R\$ 128,26	R\$ 128,26
16.6.15	ED-49261	SETOP	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A	un	1,00	R\$ 101,37	R\$ 128,26	R\$ 128,26
16.6.16	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 92,03	R\$ 116,44	R\$ 232,88
16.6.17	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 614,92	R\$ 778,00	R\$ 1.556,00
16.6.18	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 111,97	R\$ 141,66	R\$ 283,32
16.6.19	ED-49262	SETOP	DISJUNTOR (TIPO TRIPOLAR) CURVA C (CORRENTE 80A) (MÁX. 10KA)	un	2,00	R\$ 101,37	R\$ 128,26	R\$ 259,52
16.6.20	39469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 120 KA (TIPO AC)	UN	2,00	R\$ 112,03	R\$ 141,74	R\$ 283,48
16.6.21	95481	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	3,00	R\$ 360,76	R\$ 464,02	R\$ 1.392,06
16.7			ELETRODUTO PVC RÍGIDO					R\$ 440,91
16.7.1	91671	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	20,90	R\$ 12,06	R\$ 15,19	R\$ 317,47
16.7.2	91672	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	2,00	R\$ 16,08	R\$ 20,34	R\$ 40,68
16.7.3	400	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	24,00	R\$ 1,76	R\$ 2,22	R\$ 53,30
16.7.4	ED-49316	SETOP	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016, P	M	1,00	R\$ 23,28	R\$ 29,46	R\$ 29,46
16.8			ELETRODUTOS					R\$ 23.971,96
16.8.1	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	14,70	R\$ 13,44	R\$ 17,00	R\$ 249,89
16.8.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	727,96	R\$ 9,92	R\$ 12,55	R\$ 9.135,90
16.8.3	97687	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	26,05	R\$ 7,49	R\$ 9,47	R\$ 246,70
16.8.4	91880	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	77,78	R\$ 11,04	R\$ 13,97	R\$ 1.066,59
16.8.5	97688	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	122,82	R\$ 10,67	R\$ 13,50	R\$ 1.656,07
16.8.6	97689	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	160,62	R\$ 15,64	R\$ 19,79	R\$ 3.178,67
16.8.7	ED-16916	SETOP	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	67,80	R\$ 88,89	R\$ 112,47	R\$ 7.625,45
16.8.8	11.11.10	SUDECAP	SUPORTE VERTICAL P/ ELETROCALHA 100X50 MM	UN	54,00	R\$ 6,50	R\$ 8,26	R\$ 448,04
16.8.9	11.11.66	SUDECAP	TALA RETA P/ EMENDA DE ELETROCALHA 50MM	UN	32,00	R\$ 6,51	R\$ 10,77	R\$ 344,64
16.9			ENTRADA					R\$ 4.888,58
16.9.1	ED-20584	SETOP	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KV, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	R\$ 7.883,88	R\$ 4.888,58	R\$ 4.888,58
16.10			QUADROS					R\$ 45.708,25
16.10.1	ED-49212	SETOP	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	10,00	R\$ 281,55	R\$ 356,22	R\$ 3.562,20
16.10.2	101978	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 563,14	R\$ 712,48	R\$ 712,48
16.10.3	ED-49506	SETOP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	un	9,00	R\$ 150,01	R\$ 189,79	R\$ 1.708,11
16.10.4	101979	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 602,65	R\$ 762,47	R\$ 7.624,70
16.10.5	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 693,42	R\$ 877,32	R\$ 877,32
16.10.6	ED-49504	SETOP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	un	1,00	R\$ 939,81	R\$ 1.189,04	R\$ 1.189,04
16.10.7	COT-ELE-256-013	COTAÇÃO	CAIXA DERIVAÇÃO CM-8	un	1,00	R\$ 318,74	R\$ 383,28	R\$ 383,28
16.10.8	COT-ELE-256-003	COTAÇÃO	LÂMPADA DE LED 18W	UN	40,00	R\$ 45,80	R\$ 55,07	R\$ 2.202,80
16.10.9	COT-ELE-258-004	COTAÇÃO	LÂMPADA LED 15W	UN	14,00	R\$ 34,57	R\$ 41,57	R\$ 581,98
16.10.10	ED-13337	SETOP	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W QTR OU 2X20W QTR10 OU LED 2X9W QTR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS	un	124,00	R\$ 126,96	R\$ 159,36	R\$ 19.760,84
16.10.11	ED-13346	SETOP	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO ATQ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	2,00	R\$ 68,27	R\$ 86,31	R\$ 172,62

16.11.2	COT-ELE-256-015	COTAÇÃO	CAIXA DE SOM AMBIENTE 60W	UN	15,00	R\$ 985,67	R\$ 1.185,27	R\$ 17.779,05
16.11.3	COT-ELE-256-016	COTAÇÃO	AMPLIFICADOR DE SOM 550W	UN	1,00	R\$ 1.377,58	R\$ 1.656,54	R\$ 1.656,54
16.11.4	COT-ELE-256-017	COTAÇÃO	PRE-AMPLIFICADOR SETORIZADOR DE LINHA	UN	1,00	R\$ 519,95	R\$ 619,35	R\$ 619,35
16.11.5	COT-ELE-256-019	COTAÇÃO	TRANSFORMADOR DE TRONCO	UN	1,00	R\$ 90,94	R\$ 109,35	R\$ 109,35
17			CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 16.528,16
17.1			ACESSÓRIOS CABEAMENTO					R\$ 4.416,12
17.1.1	ED-48373	SETOP	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	q	2,00	R\$ 1.185,89	R\$ 1.500,13	R\$ 3.000,26
17.1.2	ED-5631	SETOP	MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	22,00	R\$ 23,67	R\$ 29,95	R\$ 658,90
17.1.3	ED-48372	SETOP	PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM 1568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS	q	24,00	R\$ 24,93	R\$ 31,54	R\$ 756,96
17.2			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO					R\$ 530,43
17.2.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1 30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	13,00	R\$ 12,15	R\$ 15,37	R\$ 159,81
17.2.2	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC TIPO X PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4)	UN	8,00	R\$ 30,10	R\$ 38,08	R\$ 304,64
17.2.3	1891	SINAPI	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4" PARA ELETRODUTO	UN	3,00	R\$ 1,18	R\$ 1,50	R\$ 4,50
17.2.4	ED-17990	SETOP	PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE	un	4,00	R\$ 4,26	R\$ 5,37	R\$ 21,48
17.3			CABEAMENTO					R\$ 1.698,84
17.3.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	M	188,55	R\$ 7,12	R\$ 9,01	R\$ 1.698,84
17.4			CAIXA DE PASSAGEM					R\$ 2.875,40
17.4.1	ED-49168	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA TIPO 1 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	17,00	R\$ 125,61	R\$ 158,92	R\$ 2.701,64
17.4.2	ED-49151	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR 102 X 102 X 82 MM	un	6,00	R\$ 22,89	R\$ 28,96	R\$ 173,78
17.5			DISPOSITIVO DE CABEAMENTO					R\$ 940,25
17.5.1	ED-15762	SETOP	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	9,00	R\$ 55,43	R\$ 70,13	R\$ 631,17
17.5.2	ED-15752	SETOP	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	4,00	R\$ 31,40	R\$ 38,73	R\$ 158,92
17.5.3	ED-49119	SETOP	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ.11) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	4,00	R\$ 29,67	R\$ 37,54	R\$ 150,16
17.6			ELETRODUTO					R\$ 2.518,01
17.6.1	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	41,13	R\$ 8,18	R\$ 10,38	R\$ 426,11
17.6.2	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	2,00	R\$ 13,44	R\$ 17,00	R\$ 34,00
17.6.3	91881	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	66,29	R\$ 10,44	R\$ 13,21	R\$ 875,69
17.6.4	91887	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,90	R\$ 9,49	R\$ 12,01	R\$ 214,98
17.6.5	39128	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	21,00	R\$ 1,80	R\$ 2,25	R\$ 47,88
17.6.6	91668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	68,10	R\$ 10,01	R\$ 13,50	R\$ 919,35
17.7			ADICIONAIS					R\$ 3.549,11
17.7.1	COT-DADO-256-001	COTAÇÃO	SWITCH 10/100/1000) BASE T	UN	1,00	R\$ 1.154,92	R\$ 1.388,79	R\$ 1.388,79
17.7.2	COT-DADO-256-002	COTAÇÃO	rack 19" 12 U	UN	1,00	R\$ 1.002,70	R\$ 1.205,75	R\$ 1.205,75
17.7.3	COT-DADO-256-003	COTAÇÃO	ACCESS POINT	UN	2,00	R\$ 396,91	R\$ 477,29	R\$ 954,57
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					R\$ 55.589,42
18.1			CONDUTORES					R\$ 41.570,56
18.1.1	ED-13940	SETOP	CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO/DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR	m	574,97	R\$ 37,21	R\$ 47,08	R\$ 27.069,59
18.1.2	ED-13935	SETOP	CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO	m	223,08	R\$ 47,36	R\$ 59,92	R\$ 13.366,95
18.1.3	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	54,00	R\$ 16,08	R\$ 20,34	R\$ 1.098,36
18.1.4	ED-13931	SETOP	CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO	m	1,50	R\$ 18,79	R\$ 23,77	R\$ 35,66
18.2			CAPTORES					R\$ 212,59
18.2.1	ED-51063	SETOP	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO	U	1,00	R\$ 168,63	R\$ 212,59	R\$ 212,59
18.3			ATERRAMENTO					R\$ 13.806,27
18.3.1	ED-51017	SETOP	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD"	U	4,00	R\$ 1.059,16	R\$ 1.340,07	R\$ 5.360,28
18.3.2	ED-51056	SETOP	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	18,00	R\$ 67,68	R\$ 110,94	R\$ 1.996,83
18.3.3	ED-49342	SETOP	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4" X 3000 MM CONFORME PADRÕES TELEBRAS	U	18,00	R\$ 141,03	R\$ 178,43	R\$ 3.211,74
18.3.4	ED-49347	SETOP	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4" X 2400 MM CONFORME PADRÕES TELEBRAS	U	12,00	R\$ 164,41	R\$ 208,09	R\$ 2.497,08
18.3.5	COT-SPDA-269-001	COTAÇÃO	TERMINAL AEREO 300 MM	UN	18,00	R\$ 34,20	R\$ 41,15	R\$ 740,34
19			PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO					R\$ 45.275,66
19.1			EXTINTORES					R\$ 811,49
19.1.1	ED-50193	SETOP	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A 20-B C, CAPACIDADE 6 KG	U	3,00	R\$ 154,92	R\$ 196,31	R\$ 588,92
19.1.2	ED-50194	SETOP	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	U	3,00	R\$ 47,12	R\$ 59,61	R\$ 178,83
19.1.3	DAC-INC-256-001	CPU	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO	m²	3,00	R\$ 11,76	R\$ 14,88	R\$ 44,64
19.2			LUMINÁRIAS					R\$ 540,16
19.2.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	16,00	R\$ 26,68	R\$ 33,76	R\$ 540,16
19.3			PLACAS					R\$ 2.125,29
19.3.1	ED-50201	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	U	6,00	R\$ 19,31	R\$ 24,43	R\$ 146,58
19.3.2	ED-50202	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	U	5,00	R\$ 15,41	R\$ 24,50	R\$ 122,80
19.3.3	COT-INC-256-001	COTAÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"	UN	19,00	R\$ 33,93	R\$ 40,80	R\$ 775,20
19.3.4	ED-50205	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	U	4,00	R\$ 19,16	R\$ 24,27	R\$ 97,08
19.3.5	COT-INC-256-002	COTAÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"	UN	2,00	R\$ 29,58	R\$ 35,58	R\$ 71,16
19.3.6	COT-INC-256-003	COTAÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"	UN	3,00	R\$ 45,44	R\$ 54,64	R\$ 163,92
19.3.7	COT-INC-256-004	COTAÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3"	UN	3,00	R\$ 25,17	R\$ 30,76	R\$ 90,79
19.3.8	ED-50196	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	U	3,00	R\$ 17,38	R\$ 21,99	R\$ 65,97
19.3.9	ED-50200	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM	U	2,00	R\$ 17,41	R\$ 22,02	R\$ 44,04
19.3.10	COT-INC-256-005	COTAÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E9"	UN	2,00	R\$ 39,97	R\$ 48,06	R\$ 96,12
19.3.11	COT-INC-256-006	COTAÇÃO	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1"	UN	1,00	R\$ 51,00	R\$ 61,33	R\$ 61,33
19.3.12	DAC-INC-256-002	CPU	INSTALAÇÃO DE PLACAS	un	30,00	R\$ 10,28	R\$ 13,01	R\$ 390,30
19.4			REDE DE HIDRANTES					R\$ 27.719,95
19.4.1	92387	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	81,45	R\$ 122,91	R\$ 166,50	R\$ 12.665,64
19.4.2	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	12,00	R\$ 136,36	R\$ 172,52	R\$ 2.070,24
19.4.3	92642	SINAPI	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 187,07	R\$ 236,68	R\$ 473,36
19.4.4	92896	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 205,18	R\$ 259,59	R\$ 519,18
19.4.5	92377	SINAPI	NÍPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 84,01	R\$ 106,29	R\$ 425,16
19.4.6	101916	SINAPI	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 2.134,21	R\$ 3.965,41	R\$ 3.965,41
19.4.7	DAC-INC-256-003	CPU	ASHIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 15M, REDUÇÃO DE 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 2.282,67	R\$ 2.889,30	R\$ 5.776,60
19.4.8	ED-50496	SETOP	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m	81,45	R\$ 17,80	R\$ 22,27	R\$ 1.813,89
19.4.9	ED-50497	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	0,24	R\$ 27,50	R\$ 35,30	R\$ 8,47
19.5			ESCAVAÇÕES					R\$ 2.548,10

19.6			SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO						R\$ 4.903,74
19.6.1	COT-INC-256-007	COTAÇÃO	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL	UN	1,00	R\$ 1.413,16	R\$ 1.899,33	R\$ 1.899,33	
19.6.2	ED-50180	SETOP	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	3,00	R\$ 105,66	R\$ 133,88	R\$ 401,04	
19.6.3	COT-INC-256-008	COTAÇÃO	SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO PARA SISTEMA DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL	UN	2,00	R\$ 80,55	R\$ 96,80	R\$ 193,72	
19.6.4	COT-INC-256-009	COTAÇÃO	ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	3,00	R\$ 104,66	R\$ 125,85	R\$ 377,55	
19.6.5	COT-INC-256-010	COTAÇÃO	BATERIA PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	2,00	R\$ 137,92	R\$ 165,65	R\$ 331,70	
19.6.6	DAC-INC-256-004	CPU	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME	un	1,00	R\$ 1.502,05	R\$ 1.900,40	R\$ 1.900,40	
19.7			CASA DE BOMBAS						R\$ 6.626,93
19.7.1	99624	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 333,23	R\$ 421,60	R\$ 421,60	
19.7.2	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 324,31	R\$ 410,32	R\$ 820,64	
19.7.3	ED-50185	SETOP	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML 8004 A2S11 COM ESCALA DE 3 A 58 PSI	U	1,00	R\$ 870,80	R\$ 1.101,73	R\$ 1.101,73	
19.7.4	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 128,87	R\$ 163,04	R\$ 163,04	
19.7.5	COT-INC-256-011	COTAÇÃO	BOMBA DE INCÊNDIO 2 CV	UN	1,00	R\$ 2.733,11	R\$ 3.286,56	R\$ 3.286,56	
19.7.6	DAC-INC-256-005	CPU	INSTALAÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	un	1,00	R\$ 658,68	R\$ 833,36	R\$ 833,36	
20			DRENAGEM URBANA						R\$ 184.278,89
20.1			LOCAÇÕES						R\$ 4.571,21
20.1.1	DAC-INFRA-256-001	CPU	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA	U	11,00	R\$ 211,94	R\$ 268,14	R\$ 2.945,54	
20.1.2	DAC-INFRA-256-002	CPU	EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA	m	101,80	R\$ 12,59	R\$ 15,93	R\$ 1.621,67	
20.2			ESGOTAMENTO						R\$ 8.237,83
20.2.1	4084	SINAPI	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 1 CV, DIÂMETRO DE RECALQUE DE 2" FAIXA DE OPERAÇÃO Q=25 M³/H (+ OU - 1 M³/H) E AMT=2 M, Q=12 M³/H (+ OU - 2 M³/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)	H	352,00	R\$ 1,46	R\$ 1,84	R\$ 648,71	
20.2.2	3346	SINAPI	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ALICIONAMENTO MANUAL	H	352,00	R\$ 17,04	R\$ 21,56	R\$ 7.589,12	
20.3			ESCORAMENTO						R\$ 4.626,69
20.3.1	101573	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA TIPO PONTEIAMENTO COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M AF_08/2020	m²	30,63	R\$ 22,24	R\$ 28,14	R\$ 861,93	
20.3.2	ED-51102	SETOP	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINÚO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PERoba	m²	65,48	R\$ 47,85	R\$ 60,54	R\$ 3.964,76	
20.4			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 4.782,89
20.4.1	ED-51111	SETOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	m²	141,02	R\$ 10,46	R\$ 13,24	R\$ 1.860,76	
20.4.2	ED-51112	SETOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M	m²	6,98	R\$ 12,56	R\$ 15,89	R\$ 96,61	
20.4.3	93375	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³) POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	m³	96,35	R\$ 16,59	R\$ 20,99	R\$ 2.022,39	
20.4.4	100978	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	52,06	R\$ 6,07	R\$ 7,68	R\$ 396,82	
20.4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	114,53	R\$ 2,18	R\$ 2,76	R\$ 316,10	
20.4.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	m²	52,06	R\$ 1,23	R\$ 1,56	R\$ 81,21	
20.5			PREPARO DA VALA						R\$ 7.419,47
20.5.1	95920	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	10,38	R\$ 519,45	R\$ 657,21	R\$ 6.421,84	
20.5.2	96725	SINAPI	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m²	2,85	R\$ 140,80	R\$ 178,14	R\$ 514,82	
20.5.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	3,76	R\$ 6,07	R\$ 7,68	R\$ 28,86	
20.5.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	19,54	R\$ 2,18	R\$ 2,76	R\$ 53,93	
20.6			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM						R\$ 107.514,83
20.6.1			TUBOS DE CONCRETO ARMADO						R\$ 65.369,74
20.6.1.1	DAC-INFRA-256-003	CPU	TUBO DE CONCRETO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	55,80	R\$ 173,31	R\$ 219,27	R\$ 12.235,27	
20.6.1.2	DAC-INFRA-256-004	CPU	TUBO DE CONCRETO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	48,00	R\$ 268,08	R\$ 339,18	R\$ 15.602,13	
20.6.1.3	DAC-256-001	CPU	ENVELOPAMENTO DO TUBO EM CONCRETO ARMADO DN=800 MM	M	18,00	R\$ 1.648,08	R\$ 2.085,13	R\$ 37.532,34	
20.6.2			POÇOS DE VISITA						R\$ 17.791,47
20.6.2.1	DAC-INFRA-256-005	CPU	POÇO DE VISITA V (600 MM) INCLUINDO CHAMINÉ, CIMBRAMENTO E LASTRO DE BRITA	U	3,00	R\$ 4.687,39	R\$ 5.930,49	R\$ 17.791,47	
20.6.3			CAIXA COLETORA						R\$ 5.339,71
20.6.3.1	DAC-INFRA-256-006	CPU	CAIXA COLETORA DN=600 MM	U	1,00	R\$ 4.220,45	R\$ 5.339,71	R\$ 5.339,71	
20.6.4			BOCAS DE LOBO						R\$ 19.013,71
20.6.4.1	DAC-INFRA-256-007	CPU	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	5,00	R\$ 1.549,67	R\$ 1.960,89	R\$ 9.804,45	
20.6.4.2	DAC-INFRA-256-008	CPU	BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA TIPO A-FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE QUADRO, GRELHA, CANTONEIRA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	2,00	R\$ 3.639,45	R\$ 4.604,63	R\$ 9.219,26	
20.7			CANALETA TRAPEZOIDAL EM GRAMA						R\$ 4.069,46
20.7.1	ED-51107	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m²	13,88	R\$ 50,66	R\$ 64,09	R\$ 868,57	
20.7.2	ED-51094	SETOP	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	m²	102,44	R\$ 9,61	R\$ 12,16	R\$ 1.245,67	
20.7.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m²	102,44	R\$ 11,51	R\$ 14,56	R\$ 1.481,53	
20.7.4	ED-51131	SETOP	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m³	10,65	R\$ 29,80	R\$ 37,10	R\$ 401,51	
20.7.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	14,92	R\$ 2,18	R\$ 2,76	R\$ 41,18	
20.8			MODIFICAÇÃO EM CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES						R\$ 42.656,71
20.8.1	DAC-INFRA-256-010	CPU	CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉ E ADEQUAÇÃO DA CAIXA 3	U	1,00	R\$ 10.496,20	R\$ 13.279,79	R\$ 13.279,79	
20.8.2	DAC-INFRA-256-011	CPU	CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉ E ADEQUAÇÃO DA CAIXA 4	U	1,00	R\$ 11.146,38	R\$ 14.102,40	R\$ 14.102,40	
20.8.3	DAC-INFRA-256-019	CPU	CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉ E ADEQUAÇÃO DA CAIXA 8	U	1,00	R\$ 11.635,01	R\$ 14.720,61	R\$ 14.720,61	
20.8.4	DAC-INFRA-256-020	CPU	ADEQUAÇÃO NA CAIXA DE DRENAGEM 6 - FURO PARA TUBULAÇÃO DN 600 mm	U	1,00	R\$ 367,70	R\$ 465,29	R\$ 465,29	
20.8.5	100942	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,86 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	3,12	R\$ 7,89	R\$ 9,98	R\$ 31,14	
20.8.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	93,29	R\$ 2,18	R\$ 2,76	R\$ 257,48	
21			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 763.117,24
21.1			LEITO CARROÇÁVEL E PASSEIO						R\$ 400.193,35
21.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO, PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	m²	5789,50	R\$ 1,94	R\$ 2,45	R\$ 14.184,28	
21.1.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM AF_12/2015	m²	3831,80	R\$ 60,69	R\$ 84,38	R\$ 323.327,28	
21.1.3	92346	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR, NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015	m²	242,20	R\$ 63,30	R\$ 80,69	R\$ 19.397,80	
21.1.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	78,63	R\$ 651,22	R\$ 820,92	R\$ 64.784,83	
21.1.5	DAC-INFRA-256-009	CPU	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BICA CORRIDA, EXCLUSIVE BICA CORRIDA, CARGA E TRANSPORTE	m	635,52	R\$ 8,36	R\$ 10,42	R\$ 6.749,22	
21.1.6	96622	SINAPI	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m²	65,53	R\$ 140,77	R\$ 178,10	R\$ 11.670,89	
21.1.7	100978	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	911,36	R\$ 6,07	R\$ 7,68	R\$ 6.999,24	
21.1.8	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	4739,06	R\$ 2,18	R\$ 2,76	R\$ 13.079,81	
21.2			PLANTIO DE GRAMA						R\$ 75.249,35
21.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_05/2022	m²	515,60	R\$ 14,90	R\$ 18,85	R\$ 9.716,06	
21.2.2	94805	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO AF_05/2018	m²	654,60	R\$ 73,62	R\$ 92,38	R\$ 60.471,95	
21.2.3	ED-51131	SETOP	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m³	121,70	R\$ 29,80	R\$ 37,10	R\$ 4.588,09	
21.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	170,38	R\$ 2,18	R\$ 2,76	R\$ 470,25	
21.3			DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES						R\$ 227.674,54
21.3.1	DAC-INFRA-256-010	CPU	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USC VIÁRIO)	M	643,20	R\$ 65,11	R\$ 82,40	R\$ 69.479,68	
21.3.2	ED-14763	SETOP	SARRETA DE CONCRETO URBANO (SCU) TIPO 3, COM FLX 15 MPa, LARGURA DE 60CM, COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. TCM, VADRÃO DER-M3, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL, ESCAVAÇÃO	m	626,00	R\$ 31,64	R\$ 40,02	R\$ 25.058,78	

22			SINALIZAÇÃO						R\$ 47.894,18
22.1			SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 25.848,46
22.1.1	34723	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	6,93	R\$ 1.018,99	R\$ 1.286,23		R\$ 8.934,36
22.1.2	DAC-INFRA-256-012	CPU	SUORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO SIMPLES-H=3,00 m	U	18,00	R\$ 519,06	R\$ 656,74		R\$ 11.821,32
22.1.3	DAC-INFRA-256-013	CPU	SUORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO SIMPLES-H=3,50 M	U	7,00	R\$ 575,04	R\$ 727,54		R\$ 5.092,78
22.2			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R\$ 22.045,72
22.2.1	5213404	SICRO	Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	120,31	R\$ 34,61	R\$ 43,79		R\$ 5.268,37
22.2.2	5213401	SICRO	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	225,10	R\$ 31,90	R\$ 40,36		R\$ 9.085,04
22.2.3	5219643	SICRO	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	49,00	R\$ 68,52	R\$ 86,69		R\$ 4.247,61
22.2.4	5219622	SICRO	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação	un	56,00	R\$ 42,40	R\$ 53,64		R\$ 3.003,84
22.2.5	DAC-INFRA-256-014	CPU	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - TIPO I	U	1,00	R\$ 348,29	R\$ 440,66		R\$ 440,66
23			COMPENSAÇÃO AMBIENTAL						R\$ 174.292,89
23.1	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	430,00	R\$ 318,46	R\$ 402,92		R\$ 173.256,60
23.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF_05/2018	m²	38,70	R\$ 5,75	R\$ 7,27		R\$ 281,35
23.3	44538	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10	KG	129,00	R\$ 4,63	R\$ 5,86		R\$ 755,94
24			SERVIÇOS FINAIS						R\$ 50.059,55
24.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	7340,11	R\$ 5,39	R\$ 6,82		R\$ 50.059,55
								Total sem BDI	R\$ 4.594.861,02
								Total do BDI	R\$ 1.213.547,36
								Total Geral	R\$ 5.808.408,38

Santa Rita do Sapucaí/MG, 07 de novembro de 2022

TORRE ALTA Engenharia Ltda
 Marco Aurélio Ferreira Silva
 Sócio Diretor
 RG: 16.393.686
 Epp Civil CREA-MG 1735090

30.982.183/0001-59
 TORRE ALTA ENGENHARIA
 LTDA.
 Rua Coronel Ribeiro de Abreu, 318
 Centro --- CEP 37550-031
 POUSO ALEGRE --- MINAS GERAIS

mc

CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - 1

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 168/2022 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2022
TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

Item Componente do BDI		
Despesas Indiretas e Lucro		%
1	Garantia + Seguro	0,84%
2	Risco	1,00%
3	Administração Central	3,00%
Subtotal I		4,84%
4	Despesas Financeiras	1,00%
Subtotal II		1,00%
5	Lucro	6,16%
Subtotal III		6,16%
Tributos Federais		
6	COFINS	3,00%
7	Pis/PASEP	0,65%
8	CPRB	4,50%
Tributos Municipais		
9	ISS	3,00%
Subtotal IV		11,15%
TOTAL DO BDI		26,52%

Santa Rita do Sapucaí/MG, 07 de novembro de 2022.


TORRE ALTA Engenharia Ltda

Marco Aurélio Ferreira Silva
Sócio Diretor
RG: 16.393.686
Eng. Civil CREA-MG: 173509D

30.982.183/0001-59
TORRE ALTA ENGENHARIA
LTD.

Rua Coronel Ribeiro de Abreu, 318
Centro --- CEP 37550-031
POUSO ALEGRE --- MINAS GERAIS

CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - 2

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 168/2022 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2022
TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

Item Componente do BDI		
Despesas Indiretas e Lucro		%
1	Garantia + Seguro	0,30%
2	Risco	0,56%
3	Administração Central	1,50%
Subtotal I		2,36%
4	Despesas Financeiras	0,85%
Subtotal II		0,85%
5	Lucro	3,50%
Subtotal III		3,50%
Tributos Federais		
6	COFINS	3,00%
7	Pis/PASEP	0,65%
8	CPRB	4,50%
Tributos Municipais		
9	ISS	3,00%
Subtotal IV = (6+7+8+9)		11,15%
TOTAL DO BDI		20,25%

Santa Rita do Sapucaí/MG, 07 de novembro de 2022.


TORRE ALTA Engenharia Ltda

Marco Aurélio Ferreira Silva
Sócio Diretor
RG: 16.393.686
Eng. Civil CREA-MG: 173509D


30.982.183/0001-59
TORRE ALTA ENGENHARIA
LTDA.

Rua Coronel Ribeiro de Abreu, 318
Centro --- CEP 37550-031
POUSO ALEGRE --- MINAS GERAIS

eto: Responsável:

CONSTRUÇÃO DO
TERMINAL RODOVIÁRIO DE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Cliente:

BDI 1:

28,52%

Bancos:
SINAPI 06/2022 Minas Gerais
SETOP 06/2022 Minas Gerais
SICRO 04/2022 Minas Gerais
SUDECAP 06/2022 Minas Gerais

Data: 07/11/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



TORRE ALTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	TOTAL POR ETAPA
1	CANTEIRO DE OBRA	%	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	TERRAPLANAGEM	%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
5	ESTRUTURA	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	SISTEMA VERTICAL	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	SISTEMA DE COBERTURA	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	SISTEMA DE PISOS	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	INSTALAÇÕES SANITARIAS	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	DRENAGEM PLUVIAL	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17	CABEAMENTO ESTRUTURADO	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20	DRENAGEM URBANA	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22	SINALIZAÇÃO	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
24	SERVIÇOS FINAIS	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PORCENTAGEM CUSTO:				4,26%	7,74%	3,38%	9,55%	6,99%	11,53%	12,09%	12,78%	13,86%	7,33%	4,41%	6,09%	100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA:				R\$ 247.489,01	R\$ 449.383,04	R\$ 196.481,79	R\$ 554.440,37	R\$ 405.958,21	R\$ 669.642,59	R\$ 702.050,20	R\$ 742.182,29	R\$ 805.098,57	R\$ 435.835,39	R\$ 255.940,60	R\$ 353.894,33	R\$ 5.808.408,38
CUSTO ACUMULADO:				R\$ 247.489,01	R\$ 247.489,01	R\$ 583.965,84	R\$ 1.447.806,21	R\$ 1.853.764,42	R\$ 2.523.407,01	R\$ 3.223.457,20	R\$ 3.967.639,49	R\$ 4.772.738,06	R\$ 5.196.573,45	R\$ 5.454.514,05	R\$ 5.808.408,38	

Santa Rita do Sapucaí/MG, 07 de novembro de 2022

30.982.183/0001-591
TORRE ALTA ENGENHARIA
LTDA.

TORRE ALTA Engenharia Ltda
Marco Aurélio Ferreira Silva
Sócio-Diretor

Eng. Civil CREA-MG: 1735090

Rua Coronel Ribeiro de Abreu, 318
Centro --- CEP 37550-031
POURNO ALEGRE --- MINAS GERAIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total	UNIDADE:	MÊS
ARMÁRIO (COR: CINZA MATERIAL: AÇO NÚMERO DE PORTAS: DUAS (2) PORTAS ALTURA* 170CM LARGURA* 75CM PROFUNDIDADE* 35CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	MATERIAL	Unid.	0,0083	R\$ 326,34	R\$ 2,71		
ARQUIVO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO MATERIAL: AÇO COR: CINZA QUANTIDADE DE GAVETAS: 3 MODELO: OFÍCIO ALTURA* 110CM LARGURA* 45CM PROFUNDIDADE* 55CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	MATERIAL	Unid.	0,0083	R\$ 365,23	R\$ 3,04		
CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO ESTRUTURA: METALON)	MATERIAL	Unid.	0,0333	R\$ 48,15	R\$ 1,60		
LÂMPADA (TIPO: LED FORMATO: TUBULAR COMPRIMENTO: 120CM DIÂMETRO: T8 Ø26MM) POTÊNCIA: 18-20W LÚMENS: 1850LM COR DA LUZ: BRANCA-6500K SOQUETE BASE: G13 TENSÃO: 110 220V)	MATERIAL	Unid.	0,0117	R\$ 20,38	R\$ 0,23		
LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CONTAINER (TENSÃO: 220V BTUS: 12.000-18.000)	MATERIAL	MÊS	1,0000	R\$ 228,46	R\$ 228,46		
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO ESQUADRIAS: 2 SUPORTE AR CONDICIONADO: 1 AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO LÂMPADAS: NÃO INCLUSO LAVATÓRIOS: 1 VASOS SANITÁRIOS: 1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO COMPRIMENTO* 600CM/ LARGURA* 230CM/ ALTURA EXTERNA* 285CM/ ALTURA ÚTIL INTERNA* 250CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	MATERIAL	MÊS	1,0000	R\$ 729,36	R\$ 729,36		
MESA (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO COR: CINZA MATERIAL: MADEIRA MDP COM PÉS DE METALON NÚMERO DE GAVETAS: TRÊS (3) PORTAS COMPRIMENTO* 150CM ALTURA* 75CM PROFUNDIDADE* 60CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	MATERIAL	Unid.	0,0167	R\$ 191,38	R\$ 3,18		
REFRIGERADOR (TIPO: COMPACTO CAPACIDADE: 122L COR: BRANCA QUANTIDADE DE PORTAS: 1 TENSÃO: 127V CONSUMO: 630W)	MATERIAL	Unid.	0,0083	R\$ 302,39	R\$ 2,51		
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00			
MATERIAL				R\$ 971,09			
CUSTO TOTAL				R\$ 971,09			

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total	UNIDADE:	UNID
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 323,01	R\$ 323,01		
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 363,35	R\$ 363,35		
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00			
MATERIAL				R\$ 686,36			
CUSTO TOTAL				R\$ 686,36			

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total	UNIDADE:	MÊS
ARMÁRIO (COR: CINZA MATERIAL: AÇO NÚMERO DE PORTAS: DUAS (2) PORTAS ALTURA* 170CM LARGURA* 75CM PROFUNDIDADE* 35CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	MATERIAL	Unid.	0,1417	R\$ 326,34	R\$ 46,23		
CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO ESTRUTURA: METALON)	MATERIAL	Unid.	0,0167	R\$ 48,15	R\$ 0,80		
LÂMPADA (TIPO: LED FORMATO: TUBULAR COMPRIMENTO: 120CM DIÂMETRO: T8 Ø26MM) POTÊNCIA: 18-20W LÚMENS: 1850LM COR DA LUZ: BRANCA-6500K SOQUETE BASE: G13 TENSÃO: 110 220V)	MATERIAL	Unid.	0,0117	R\$ 20,38	R\$ 0,23		
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: DEPÓSITO/ FERRAMENTARIA ESQUADRIAS: 2 SUPORTE AR CONDICIONADO: 1 AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO LÂMPADAS: NÃO INCLUSO INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO COMPRIMENTO* 600CM/ LARGURA* 230CM/ ALTURA EXTERNA* 285CM/ ALTURA ÚTIL INTERNA* 250CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	MATERIAL	MÊS	1,0000	R\$ 726,86	R\$ 726,86		
BALCÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, LARGURA DE CINQUENTA (50) CM, ALTURA DE CENTO E VINTE (20) CM (FABRICAÇÃO)	MATERIAL	Unid.	0,0411	R\$ 260,58	R\$ 10,71		
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00			
MATERIAL				R\$ 784,83			
CUSTO TOTAL				R\$ 784,83			

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total	UNIDADE:	UNID
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 363,35	R\$ 363,35		
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00			
MATERIAL				R\$ 363,35			
CUSTO TOTAL				R\$ 363,35			

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total	UNIDADE:	MÊS
AQUECEDOR DE MARMITA (MATERIAL: AÇO INOX QUANTIDADE BANDEJAS: 2 TENSÃO: 127V 220V NÚMERO DE MARMITAS: 25 CONSUMO: 2KW NÚMERO DE BANDEJAS: 2 COMPRIMENTO * 60CM LARGURA * 90CM ALTURA * 85CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	MATERIAL	Unid.	0,0167	R\$ 789,49	R\$ 13,15		
LÂMPADA (TIPO: LED FORMATO: TUBULAR COMPRIMENTO: 120CM DIÂMETRO:							

[Handwritten signature]

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO REFEITÓRIO/ ESQUADRIAS 2|SUPORTE AR CONDICIONADO 1|AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO |LÂMPADAS NÃO INCLUSO| INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA INCLUSA| MOBILIZAÇÃO NÃO INCLUSO| COMPRIMENTO* 600CM/ LARGURA* 230CM/ALTURA EXTERNA* 285CM/ALTURA ÚTIL INTERNA* 250CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS

MATERIAL MÊS 1.0000 R\$ 678,70 R\$ 678,70

BANCO DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (105X30X35)CM, PARA VESTIÁRIO/ REFEITÓRIO DE OBRA (FABRICAÇÃO)

MATERIAL Unid. 0,0500 R\$ 58,46 R\$ 2,92

MESA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (130X60X80)CM, PARA REFEITÓRIO DE OBRA (FABRICAÇÃO)

MATERIAL Unid. 0,0250 R\$ 166,18 R\$ 4,15

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 0,00
R\$ 699,15
R\$ 699,15

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351)

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	MATERIAL	Unid.	1.0000	R\$ 363,35	R\$ 363,35
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 363,35	
CUSTO TOTAL				R\$ 363,35	

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	MATERIAL	VB	1.0000	R\$ 814,54	R\$ 814,54
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 814,54	
CUSTO TOTAL				R\$ 814,54	

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
HIDRÔMETRO (APLICAÇÃO MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA DIÂMETRO: 20MM (1/2") VAZÃO NOMINAL 1,5(M3/H) VAZÃO MÁXIMA: 3,0(M3/H) COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 94,23	R\$ 94,23
AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2933	R\$ 20,29	R\$ 5,95
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2933	R\$ 25,30	R\$ 7,42
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 299,81	R\$ 299,81
MÃO DE OBRA				R\$ 13,37	
MATERIAL				R\$ 394,04	
CUSTO TOTAL				R\$ 407,41	

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PADRAO DE ENTRADA PROVISÓRIO 30KVA TRIFÁSICO POSTE H=7M,70A	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 615,67	R\$ 615,67
AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	3,0000	R\$ 21,22	R\$ 63,66
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	3,0000	R\$ 26,29	R\$ 78,87
MÃO DE OBRA				R\$ 142,53	
MATERIAL				R\$ 615,67	
CUSTO TOTAL				R\$ 758,20	

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BANHEIRO QUÍMICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL LINHA PADRÃO [STANDARD] PIA INCLUSO LARGURA EXTERNA 110CM PROFUNDIDADE EXTERNA: 120CM ALTURA EXTERNA 230CM PESO* 85KG CAPACIDADE DEJETOS* 227L MANUTENÇÃO INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO: INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	MATERIAL	MÊS	1.0000	R\$ 930,18	R\$ 930,18
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 930,18	
CUSTO TOTAL				R\$ 930,18	

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	MATERIAL	UN	0,0166	R\$ 196,86	R\$ 3,27
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	MATERIAL	UN	0,0166	R\$ 190,37	R\$ 3,16
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	MATERIAL	M2	0,4837	R\$ 14,96	R\$ 7,24
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_05/2015	MATERIAL	M	0,2219	R\$ 3,33	R\$ 0,74
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	MATERIAL	M	0,3397	R\$ 12,10	R\$ 4,11
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	MATERIAL	M	0,2219	R\$ 12,92	R\$ 2,87
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	MATERIAL	M	0,9334	R\$ 2,87	R\$ 2,68
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS					

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MATERIAL	UN	0,0331	R\$ 29,51	R\$ 0,98
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MATERIAL	UN	0,0331	R\$ 32,20	R\$ 1,07
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	MATERIAL	M2	1,2467	R\$ 41,10	R\$ 51,24
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MATERIAL	M	0,1656	R\$ 16,16	R\$ 2,68
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MATERIAL	M3	0,0013	R\$ 74,55	R\$ 0,10
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	MATERIAL	M2	1,2467	R\$ 50,37	R\$ 62,80
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	MATERIAL	M2	1,2467	R\$ 32,85	R\$ 40,95
CONDUTE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	MATERIAL	UN	0,0662	R\$ 26,65	R\$ 1,76
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	MATERIAL	UN	0,0331	R\$ 110,10	R\$ 3,64
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	MATERIAL	UN	0,1325	R\$ 193,02	R\$ 25,58
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	MATERIAL	UN	0,0331	R\$ 169,61	R\$ 5,61
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	MATERIAL	M2	0,0981	R\$ 235,78	R\$ 23,13
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	MATERIAL	M2	0,1129	R\$ 238,96	R\$ 26,98
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	MATERIAL	M2	0,1532	R\$ 284,60	R\$ 43,60
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	MATERIAL	M2	0,1195	R\$ 361,28	R\$ 43,17
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	MATERIAL	UN	0,0166	R\$ 85,39	R\$ 1,42
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	MATERIAL	UN	0,0828	R\$ 47,85	R\$ 3,96
MÃO DE OBRA MATERIAL				R\$ 0,00	
CUSTO TOTAL				R\$ 367,41	
				R\$ 367,41	

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	MATERIAL	UN	0,0966	R\$ 196,86	R\$ 19,02
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	MATERIAL	UN	0,0966	R\$ 190,37	R\$ 18,39
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	MATERIAL	M2	0,4761	R\$ 14,96	R\$ 7,12
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	MATERIAL	M	0,4251	R\$ 3,33	R\$ 1,42
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	MATERIAL	M	0,4638	R\$ 1,69	R\$ 0,78
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MATERIAL	M	0,4251	R\$ 12,10	R\$ 5,14
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MATERIAL	M	0,4638	R\$ 12,92	R\$ 5,99
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MATERIAL	M	1,0821	R\$ 2,87	R\$ 3,11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MATERIAL	M	2,0870	R\$ 4,16	R\$ 8,68
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MATERIAL	UN	0,2899	R\$ 47,43	R\$ 13,75
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MATERIAL	UN	0,0966	R\$ 49,25	R\$ 4,76
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	MATERIAL	M2	1,9256	R\$ 41,10	R\$ 79,14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	MATERIAL	M	0,4831	R\$ 16,16	R\$ 7,81
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MATERIAL	M3	0,0078	R\$ 74,55	R\$ 0,58
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	MATERIAL	M2	1,9256	R\$ 50,37	R\$ 96,99
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	MATERIAL	M2	1,9256	R\$ 32,85	R\$ 63,26
CONDUTE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	MATERIAL	UN	0,3865	R\$ 26,65	R\$ 10,30
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	MATERIAL	UN	0,0966	R\$ 110,10	R\$ 10,64

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	MATERIAL	UN	0,1932	R\$ 193,02	R\$ 37,29
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M AF_12/2020	MATERIAL	UN	0,0966	R\$ 169,61	R\$ 16,38
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO AF_05/2018	MATERIAL	M2	0,0966	R\$ 235,78	R\$ 22,78
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO AF_05/2018	MATERIAL	M2	0,1111	R\$ 238,96	R\$ 26,55
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO AF_05/2018	MATERIAL	M2	0,1508	R\$ 284,60	R\$ 42,92
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO AF_05/2018	MATERIAL	M2	0,1176	R\$ 361,28	R\$ 42,49
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	MATERIAL	UN	0,0966	R\$ 85,39	R\$ 8,25
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	MATERIAL	UN	0,2899	R\$ 47,85	R\$ 13,87
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 567,41	
CUSTO TOTAL				R\$ 567,41	

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO					
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M2 Custo Total
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12MM DIMENSÃO: 1,10X2,20M)	MATERIAL	M2	1,1000	R\$ 53,08	R\$ 58,38
DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO PINO SOLTO COM BOLA LARGURA 2 1/2" ALTURA 3")	MATERIAL	Unid	2,0000	R\$ 11,43	R\$ 22,86
PONTALETE 3A CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL 3"X3" [7,5X7, 5CM] TIPO DE MADEIRA CEDRO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	MATERIAL	M	3,1500	R\$ 9,82	R\$ 30,93
PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO 69,0MM DIÂMETRO 3,4MM QUANTIDADE POR QUILO 203)	MATERIAL	KG	0,1500	R\$ 22,53	R\$ 3,37
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,8000	R\$ 20,78	R\$ 16,62
CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,8000	R\$ 25,72	R\$ 20,57
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA /CORRIDA (PVA)	MATERIAL	M2	2,2000	R\$ 12,98	R\$ 28,55
MÃO DE OBRA				R\$ 37,19	
MATERIAL				R\$ 144,09	
CUSTO TOTAL				R\$ 181,28	

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017					
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M2 Custo Total
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0408	R\$ 23,02	R\$ 0,94
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0801	R\$ 18,85	R\$ 1,51
MÃO DE OBRA				R\$ 2,45	
MATERIAL				R\$ 0,00	
CUSTO TOTAL				R\$ 2,45	

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334					
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	UNID Custo Total
PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM	MATERIAL	Unid	1,0000	R\$ 1 502,22	R\$ 1 502,22
PONTALETE 3A CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL 3"X3" [7,5X7, 5CM] TIPO DE MADEIRA CEDRO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	MATERIAL	M	31,5000	R\$ 9,82	R\$ 309,33
PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO 69,0MM DIÂMETRO 3,4MM QUANTIDADE POR QUILO 203)	MATERIAL	KG	0,0563	R\$ 22,53	R\$ 1,26
CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	4,5000	R\$ 25,72	R\$ 115,74
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	6,7500	R\$ 18,85	R\$ 127,23
MÃO DE OBRA				R\$ 242,97	
MATERIAL				R\$ 1 812,81	
CUSTO TOTAL				R\$ 2.055,78	

LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)					
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M2 Custo Total
ARAME GALVANIZADO (BITOLA 16BWG DIÂMETRO DO FIO: 1,65MM MASSA LINEAR 0,0166KG/M)	MATERIAL	KG	0,0200	R\$ 21,18	R\$ 0,42
PONTALETE 3A CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL 3"X3" [7,5X7, 5CM] TIPO DE MADEIRA CEDRO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	MATERIAL	M	0,3000	R\$ 9,82	R\$ 2,94
PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO 69,0MM DIÂMETRO 3,4MM QUANTIDADE POR QUILO 203)	MATERIAL	KG	0,0200	R\$ 22,53	R\$ 0,45
TABUA 3A CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9" ESPESSURA 25MM LARGURA 225MM TIPO DE MADEIRA CEDRINHO)	MATERIAL	M2	0,0800	R\$ 38,93	R\$ 3,11
CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0700	R\$ 25,72	R\$ 1,80
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0700	R\$ 18,85	R\$ 1,31
MÃO DE OBRA				R\$ 3,11	
MATERIAL				R\$ 6,92	
CUSTO TOTAL				R\$ 10,03	

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018					
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M2 Custo Total

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0.0024	R\$ 56,97	R\$ 0,14
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0.0006	R\$ 209,29	R\$ 0,13
	MÃO DE OBRA				R\$ 0,13
	MATERIAL				R\$ 0,26
	CUSTO TOTAL				R\$ 0,39
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40					
	M.AF_05/2018			UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,5444	R\$ 18,85	R\$ 29,11
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,5444	R\$ 23,09	R\$ 35,66
	MÃO DE OBRA				R\$ 64,77
	MATERIAL				R\$ 0,00
	CUSTO TOTAL				R\$ 64,77
REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018					
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0.1333	R\$ 174,36	R\$ 23,24
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0.5446	R\$ 63,51	R\$ 34,59
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0.6780	R\$ 18,85	R\$ 12,78
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0.6780	R\$ 23,09	R\$ 15,66
	MÃO DE OBRA				R\$ 28,44
	MATERIAL				R\$ 57,83
	CUSTO TOTAL				R\$ 86,27
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60					
	M.AF_05/2018			UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,7511	R\$ 18,85	R\$ 51,86
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,7511	R\$ 23,09	R\$ 63,52
	MÃO DE OBRA				R\$ 115,38
	MATERIAL				R\$ 0,00
	CUSTO TOTAL				R\$ 115,38
REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018					
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0.2870	R\$ 174,36	R\$ 50,04
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	1,1723	R\$ 63,51	R\$ 74,45
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,4593	R\$ 18,85	R\$ 27,51
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,4593	R\$ 23,09	R\$ 33,70
	MÃO DE OBRA				R\$ 61,21
	MATERIAL				R\$ 124,49
	CUSTO TOTAL				R\$ 185,70
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020					
				UNIDADE:	M3
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0.0083	R\$ 253,47	R\$ 2,10
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0.0105	R\$ 93,30	R\$ 0,98
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0.0198	R\$ 307,11	R\$ 6,08
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0.0138	R\$ 59,67	R\$ 0,82
	MÃO DE OBRA				R\$ 0,00
	MATERIAL				R\$ 9,98
	CUSTO TOTAL				R\$ 9,98
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					
				UNIDADE:	M3XKM
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0.0083	R\$ 307,11	R\$ 2,55
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0.0036	R\$ 59,67	R\$ 0,21

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				UNIDADE:	M3
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0030	R\$ 297,66	R\$ 0,89
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0060	R\$ 83,55	R\$ 0,50
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0090	R\$ 18,85	R\$ 0,17
					R\$ 0,17
					R\$ 1,39
					R\$ 1,56
REMOÇÃO DE CERCA				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0800	R\$ 26,01	R\$ 2,08
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,8000	R\$ 18,85	R\$ 15,08
					R\$ 17,16
					R\$ 0,00
					R\$ 17,16
REALOCAÇÃO DE CERCA				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0800	R\$ 26,01	R\$ 2,08
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,8000	R\$ 18,85	R\$ 15,08
GRAMPO DE AÇO POLIDO 7/8" X 9	MATERIAL	KG	0,0200	R\$ 30,37	R\$ 0,60
					R\$ 17,16
					R\$ 0,60
					R\$ 17,76
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA				UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0500	R\$ 26,01	R\$ 1,30
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5000	R\$ 18,85	R\$ 9,42
					R\$ 10,72
					R\$ 0,00
					R\$ 10,72
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4591	R\$ 20,08	R\$ 9,22
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1582	R\$ 18,85	R\$ 2,98
					R\$ 12,20
					R\$ 0,00
					R\$ 12,20
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0326	R\$ 255,64	R\$ 8,33
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0896	R\$ 93,30	R\$ 8,36
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1360	R\$ 24,08	R\$ 3,27
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	MATERIAL	CHP	0,0524	R\$ 10,88	R\$ 0,57
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	MATERIAL	CHI	0,0836	R\$ 0,88	R\$ 0,07
					R\$ 3,27
					R\$ 17,33
					R\$ 20,60
REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO				UNIDADE:	M3
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	m3	1,0000	R\$ 8,79	R\$ 8,79
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 8,79
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
EM PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO - MARTELETE ELÉTRICO 1,13 HP	MÃO DE OBRA	H	0,5600	R\$ 2,96	R\$ 1,65
PONTEIRO PARA ROMPEDOR (COMPRIMENTO: 160MM) DIÂMETRO DA SEÇÃO: 32MM)	MATERIAL	Unid.	0,0100	R\$ 131,17	R\$ 1,31
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1120	R\$ 26,01	R\$ 2,91
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5600	R\$ 18,85	R\$ 10,55
					R\$ 15,11
					R\$ 1,31
					R\$ 16,42
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE				UNIDADE:	M3
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	M3	1,0000	R\$ 393,65	R\$ 393,65
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 393,65

**CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020**

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0083	R\$ 253,47	R\$ 2,10
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0105	R\$ 93,30	R\$ 0,98
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0198	R\$ 307,11	R\$ 6,08
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0138	R\$ 59,67	R\$ 0,82
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 9,98	
CUSTO TOTAL				R\$ 9,98	

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0083	R\$ 307,11	R\$ 2,55
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0036	R\$ 59,67	R\$ 0,21
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 2,76	
CUSTO TOTAL				R\$ 2,76	

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0030	R\$ 297,66	R\$ 0,89
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0060	R\$ 83,55	R\$ 0,50
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0090	R\$ 18,85	R\$ 0,17
MÃO DE OBRA				R\$ 0,17	
MATERIAL				R\$ 1,39	
CUSTO TOTAL				R\$ 1,56	

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0091	R\$ 18,85	R\$ 0,17
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0073	R\$ 301,14	R\$ 2,20
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0018	R\$ 100,69	R\$ 0,18
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	MATERIAL	CHP	0,0205	R\$ 390,08	R\$ 8,00
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	MATERIAL	CHI	0,0069	R\$ 75,61	R\$ 0,52
MÃO DE OBRA				R\$ 0,17	
MATERIAL				R\$ 10,90	
CUSTO TOTAL				R\$ 11,07	

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0042	R\$ 306,74	R\$ 1,29
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0087	R\$ 100,69	R\$ 0,88
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0157	R\$ 307,11	R\$ 4,82
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0120	R\$ 59,67	R\$ 0,72
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 7,71	
CUSTO TOTAL				R\$ 7,71	

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0083	R\$ 307,11	R\$ 2,55
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0036	R\$ 59,67	R\$ 0,21

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M3 Custo Total
TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0030	R\$ 297,66	R\$ 0,89
TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0060	R\$ 83,55	R\$ 0,50
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0090	R\$ 18,85	R\$ 0,17
					R\$ 0,17
					R\$ 1,39
					R\$ 1,56

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	UNID. Custo Total
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 98,70	R\$ 98,70
					R\$ 0,00
					R\$ 98,70
					R\$ 98,70

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M3 Custo Total
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0114	R\$ 255,64	R\$ 2,91
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0029	R\$ 93,30	R\$ 0,27
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0143	R\$ 18,85	R\$ 0,27
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	MATERIAL	CHP	0,0246	R\$ 390,08	R\$ 9,60
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV. INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	MATERIAL	CHI	0,0182	R\$ 75,61	R\$ 1,38
					R\$ 0,27
					R\$ 14,16
					R\$ 14,43

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M3 Custo Total
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0040	R\$ 376,83	R\$ 1,51
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0300	R\$ 60,25	R\$ 1,81
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0060	R\$ 290,68	R\$ 1,74
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0270	R\$ 91,85	R\$ 2,48
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	MATERIAL	CHP	0,0100	R\$ 220,67	R\$ 2,21
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0330	R\$ 18,85	R\$ 0,62
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	MATERIAL	CHI	0,0230	R\$ 57,97	R\$ 1,33
					R\$ 0,62
					R\$ 11,08
					R\$ 11,70

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M3 Custo Total
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	M3	1,0000	R\$ 63,01	R\$ 63,01
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 63,01

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M3 Custo Total
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0042	R\$ 306,74	R\$ 1,29
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0087	R\$ 100,69	R\$ 0,88
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0157	R\$ 305,21	R\$ 4,79
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0120	R\$ 59,67	R\$ 0,72
					R\$ 0,00
					R\$ 7,68
					R\$ 7,68

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0083	R\$ 307,11	R\$ 2,55
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0036	R\$ 59,67	R\$ 0,21

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 0,00

R\$ 2,76

R\$ 2,76

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 15,00	R\$ 15,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1564	R\$ 18,85	R\$ 2,95
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0391	R\$ 23,09	R\$ 0,90

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 3,85

R\$ 15,00

R\$ 18,85

CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,0000	R\$ 18,85	R\$ 37,70

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 37,70

R\$ 0,00

R\$ 37,70

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0083	R\$ 307,11	R\$ 2,55
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0036	R\$ 59,67	R\$ 0,21

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 0,00

R\$ 2,76

R\$ 2,76

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,1890	R\$ 26,01	R\$ 30,93
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	3,0530	R\$ 18,85	R\$ 57,55

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 88,48

R\$ 0,00

R\$ 88,48

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).

AF_06/2017

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,4590	R\$ 26,01	R\$ 37,95
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	4,1380	R\$ 18,85	R\$ 78,00

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 115,95

R\$ 0,00

R\$ 115,95

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,6500	R\$ 18,85	R\$ 12,25
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	MATERIAL	CHP	0,2740	R\$ 32,15	R\$ 8,81
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	MATERIAL	CHI	0,2540	R\$ 24,87	R\$ 6,32
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 2,59	R\$ 2,59

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 12,25

R\$ 17,72

R\$ 29,97

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0042	R\$ 304,63	R\$ 1,28
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0087	R\$ 98,83	R\$ 0,86

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0157	R\$ 307,11	R\$ 4,82
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0120	R\$ 59,67	R\$ 0,72

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 0,00

R\$ 7,68

R\$ 7,68

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0250	R\$ 307,11	R\$ 7,68
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0107	R\$ 59,67	R\$ 0,64

MÃO DE OBRA R\$ 0,00
MATERIAL R\$ 8,32
CUSTO TOTAL R\$ 8,32

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M3 Custo Total
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0030	R\$ 297,66	R\$ 0,89
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0060	R\$ 83,55	R\$ 0,50
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0090	R\$ 18,85	R\$ 0,17

MÃO DE OBRA R\$ 0,17
MATERIAL R\$ 1,39
CUSTO TOTAL R\$ 1,56

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M3 Custo Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	6,2120	R\$ 26,01	R\$ 161,57
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,6940	R\$ 18,85	R\$ 31,93
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	MATERIAL	M3	1,1300	R\$ 431,72	R\$ 487,84

MÃO DE OBRA R\$ 193,50
MATERIAL R\$ 487,84
CUSTO TOTAL R\$ 681,34

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M2 Custo Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3106	R\$ 26,01	R\$ 8,08
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0847	R\$ 18,85	R\$ 1,60
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	MATERIAL	M3	0,0565	R\$ 431,72	R\$ 24,39

MÃO DE OBRA R\$ 9,68
MATERIAL R\$ 24,39
CUSTO TOTAL R\$ 34,07

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT ATÉ 50 KM

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	VB Custo Total
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT ATÉ 50 KM	MATERIAL	VB	1,0000	R\$ 7.940,09	R\$ 7.940,09

MÃO DE OBRA R\$ 0,00
MATERIAL R\$ 7.940,09
CUSTO TOTAL R\$ 7.940,09

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 23 X 23 CM/70T

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M Custo Total
CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉMOLDADA CONCRETO PROTENDIDO - SEÇÃO QUADRADA 23 X 23 CM/70 T	MATERIAL	M	1,0000	R\$ 79,96	R\$ 79,96
ESTACA PRÉ-MOLDADA CONCRETO PROTENDIDO - SEÇÃO QUADRADA 23 X 23 CM/70T	MATERIAL	M	1,1000	R\$ 153,65	R\$ 169,01
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4000	R\$ 18,85	R\$ 7,54

MÃO DE OBRA R\$ 7,54
MATERIAL R\$ 248,97
CUSTO TOTAL R\$ 256,51

CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	UNID. Custo Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2500	R\$ 26,01	R\$ 6,50
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,5000	R\$ 18,85	R\$ 47,12

MÃO DE OBRA R\$ 53,62
MATERIAL R\$ 0,00
CUSTO TOTAL R\$ 53,62

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M3 Custo Total
CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA: 30,0MPa/ BRITA: 0 E 1/SLUMP: 100+-20)	MATERIAL	M3	1,0500	R\$ 566,02	R\$ 594,32
TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 56,88	R\$ 56,88
APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 26,66	R\$ 26,66

MÃO DE OBRA R\$ 0,00
MATERIAL R\$ 677,86
CUSTO TOTAL R\$ 677,86

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M2 Custo Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	MATERIAL	L	0,0170	R\$ 7,80	R\$ 0,13
PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	2,3180	R\$ 9,96	R\$ 23,09

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MATERIAL	M	3,9270	R\$ 54,86	R\$ 215,44
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MATERIAL	KG	0,0440	R\$ 33,58	R\$ 1,48
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,6760	R\$ 20,78	R\$ 14,05
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,8500	R\$ 25,72	R\$ 47,58
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	MATERIAL	CHP	0,0670	R\$ 25,37	R\$ 1,70
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	MATERIAL	CHI	0,0530	R\$ 24,16	R\$ 1,28
				R\$ 61,63	
				R\$ 256,36	
				R\$ 317,99	

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60					
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	KG Custo Total
ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM MASSA LINEAR: 0,01KG /M)	MATERIAL	KG	0,0300	R\$ 20,95	R\$ 0,62
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM MASSA LINEAR: 0,617 KG/M)	MATERIAL	KG	0,2530	R\$ 9,73	R\$ 2,46
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM MASSA LINEAR: 0,963 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1540	R\$ 9,34	R\$ 1,43
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM MASSA LINEAR: 1,578 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1320	R\$ 9,48	R\$ 1,25
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM MASSA LINEAR: 2,466 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0220	R\$ 9,49	R\$ 0,20
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM MASSA LINEAR: 0,245 KG/M)	MATERIAL	KG	0,2090	R\$ 10,44	R\$ 2,18
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM MASSA LINEAR: 0,395 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1650	R\$ 10,44	R\$ 1,72
BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM MASSA LINEAR: 0,109 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0110	R\$ 11,26	R\$ 0,12
BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 5,00 MM MASSA LINEAR: 0,154 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1540	R\$ 11,05	R\$ 1,70
ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO COBRIMENTO: 30MM TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)	MATERIAL	Unid.	0,0400	R\$ 0,41	R\$ 0,01
ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO COBRIMENTO: 30MM TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM)	MATERIAL	Unid.	0,2240	R\$ 0,22	R\$ 0,04
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0458	R\$ 19,24	R\$ 0,88
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0917	R\$ 25,86	R\$ 2,37
				R\$ 3,25	
				R\$ 11,73	
				R\$ 14,98	

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017					
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M2 Custo Total
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	MATERIAL	M2	0,5930	R\$ 59,68	R\$ 35,39
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA	MATERIAL	L	0,0100	R\$ 7,80	R\$ 0,08
EMULSIONADA EM AGUA					
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MATERIAL	M	2,2940	R\$ 9,96	R\$ 22,85
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MATERIAL	M	1,3590	R\$ 3,49	R\$ 4,74
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	MATERIAL	KG	0,0350	R\$ 27,73	R\$ 0,97
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MATERIAL	KG	0,0070	R\$ 30,13	R\$ 0,21
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MATERIAL	KG	0,0100	R\$ 33,58	R\$ 0,34
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,7630	R\$ 20,78	R\$ 15,86
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,9380	R\$ 25,72	R\$ 49,85
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	MATERIAL	CHP	0,0260	R\$ 25,37	R\$ 0,66
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	MATERIAL	CHI	0,0550	R\$ 24,16	R\$ 1,33
				R\$ 65,71	
				R\$ 66,57	
				R\$ 132,28	

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)					
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M3 Custo Total
CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA: 30,0MPA/ BRITA 0 E 1/SLUMP: 100+-20)	MATERIAL	M3	1,0500	R\$ 566,02	R\$ 594,32
TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 56,88	R\$ 56,88
APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 26,66	R\$ 26,66
				R\$ 0,00	
				R\$ 677,86	
				R\$ 677,86	

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60					
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	KG Custo Total
ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM MASSA LINEAR: 0,01KG /M)	MATERIAL	KG	0,0300	R\$ 20,95	R\$ 0,62
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM MASSA LINEAR: 0,617 KG/M)	MATERIAL	KG	0,2530	R\$ 9,74	R\$ 2,46
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM MASSA LINEAR: 0,963 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1540	R\$ 9,34	R\$ 1,43
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM MASSA LINEAR: 1,578 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1320	R\$ 9,48	R\$ 1,25
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM MASSA LINEAR: 2,466 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0220	R\$ 9,49	R\$ 0,20
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM MASSA LINEAR: 0,245 KG/M)	MATERIAL	KG	0,2090	R\$ 10,44	R\$ 2,18
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM MASSA LINEAR: 0,395 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1650	R\$ 10,44	R\$ 1,72
BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM MASSA LINEAR: 0,109 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0110	R\$ 11,26	R\$ 0,12
BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 5,00 MM MASSA LINEAR: 0,154 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1540	R\$ 11,05	R\$ 1,70
ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO COBRIMENTO: 30MM TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)	MATERIAL	Unid.	0,0400	R\$ 0,41	R\$ 0,01
ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO COBRIMENTO: 30MM TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM)	MATERIAL	Unid.	0,2240	R\$ 0,22	R\$ 0,04
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0458	R\$ 19,24	R\$ 0,88

CUSTO TOTAL

R\$ 14,98

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM. FBK 6 MPA (NBR 6136)	MATERIAL	UN	122,2700	R\$ 3,83	R\$ 468,29
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,1300	R\$ 599,38	R\$ 77,92
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	10,2630	R\$ 26,01	R\$ 266,94
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	5,1320	R\$ 18,85	R\$ 96,74
				R\$ 363,68	
				R\$ 546,21	
				R\$ 909,89	

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	MATERIAL	L	0,5590	R\$ 8,13	R\$ 4,54
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0250	R\$ 757,05	R\$ 18,93
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,7300	R\$ 26,01	R\$ 18,99
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1480	R\$ 18,85	R\$ 2,79
				R\$ 21,78	
				R\$ 23,47	
				R\$ 45,25	

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA	MATERIAL	L	0,0100	R\$ 7,80	R\$ 0,08
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MATERIAL	MES	0,1960	R\$ 15,12	R\$ 2,96
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MATERIAL	MES	0,3930	R\$ 23,25	R\$ 9,14
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8". INCLUINDO PORCA E FLANGE	MATERIAL	MES	0,7850	R\$ 5,81	R\$ 4,56
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MATERIAL	KG	0,0190	R\$ 33,58	R\$ 0,64
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2060	R\$ 20,78	R\$ 4,28
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,1250	R\$ 25,72	R\$ 28,94
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	MATERIAL	M2	0,5250	R\$ 184,04	R\$ 96,62
				R\$ 33,22	
				R\$ 114,00	
				R\$ 147,22	

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 40,00	R\$ 40,00
ADENSAMENTO E ACABAMENTO					
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 30 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	MATERIAL	M3	1,0500	R\$ 615,71	R\$ 646,49
LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 84,92	R\$ 84,92
				R\$ 0,00	
				R\$ 771,41	
				R\$ 771,41	

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM MASSA LINEAR: 0,01KG /M)	MATERIAL	KG	0,0300	R\$ 20,95	R\$ 0,62
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM MASSA LINEAR: 0,617 KG/M)	MATERIAL	KG	0,2530	R\$ 9,74	R\$ 2,46
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM MASSA LINEAR: 0,963 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1540	R\$ 9,34	R\$ 1,43
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM MASSA LINEAR: 1,578 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1320	R\$ 9,48	R\$ 1,25
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM MASSA LINEAR: 2,466 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0220	R\$ 9,49	R\$ 0,20
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM MASSA LINEAR: 0,245 KG/M)	MATERIAL	KG	0,2090	R\$ 10,44	R\$ 2,18
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM MASSA LINEAR: 0,395 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1650	R\$ 10,44	R\$ 1,72
BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM MASSA LINEAR: 0,109 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0110	R\$ 11,26	R\$ 0,12
BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 5,00 MM MASSA LINEAR: 0,154 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1540	R\$ 11,05	R\$ 1,70
ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO COBRIMENTO: 30MM TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)	MATERIAL	Unid.	0,0400	R\$ 0,41	R\$ 0,01
ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO COBRIMENTO: 30MM TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM)	MATERIAL	Unid.	0,2240	R\$ 0,22	R\$ 0,04
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0458	R\$ 19,24	R\$ 0,88
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0917	R\$ 25,86	R\$ 2,37
				R\$ 3,25	
				R\$ 11,73	
				R\$ 14,98	

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
------	------	-------	---------	-------------	-------------

UNIDADE: M2

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
 AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF_09/2020

MATERIAL	M	0,4740	R\$ 37,59	R\$ 17,82
MATERIAL	KG	0,0490	R\$ 33,58	R\$ 1,65
MÃO DE OBRA	H	0,2050	R\$ 20,78	R\$ 4,26
MÃO DE OBRA	H	1,1200	R\$ 25,72	R\$ 28,81
MATERIAL	M2	0,6210	R\$ 133,36	R\$ 82,82
MATERIAL	M	1,8160	R\$ 42,89	R\$ 77,89
MÃO DE OBRA			R\$ 33,07	
MATERIAL			R\$ 180,26	
CUSTO TOTAL			R\$ 213,33	

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ITEM
 APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
 CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 30 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
 LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M3 Custo Total
MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 40,00	R\$ 40,00
MATERIAL	M3	1,0500	R\$ 615,71	R\$ 646,49
MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 84,92	R\$ 84,92
MÃO DE OBRA			R\$ 0,00	
MATERIAL			R\$ 771,41	
CUSTO TOTAL			R\$ 771,41	

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60

ITEM
 ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1, 25MM|MASSA LINEAR: 0,01KG /M)
 BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM|MASSA LINEAR: 0, 617 KG/M)
 BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM|MASSA LINEAR: 0, 963 KG/M)
 BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM|MASSA LINEAR: 1, 578 KG/M)
 BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM|MASSA LINEAR: 2, 466 KG/M)
 BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM|MASSA LINEAR: 0,245 KG/M)
 BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM|MASSA LINEAR: 0,395 KG/M)
 BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM|MASSA LINEAR: 0,109 KG/M)
 BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 5,00 MM|MASSA LINEAR: 0,154 KG/M)
 ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO| COBRIMENTO: 30MM|TIPO CIRCULAR ENTADA LATERAL| BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)
 ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO| COBRIMENTO: 30MM|TIPO CIRCULAR ENTADA LATERAL| BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM)
 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	KG Custo Total
MATERIAL	KG	0,0300	R\$ 20,95	R\$ 0,62
MATERIAL	KG	0,2530	R\$ 9,74	R\$ 2,46
MATERIAL	KG	0,1540	R\$ 9,34	R\$ 1,43
MATERIAL	KG	0,1320	R\$ 9,48	R\$ 1,25
MATERIAL	KG	0,0220	R\$ 9,49	R\$ 0,20
MATERIAL	KG	0,2090	R\$ 10,44	R\$ 2,18
MATERIAL	KG	0,1650	R\$ 10,44	R\$ 1,72
MATERIAL	KG	0,0110	R\$ 11,26	R\$ 0,12
MATERIAL	KG	0,1540	R\$ 11,05	R\$ 1,70
MATERIAL	Unid.	0,0400	R\$ 0,41	R\$ 0,01
MATERIAL	Unid.	0,2240	R\$ 0,22	R\$ 0,04
MÃO DE OBRA	H	0,0458	R\$ 19,24	R\$ 0,88
MÃO DE OBRA	H	0,0917	R\$ 25,86	R\$ 2,37
MÃO DE OBRA			R\$ 3,25	
MATERIAL			R\$ 11,73	
CUSTO TOTAL			R\$ 14,98	

LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M

ITEM
 LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR SC = 100KG/M2, L = 5,0 M
 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA

TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M2 Custo Total
MATERIAL	M2	1,0500	R\$ 97,83	R\$ 102,72
MATERIAL	M3	0,0660	R\$ 524,60	R\$ 34,62
MÃO DE OBRA	H	0,5500	R\$ 26,01	R\$ 14,30
MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 18,85	R\$ 18,85
MATERIAL	M3	0,0660	R\$ 132,14	R\$ 8,72
MÃO DE OBRA			R\$ 33,15	
MATERIAL			R\$ 146,06	
CUSTO TOTAL			R\$ 179,21	

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

ITEM
 ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU "B", PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESGARGA E CARGA, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
 VIGAS PRIMÁRIAS (LONGARINAS) PARA CIMBRAMENTO EM LAJE PRÉ MOLDADA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM, REAPROVEITAMENTO (6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M2X MÊS Custo Total
MATERIAL	M2X MÊS	1,0000	R\$ 8,84	R\$ 8,84
MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 4,43	R\$ 4,43
MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 5,21	R\$ 5,21
MÃO DE OBRA			R\$ 0,00	
MATERIAL			R\$ 18,48	
CUSTO TOTAL			R\$ 18,48	

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

ITEM
 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M2 Custo Total
MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 21,15	R\$ 21,15
MÃO DE OBRA			R\$ 0,00	
MATERIAL			R\$ 21,15	
CUSTO TOTAL			R\$ 21,15	

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MATERIAL	L	0,0100	R\$ 7,80	R\$ 0,08
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MATERIAL	M	0,3870	R\$ 52,02	R\$ 20,13
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MATERIAL	M	0,3370	R\$ 37,59	R\$ 12,67
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MATERIAL	KG	0,0780	R\$ 33,58	R\$ 2,62
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1710	R\$ 20,78	R\$ 3,55
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,9350	R\$ 25,72	R\$ 24,05
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	MATERIAL	M2	0,3410	R\$ 63,48	R\$ 21,65
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	MATERIAL	M	0,8670	R\$ 17,32	R\$ 15,02

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 27,60

R\$ 72,17

R\$ 99,77

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: M3	Custo Unit.	Custo Total
CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA: 30,0MPA/ BRITA 0 E 1/SLUMP 100+-20)	MATERIAL	M3	1,0500		R\$ 566,02	R\$ 594,32
TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	MATERIAL	M3	1,0000		R\$ 56,88	R\$ 56,88
APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	MATERIAL	M3	1,0000		R\$ 40,00	R\$ 40,00
					R\$ 0,00	
					R\$ 691,20	
					R\$ 691,20	

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 0,00

R\$ 691,20

R\$ 691,20

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: KG	Custo Unit.	Custo Total
AME RECOZIDO (BITOLA 18BWG DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM MASSA LINEAR: 0,01KG	MATERIAL	KG	0,0300		R\$ 20,95	R\$ 0,62
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 10,00 MM MASSA LINEAR: 0,617 KG/M)	MATERIAL	KG	0,2530		R\$ 9,74	R\$ 2,46
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 12,50 MM MASSA LINEAR: 0,963 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1540		R\$ 9,34	R\$ 1,43
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 16,00 MM MASSA LINEAR: 1,578 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1320		R\$ 9,48	R\$ 1,25
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 20,00 MM MASSA LINEAR: 2,466 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0220		R\$ 9,49	R\$ 0,20
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 6,30 MM MASSA LINEAR: 0,245 KG/M)	MATERIAL	KG	0,2090		R\$ 10,44	R\$ 2,18
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA 8,00 MM MASSA LINEAR: 0,395 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1650		R\$ 10,44	R\$ 1,72
BARRA AÇO CA-60 (BITOLA 4,20 MM MASSA LINEAR: 0,109 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0110		R\$ 11,26	R\$ 0,12
BARRA AÇO CA-60 (BITOLA 5,00 MM MASSA LINEAR: 0,154 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1540		R\$ 11,05	R\$ 1,70
ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO COBRIMENTO: 30MM TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)	MATERIAL	Unid.	0,0400		R\$ 0,41	R\$ 0,01
ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO COBRIMENTO: 30MM TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM)	MATERIAL	Unid.	0,2240		R\$ 0,22	R\$ 0,04
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0458		R\$ 19,24	R\$ 0,88
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0917		R\$ 25,86	R\$ 2,37
					R\$ 3,25	
					R\$ 11,73	
					R\$ 14,98	

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 3,25

R\$ 11,73

R\$ 14,98

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: M	Custo Unit.	Custo Total
CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	MATERIAL	UN	5,3400		R\$ 2,60	R\$ 13,88
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0014		R\$ 574,78	R\$ 0,80
PREPARO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2530		R\$ 26,01	R\$ 6,58
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1260		R\$ 18,85	R\$ 2,38
GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	MATERIAL	M3	0,0114		R\$ 634,33	R\$ 7,23
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	MATERIAL	KG	0,7900		R\$ 14,66	R\$ 11,58
					R\$ 8,96	
					R\$ 33,49	
					R\$ 42,45	

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 8,96

R\$ 33,49

R\$ 42,45

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: M3	Custo Unit.	Custo Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LIQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0360		R\$ 174,36	R\$ 6,28
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LIQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0436		R\$ 63,51	R\$ 2,77
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0796		R\$ 18,85	R\$ 1,50
					R\$ 1,50	
					R\$ 9,05	
					R\$ 10,55	

MÃO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO TOTAL

R\$ 1,50

R\$ 9,05

R\$ 10,55

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

UNIDADE: M2

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

MÃO DE OBRA

MATERIAL
CUSTO TOTAL

MATERIAL	CHP	0,0050	R\$ 10,06	R\$ 0,05
			R\$ 0,59	
			R\$ 0,05	
			R\$ 0,64	

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

UNIDADE: M3

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0042	R\$ 304,63	R\$ 1,28
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0087	R\$ 98,83	R\$ 0,86
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0157	R\$ 307,11	R\$ 4,82
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0120	R\$ 59,67	R\$ 0,72
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 7,68	
CUSTO TOTAL				R\$ 7,68	

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

UNIDADE: M3XKM

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0250	R\$ 307,11	R\$ 7,68
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0107	R\$ 59,67	R\$ 0,64
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 8,32	
CUSTO TOTAL				R\$ 8,32	

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

UNIDADE: M3

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0030	R\$ 297,66	R\$ 0,89
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0060	R\$ 83,55	R\$ 0,50
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0090	R\$ 18,85	R\$ 0,17
MÃO DE OBRA				R\$ 0,17	
MATERIAL				R\$ 1,39	
CUSTO TOTAL				R\$ 1,56	

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

UNIDADE: M2

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	MATERIAL	L	0,0170	R\$ 7,80	R\$ 0,13
PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	0,3700	R\$ 9,96	R\$ 3,69
SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	0,4400	R\$ 3,49	R\$ 1,54
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MATERIAL	KG	0,0950	R\$ 27,21	R\$ 2,58
TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	1,3800	R\$ 37,59	R\$ 51,87
SERVENTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,4440	R\$ 20,78	R\$ 30,01
CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,3570	R\$ 25,72	R\$ 60,62
MÃO DE OBRA				R\$ 90,63	
MATERIAL				R\$ 59,81	
CUSTO TOTAL				R\$ 150,44	

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

UNIDADE: M3

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA: 30,0MPa/ BRITA: 0 E 1/SLUMP: 100+-20)	MATERIAL	M3	1,0500	R\$ 566,02	R\$ 594,32
TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 56,88	R\$ 56,88
APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 40,00	R\$ 40,00
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 691,20	
CUSTO TOTAL				R\$ 691,20	

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60

UNIDADE: KG

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARAME RECOZIDO (BITOLA 18BWG/DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM/MASSA LINEAR: 0,01KG /M)	MATERIAL	KG	0,0300	R\$ 20,95	R\$ 0,62
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM/MASSA LINEAR: 0,617 KG/M)	MATERIAL	KG	0,2530	R\$ 9,74	R\$ 2,46
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM/MASSA LINEAR: 0,963 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1540	R\$ 9,34	R\$ 1,43
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM/MASSA LINEAR: 1,578 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1320	R\$ 9,48	R\$ 1,25
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM/MASSA LINEAR: 2,466 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0220	R\$ 9,49	R\$ 0,20
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM/MASSA LINEAR: 0,245 KG/M)	MATERIAL	KG	0,2090	R\$ 10,44	R\$ 2,18
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM/MASSA LINEAR: 0,395 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1650	R\$ 10,44	R\$ 1,72
BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM/MASSA LINEAR: 0,109 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0110	R\$ 11,26	R\$ 0,12

ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO) COBRIMENTO: 30MM|TIPO CIRCULAR ENTADA LATERAL| BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM)
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL	Unid.	0,2240	R\$ 0,22	R\$ 0,04
MÃO DE OBRA	H	0,0458	R\$ 19,24	R\$ 0,88
MÃO DE OBRA	H	0,0917	R\$ 25,86	R\$ 2,37
			R\$ 3,25	
			R\$ 11,73	
			R\$ 14,98	

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

UNIDADE: M3

ITEM
PEDRA BRITADA N 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	M3	0,5650	R\$ 122,76	R\$ 69,36
MATERIAL	M3	0,5650	R\$ 122,11	R\$ 68,99
MÃO DE OBRA	H	1,0300	R\$ 26,01	R\$ 26,79
MÃO DE OBRA	H	0,3430	R\$ 18,85	R\$ 6,47
MATERIAL	CHP	0,0320	R\$ 10,06	R\$ 0,32
MATERIAL	CHI	0,0300	R\$ 0,53	R\$ 0,02

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 33,26
R\$ 138,69
R\$ 171,95

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

UNIDADE: M2

ITEM
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MÃO DE OBRA	H	0,3106	R\$ 26,01	R\$ 8,08
MÃO DE OBRA	H	0,0847	R\$ 18,85	R\$ 1,60
MATERIAL	M3	0,0565	R\$ 431,72	R\$ 24,39

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 9,68
R\$ 24,39
R\$ 34,07

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

UNIDADE: KG

ITEM
AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS | NORMA: ASTM A-36)
AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS | NORMAS: ASTM A-36/A-572)
AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL | NORMAS: ASTM A-36/ A-572)
ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO)
ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM)
PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	KG	0,1000	R\$ 16,22	R\$ 1,62
MATERIAL	KG	0,8500	R\$ 12,88	R\$ 10,94
MATERIAL	KG	0,0500	R\$ 12,73	R\$ 0,63
MATERIAL	KG	1,0000	R\$ 4,14	R\$ 4,14
MATERIAL	KG	1,0000	R\$ 8,41	R\$ 8,41
MATERIAL	M2	0,0341	R\$ 12,03	R\$ 0,40

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 0,00
R\$ 26,14
R\$ 26,14

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

UNIDADE: M3

ITEM
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	CHP	0,0360	R\$ 174,36	R\$ 6,28
MATERIAL	CHI	0,0436	R\$ 63,51	R\$ 2,77
MÃO DE OBRA	H	0,0796	R\$ 18,85	R\$ 1,50

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 1,50
R\$ 9,05
R\$ 10,55

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

UNIDADE: M2

ITEM
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MÃO DE OBRA	H	0,0090	R\$ 26,01	R\$ 0,23
MÃO DE OBRA	H	0,0190	R\$ 18,85	R\$ 0,36
MATERIAL	CHP	0,0050	R\$ 10,06	R\$ 0,05

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 0,59
R\$ 0,05
R\$ 0,64

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

UNIDADE: M3

ITEM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	CHP	0,0042	R\$ 304,63	R\$ 1,28
MATERIAL	CHI	0,0087	R\$ 98,83	R\$ 0,86

[Handwritten signature]

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

MATERIAL	CHI	0,0120	R\$ 59,67	R\$ 0,72
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00
MATERIAL				R\$ 7,68
CUSTO TOTAL				R\$ 7,68

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0250	R\$ 307,11	R\$ 7,68
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0107	R\$ 59,67	R\$ 0,64
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 8,32	
CUSTO TOTAL				R\$ 8,32	

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0030	R\$ 297,66	R\$ 0,89
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0060	R\$ 83,55	R\$ 0,50
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0090	R\$ 18,85	R\$ 0,17
MÃO DE OBRA				R\$ 0,17	
MATERIAL				R\$ 1,39	
CUSTO TOTAL				R\$ 1,56	

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, (FBK 4,5MPA), APARENTE	MATERIAL	Unid.	12,0500	R\$ 2,50	R\$ 30,13
MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, (FBK 4,5MPA), APARENTE	MATERIAL	Unid.	1,0500	R\$ 1,22	R\$ 1,28
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	MATERIAL	M3	0,0107	R\$ 405,52	R\$ 4,34
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5641	R\$ 26,01	R\$ 14,67
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5641	R\$ 18,85	R\$ 10,63
MÃO DE OBRA				R\$ 25,30	
MATERIAL				R\$ 35,75	
CUSTO TOTAL				R\$ 61,05	

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	MATERIAL	L	0,3870	R\$ 8,13	R\$ 3,15
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0250	R\$ 616,25	R\$ 15,41
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,8670	R\$ 26,01	R\$ 22,55
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1760	R\$ 18,85	R\$ 3,32
MÃO DE OBRA				R\$ 25,87	
MATERIAL				R\$ 18,56	
CUSTO TOTAL				R\$ 44,43	

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MATERIAL	M3	1,3600	R\$ 114,64	R\$ 155,92
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MATERIAL	KG	459,8500	R\$ 0,90	R\$ 413,87
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	4,8500	R\$ 20,87	R\$ 101,22
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	MATERIAL	CHP	1,1300	R\$ 1,98	R\$ 2,24
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	MATERIAL	CHI	3,7200	R\$ 0,47	R\$ 1,75
MÃO DE OBRA				R\$ 101,22	
MATERIAL				R\$ 573,78	
CUSTO TOTAL				R\$ 675,00	

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG)/DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM/MASSA LINEAR 0,01KG/M)	MATERIAL	KG	0,0300	R\$ 20,95	R\$ 0,62
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM/MASSA LINEAR 0,617 KG/M)	MATERIAL	KG	0,2530	R\$ 9,74	R\$ 2,46
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM/MASSA LINEAR 0,963 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1540	R\$ 9,34	R\$ 1,43
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM/MASSA LINEAR 1,578 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1320	R\$ 9,48	R\$ 1,25
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM/MASSA LINEAR 2,466 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0220	R\$ 9,49	R\$ 0,20
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM/MASSA LINEAR 0,245 KG/M)	MATERIAL	KG	0,2090	R\$ 10,44	R\$ 2,18
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM/MASSA LINEAR 0,395 KG/M)	MATERIAL	KG	0,1650	R\$ 10,44	R\$ 1,72
BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 4,20 MM/MASSA LINEAR 0,109 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0110	R\$ 11,26	R\$ 0,12

ESPAÇADOR/DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO| COBRIMENTO: 30MM|TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL| BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12,5MM)
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL	Unid.	0,2240	R\$ 0,22	R\$ 0,04
MÃO DE OBRA	H	0,0458	R\$ 19,24	R\$ 0,88
MÃO DE OBRA	H	0,0917	R\$ 25,86	R\$ 2,37
			R\$ 3,25	
			R\$ 11,73	
CUSTO TOTAL			R\$ 14,98	

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

UNIDADE: M3

ITEM
CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL (RESISTÊNCIA: 30,0MPA/ BRITA: 0 E 1/SLUMP: 100+-20)
TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO
APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	M3	1,0500	R\$ 566,02	R\$ 594,32
MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 56,88	R\$ 56,88
MATERIAL	M3	1,0000	R\$ 40,00	R\$ 40,00

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 0,00
R\$ 691,20
R\$ 691,20

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

UNIDADE: M3

ITEM
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	M3	0,5650	R\$ 122,76	R\$ 69,36
MATERIAL	M3	0,5650	R\$ 122,11	R\$ 68,99
MÃO DE OBRA	H	1,0300	R\$ 26,01	R\$ 26,79
MÃO DE OBRA	H	0,3430	R\$ 18,85	R\$ 6,47
MATERIAL	CHP	0,0320	R\$ 10,06	R\$ 0,32

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 33,26
R\$ 138,67
R\$ 171,93

GRELHA SQUADRA 700 CLASSE C250 600 600

ITEM
GRELHA SQUADRA 700 CLASSE C250 600 600

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 1.385,78	R\$ 1.385,78

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 0,00
R\$ 1.385,78
R\$ 1.385,78

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

UNIDADE: M3

ITEM
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	CHP	0,0360	R\$ 174,36	R\$ 6,28
MATERIAL	CHI	0,0436	R\$ 63,51	R\$ 2,77
MÃO DE OBRA	H	0,0796	R\$ 18,85	R\$ 1,50

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 1,50
R\$ 9,05
R\$ 10,55

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

UNIDADE: M2

ITEM
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MÃO DE OBRA	H	0,0090	R\$ 26,01	R\$ 0,23
MÃO DE OBRA	H	0,0190	R\$ 18,85	R\$ 0,36
MATERIAL	CHP	0,0050	R\$ 10,06	R\$ 0,05

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 0,59
R\$ 0,05
R\$ 0,64

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

UNIDADE: M3

ITEM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	CHP	0,0042	R\$ 304,63	R\$ 1,28
MATERIAL	CHI	0,0087	R\$ 98,83	R\$ 0,86
MATERIAL	CHP	0,0157	R\$ 307,11	R\$ 4,82
MATERIAL	CHI	0,0120	R\$ 59,67	R\$ 0,72

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 0,00
R\$ 7,68
R\$ 7,68

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM).

UNIDADE: M3XKM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0250	R\$ 307,11	R\$ 7,68
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0107	R\$ 59,67	R\$ 0,64
				R\$ 0,00	
				R\$ 8,32	
				R\$ 8,32	
MÃO DE OBRA					
MATERIAL					
CUSTO TOTAL					
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019					
				UNIDADE:	M3
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO AF_06/2014	MATERIAL	CHP	0,0030	R\$ 297,66	R\$ 0,89
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO AF_06/2014	MATERIAL	CHI	0,0060	R\$ 83,55	R\$ 0,50
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0090	R\$ 18,85	R\$ 0,17
				R\$ 0,17	
				R\$ 1,39	
				R\$ 1,56	
MÃO DE OBRA					
MATERIAL					
CUSTO TOTAL					
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM, AF_04/2022					
				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0320	R\$ 25,72	R\$ 0,82
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1843	R\$ 26,01	R\$ 4,79
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1535	R\$ 18,85	R\$ 2,89
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF_06/2015	MATERIAL	CHP	0,0127	R\$ 1,53	R\$ 0,02
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF_06/2015	MATERIAL	CHI	0,0257	R\$ 0,65	R\$ 0,02
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO AF_09/2016	MATERIAL	CHP	0,0127	R\$ 10,26	R\$ 0,13
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO AF_09/2016	MATERIAL	CHI	0,0257	R\$ 0,70	R\$ 0,02
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_04/2022	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 2,87	R\$ 2,87
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-396	MATERIAL	KG	6,2800	R\$ 17,13	R\$ 107,58
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-246	MATERIAL	KG	3,9100	R\$ 16,99	R\$ 66,43
SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	0,0513	R\$ 3,49	R\$ 0,18
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MATERIAL	KG	0,0018	R\$ 27,73	R\$ 0,05
TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	0,0642	R\$ 37,59	R\$ 2,41
AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	MATERIAL	KG	0,4000	R\$ 13,24	R\$ 5,30
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	MATERIAL	M3	0,2119	R\$ 709,72	R\$ 150,41
				R\$ 8,50	
				R\$ 335,42	
				R\$ 343,92	
MÃO DE OBRA					
MATERIAL					
CUSTO TOTAL					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021					
				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	MATERIAL	UN	13,6000	R\$ 3,53	R\$ 48,01
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 12 CM	MATERIAL	M	0,4200	R\$ 6,33	R\$ 2,66
PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	MATERIAL	CENTO	0,0100	R\$ 84,67	R\$ 0,85
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0102	R\$ 604,16	R\$ 6,16
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 26,01	R\$ 26,01
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5000	R\$ 18,85	R\$ 9,43
				R\$ 35,44	
				R\$ 57,68	
				R\$ 93,12	
MÃO DE OBRA					
MATERIAL					
CUSTO TOTAL					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021					
				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	MATERIAL	UN	13,6000	R\$ 2,83	R\$ 38,49
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	MATERIAL	M	0,4200	R\$ 4,00	R\$ 1,68
PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	MATERIAL	CENTO	0,0050	R\$ 84,67	R\$ 0,42
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0087	R\$ 604,16	R\$ 5,26
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,7300	R\$ 26,01	R\$ 18,99
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3650	R\$ 18,85	R\$ 6,88
				R\$ 25,87	
				R\$ 45,85	
				R\$ 71,72	
MÃO DE OBRA					
MATERIAL					
CUSTO TOTAL					
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO, AF_03/2016					
				UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	MATERIAL	UN	11,2000	R\$ 0,78	R\$ 8,74
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA					

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1060	R\$ 18,85	R\$ 2,00
MÃO DE OBRA				R\$ 15,76	
MATERIAL				R\$ 11,69	
CUSTO TOTAL				R\$ 27,45	

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO E ÁREA MOLHADA, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3636	R\$ 23,02	R\$ 8,37
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0909	R\$ 18,85	R\$ 1,71
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	MATERIAL	CENTO	0,0243	R\$ 98,47	R\$ 2,39
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	MATERIAL	M	0,7604	R\$ 9,55	R\$ 7,26
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	MATERIAL	M	1,9910	R\$ 10,84	R\$ 21,58
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MATERIAL	M	1,2513	R\$ 0,36	R\$ 0,45
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MATERIAL	M	0,7407	R\$ 3,20	R\$ 2,37
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	MATERIAL	KG	0,5164	R\$ 4,00	R\$ 2,07
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	MATERIAL	Unid	10,0039	R\$ 0,17	R\$ 1,70
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	MATERIAL	Unid	0,8076	R\$ 0,42	R\$ 0,34
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	MATERIAL	M2	1,0530	R\$ 30,45	R\$ 32,06
MÃO DE OBRA				R\$ 10,08	
MATERIAL				R\$ 70,22	
CUSTO TOTAL				R\$ 80,30	

.REDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	MATERIAL	CENTO	0,0243	R\$ 98,47	R\$ 2,39
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	MATERIAL	M2	1,0530	R\$ 23,08	R\$ 24,30
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	MATERIAL	M	0,7604	R\$ 9,55	R\$ 7,26
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	MATERIAL	M	1,9910	R\$ 10,84	R\$ 21,58
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MATERIAL	M	1,2513	R\$ 0,36	R\$ 0,45
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MATERIAL	M	0,7407	R\$ 3,20	R\$ 2,37
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	MATERIAL	KG	0,5164	R\$ 4,00	R\$ 2,07
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	MATERIAL	UN	10,0039	R\$ 0,17	R\$ 1,70
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	MATERIAL	UN	0,8076	R\$ 0,42	R\$ 0,34
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3636	R\$ 23,02	R\$ 8,37
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0909	R\$ 18,85	R\$ 1,71
MÃO DE OBRA				R\$ 10,08	
MATERIAL				R\$ 62,46	
CUSTO TOTAL				R\$ 72,54	

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CANTONEIRA DE LATAO	MATERIAL	Unid.	3,7200	R\$ 30,09	R\$ 111,93
CHAPA SUPORTE DE LATAO CROMADO	MATERIAL	Unid.	1,5300	R\$ 24,07	R\$ 36,82
DIVISÓRIA EM GRANITO (COR : CINZA ANDORINHA TIPO: POLIDO ESPESURA: 3CM)	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 314,78	R\$ 314,78
MASSA PLASTICA	MATERIAL	Unid.	0,0030	R\$ 20,20	R\$ 0,06
PARAFUSO (ROSCA: UNC APLICAÇÃO: PEDRAS MATERIAL: LATÃO CABEÇA DA PORCA: CALOTA PARA BUCHA PORCA: INCLUSO REFERÊNCIA: 860CR OU EQUIVALENTE)	MATERIAL	Unid.	2,6700	R\$ 9,31	R\$ 24,85
PARAFUSO (TIPO: CASTELO MATERIAL: LATÃO NÚMERO: 8 ARRUELA: INCLUSA BUCHA: INCLUSA)	MATERIAL	Unid.	2,5500	R\$ 1,47	R\$ 3,74
SUPORTE DE LATAO	MATERIAL	Unid.	0,2700	R\$ 124,09	R\$ 33,50
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,4000	R\$ 26,01	R\$ 62,42
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	4,8000	R\$ 18,85	R\$ 90,48
MÃO DE OBRA				R\$ 152,90	
MATERIAL				R\$ 525,68	
CUSTO TOTAL				R\$ 678,58	

DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	MATERIAL	M2	0,9870	R\$ 414,30	R\$ 408,91
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MATERIAL	UN	2,3700	R\$ 0,19	R\$ 0,45
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	MATERIAL	KG	0,2840	R\$ 92,24	R\$ 26,20
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MATERIAL	M	1,4700	R\$ 3,15	R\$ 4,63
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MATERIAL	UN	0,2300	R\$ 25,75	R\$ 5,92

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	MATERIAL	CHP	0,0950	R\$ 25,37	R\$ 2,41
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	MATERIAL	CHI	0,9930	R\$ 24,16	R\$ 23,99
MÃO DE OBRA				R\$ 33,03	
MATERIAL				R\$ 472,51	
CUSTO TOTAL				R\$ 505,54	
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 464,42	R\$ 464,42
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 357,62	R\$ 357,62
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 160,56	R\$ 160,56
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	M	9,8000	R\$ 13,99	R\$ 137,10
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 1.119,70	
CUSTO TOTAL				R\$ 1.119,70	
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 464,42	R\$ 464,42
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 183,15	R\$ 183,15
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 419,56	R\$ 419,56
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	M	10,0000	R\$ 13,99	R\$ 139,90
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 1.207,03	
CUSTO TOTAL				R\$ 1.207,03	
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 464,42	R\$ 464,42
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 183,15	R\$ 183,15
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 467,06	R\$ 467,06
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	M	10,2000	R\$ 13,99	R\$ 142,70
MÃO DE OBRA				R\$ 0,00	
MATERIAL				R\$ 1.257,33	
CUSTO TOTAL				R\$ 1.257,33	
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 1.185,42	R\$ 1.185,42
MATERIAL				R\$ 1.185,42	
CUSTO TOTAL				R\$ 1.185,42	
INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 464,32	R\$ 464,32
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MATERIAL	M	10,6000	R\$ 13,99	R\$ 148,29
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,0000	R\$ 28,97	R\$ 57,94
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 18,85	R\$ 18,85
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	MATERIAL	Unid.	3,0000	R\$ 21,10	R\$ 63,30
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	MATERIAL	Unid.	25,0000	R\$ 0,12	R\$ 3,00
MÃO DE OBRA				R\$ 76,79	
MATERIAL				R\$ 678,91	
CUSTO TOTAL				R\$ 755,70	
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER,				UNIDADE:	M2

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1410	R\$ 18,85	R\$ 2,65
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	MATERIAL	310ML	0,0637	R\$ 38,97	R\$ 2,48
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 480,03	R\$ 480,03
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MATERIAL	Unid.	4,7200	R\$ 0,57	R\$ 2,69
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	MATERIAL	M2	2,2020	R\$ 23,95	R\$ 52,73

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 10,08
R\$ 537,93
R\$ 548,01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO

UNIDADE: M2

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FECHADURA (APLICAÇÃO: SERRALHERIA TIPO: YALE PARAFUSOS: INCLUSOS Nº DE CHAVE: 2 ESPELHO: CROMADO DISTÂNCIA DE BROCA: 20MM GRAU DE SEGURANÇA: MÉDIO MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 77,32	R\$ 77,32
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE DOBRADIÇA E MARCO - EXCLUSIVE FECHADURA	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 594,30	R\$ 594,30
ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	MATERIAL	M3	0,0024	R\$ 622,09	R\$ 1,49
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,5000	R\$ 26,01	R\$ 65,02
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,5000	R\$ 18,85	R\$ 28,27

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 93,29
R\$ 673,11
R\$ 766,40

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

UNIDADE: M2

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, MAXIMO-AR COM CONTRAMARCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO VIDRO LISO DE 4MM	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 787,92	R\$ 787,92
ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	MATERIAL	M3	0,0040	R\$ 622,09	R\$ 2,48
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 26,01	R\$ 26,01
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,5000	R\$ 18,85	R\$ 28,27

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 54,28
R\$ 790,40
R\$ 844,68

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA AÇO DE ENROLAR

UNIDADE: M2

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 18,85	R\$ 18,85
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 26,01	R\$ 26,01
AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	MATERIAL	M3	0,0130	R\$ 117,23	R\$ 1,52
CAL HIDRATADA (TIPO: CH- III)	MATERIAL	KG	0,9600	R\$ 0,79	R\$ 0,75
CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	MATERIAL	KG	4,5800	R\$ 0,66	R\$ 3,02
GRAXA LUBRIFICANTE (BASE CÁLCIO)	MATERIAL	KG	0,0700	R\$ 27,53	R\$ 1,92
PORTA AÇO DE ENROLAR, INCLUSIVE EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE E GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS (TIPO DE LÂMINA: RAIADA LARGA CHAPA: 24 AÇO: GALVANIZADO LARGURA ÚTIL: 100MM ACIONAMENTO: MANUAL QUANTIDADE DE FECHADURA COM TRAVA LATERAL E TETRA CHAVE: 2)	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 357,11	R\$ 357,11

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 44,86
R\$ 364,32
R\$ 409,18

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

UNIDADE: M2

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 178,28	R\$ 178,28
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	MATERIAL	M	7,2870	R\$ 15,35	R\$ 111,86
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	MATERIAL	M	6,3810	R\$ 3,20	R\$ 20,42
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,7610	R\$ 18,85	R\$ 14,34
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,7830	R\$ 20,94	R\$ 16,40

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 30,74
R\$ 310,56
R\$ 341,30

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON

UNIDADE: M2

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
JANELA VENEZIANA EM METALON	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 606,79	R\$ 606,79
ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 92,46	R\$ 92,46

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

R\$ 0,00
R\$ 699,25
R\$ 699,25

ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T"

UNIDADE: UNID.

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T"	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 225,13	R\$ 225,13
CADEADO SIMPLES EM LATÃO MACIÇO (LARGURA: 50MM COR: DOURADO HASTE: AÇO CEMENTADO Nº CHAVES: 2)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 44,47	R\$ 44,47

CUSTO TOTAL

R\$ 308,53

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M Custo Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MATERIAL	L	0,0050	R\$ 7,80	R\$ 0,04
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MATERIAL	M	1,2220	R\$ 9,96	R\$ 12,17
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MATERIAL	UN	6,0000	R\$ 0,26	R\$ 1,56
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3860	R\$ 26,01	R\$ 10,04
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1930	R\$ 18,85	R\$ 3,64
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	MATERIAL	M2	0,3000	R\$ 293,17	R\$ 87,95
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	MATERIAL	KG	0,3080	R\$ 13,87	R\$ 4,27
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 2,7-3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	MATERIAL	M3	0,0120	R\$ 521,67	R\$ 6,26
MÃO DE OBRA				R\$ 13,68	
MATERIAL				R\$ 112,25	
CUSTO TOTAL				R\$ 125,93	

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M Custo Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MATERIAL	L	0,0070	R\$ 7,80	R\$ 0,05
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MATERIAL	M	0,3790	R\$ 9,96	R\$ 3,77
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MATERIAL	UN	6,0000	R\$ 0,26	R\$ 1,56
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3500	R\$ 26,01	R\$ 9,10
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1750	R\$ 18,85	R\$ 3,30
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	MATERIAL	M2	0,4000	R\$ 293,17	R\$ 117,27
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	MATERIAL	KG	0,7900	R\$ 14,66	R\$ 11,58
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 2,7-3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	MATERIAL	M3	0,0240	R\$ 521,67	R\$ 12,52
MÃO DE OBRA				R\$ 12,40	
MATERIAL				R\$ 146,75	
CUSTO TOTAL				R\$ 159,15	

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M Custo Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MATERIAL	L	0,0060	R\$ 7,80	R\$ 0,05
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MATERIAL	M	0,3520	R\$ 9,96	R\$ 3,51
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MATERIAL	UN	6,0000	R\$ 0,26	R\$ 1,56
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3760	R\$ 26,01	R\$ 9,78
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1880	R\$ 18,85	R\$ 3,54
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	MATERIAL	M2	0,3500	R\$ 293,17	R\$ 102,61
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	MATERIAL	KG	0,4900	R\$ 14,49	R\$ 7,10
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 2,7-3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	MATERIAL	M3	0,0180	R\$ 521,67	R\$ 9,39
MÃO DE OBRA				R\$ 13,32	
MATERIAL				R\$ 124,22	
CUSTO TOTAL				R\$ 137,54	

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M Custo Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MATERIAL	L	0,0070	R\$ 7,80	R\$ 0,05
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MATERIAL	M	0,2200	R\$ 9,96	R\$ 2,19
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MATERIAL	UN	6,0000	R\$ 0,26	R\$ 1,56
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3600	R\$ 26,01	R\$ 9,36
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1800	R\$ 18,85	R\$ 3,39
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	MATERIAL	M2	0,4000	R\$ 293,17	R\$ 117,27
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	MATERIAL	KG	0,7900	R\$ 14,66	R\$ 11,58
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 2,7-3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	MATERIAL	M3	0,0240	R\$ 521,67	R\$ 12,52
MÃO DE OBRA				R\$ 12,75	
MATERIAL				R\$ 145,17	
CUSTO TOTAL				R\$ 157,92	

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	M Custo Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MATERIAL	L	0,0060	R\$ 7,80	R\$ 0,05
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MATERIAL	UN	6,0000	R\$ 0,26	R\$ 1,56
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3760	R\$ 26,01	R\$ 9,78
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1880	R\$ 18,85	R\$ 3,54
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	MATERIAL	M2	0,3500	R\$ 293,17	R\$ 102,61
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	MATERIAL	KG	0,4900	R\$ 14,49	R\$ 7,10
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 2,7-3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	MATERIAL	M3	0,0180	R\$ 521,67	R\$ 9,39

CUSTO TOTAL

R\$ 134,03

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	M Custó Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	MATERIAL	L	0,0070	R\$ 7,80	R\$ 0,05
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MATERIAL	UN	6,0000	R\$ 0,26	R\$ 1,56
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3600	R\$ 26,01	R\$ 9,36
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1800	R\$ 18,85	R\$ 3,39
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	MATERIAL	M2	0,4000	R\$ 293,17	R\$ 117,27
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	MATERIAL	KG	0,4900	R\$ 14,49	R\$ 7,10
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	MATERIAL	M3	0,0240	R\$ 521,67	R\$ 12,52
					R\$ 12,75
					R\$ 138,50
					R\$ 151,25

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	M2 Custó Total
LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100 DIMENSÃO: 225X275MM)	MATERIAL	Unid.	0,1000	R\$ 0,95	R\$ 0,09
SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRAS	MATERIAL	L	0,0500	R\$ 14,30	R\$ 0,71
VERNIZ MARÍTIMO (ACABAMENTO: ACETINADO)	MATERIAL	L	0,1800	R\$ 40,36	R\$ 7,26
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2000	R\$ 22,25	R\$ 4,45
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4000	R\$ 27,24	R\$ 10,89
					R\$ 15,34
					R\$ 8,06
					R\$ 23,40

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	M2 Custó Total
FUNDO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (ACABAMENTO: FOSCO)	MATERIAL	L	0,1200	R\$ 33,36	R\$ 4,00
LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100 DIMENSÃO: 225X275MM)	MATERIAL	Unid.	0,3000	R\$ 3,28	R\$ 0,98
SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRAS	MATERIAL	L	0,0300	R\$ 14,30	R\$ 0,42
TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO)	MATERIAL	L	0,1600	R\$ 39,53	R\$ 6,32
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2933	R\$ 22,25	R\$ 6,52
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5867	R\$ 27,24	R\$ 15,98
					R\$ 22,50
					R\$ 11,72
					R\$ 34,22

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	M2 Custó Total
ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	MATERIAL	KG	5,0000	R\$ 2,12	R\$ 10,60
PEITORIL/SOLEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA TIPO: POLIDO ESPESSURA: 3CM)	MATERIAL	M2	1,0500	R\$ 219,87	R\$ 230,86
APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 5,49	R\$ 5,49
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 26,01	R\$ 26,01
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,5000	R\$ 18,85	R\$ 28,27
					R\$ 54,28
					R\$ 246,95
					R\$ 301,23

APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA EM ESQUADRIAS

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	M2 Custó Total
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1430	R\$ 20,94	R\$ 2,99
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1430	R\$ 20,74	R\$ 2,96
					R\$ 5,95
					R\$ 0,00
					R\$ 5,95

PELÍCULA JATEADA

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	UNID Custó Total
PELÍCULA JATEADA	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 31,38	R\$ 31,38
					R\$ 0,00
					R\$ 31,38
					R\$ 31,38

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	UNID Custó Total
BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO: POLIDO MODELO RETA DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM] COMPRIMENTO: 80CM INSTALAÇÃO: PAREDE ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 196,56	R\$ 196,56
BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES (COMPRIMENTO: 50MM DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM)	MATERIAL	Unid.	6,0000	R\$ 0,92	R\$ 5,52
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4889	R\$ 26,01	R\$ 12,71
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4889	R\$ 18,85	R\$ 9,21
					R\$ 21,92
					R\$ 202,99

MÃO DE OBRA

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO				UNIDADE:	UNID.
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO: POLIDO MODELO: RETA DIÂMETRO TUBO: 1 1/4" [31,75MM] COMPRIMENTO: 40CM INSTALAÇÃO: PORTA OU PAREDE ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 156,79	R\$ 156,79
PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE APLICAÇÃO: MADEIRA CABEÇA: CHATA PHILIPS MATERIAL: AÇO ACABAMENTO: ZINCADO COMPRIMENTO: 30MM DIÂMETRO: 4MM)	MATERIAL	Unid.	6,0000	R\$ 0,09	R\$ 0,54
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4074	R\$ 26,01	R\$ 10,59
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4074	R\$ 18,85	R\$ 7,67
				R\$ 18,26	
				R\$ 157,33	
				R\$ 175,59	
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 511,07	R\$ 511,07
				R\$ 0,00	
				R\$ 511,07	
				R\$ 511,07	
BOTÃO FRANCÊS COM 04 UNIDADES				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BOTÃO FRANCÊS COM 04 UNIDADES	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 18,47	R\$ 18,47
				R\$ 0,00	
				R\$ 18,47	
				R\$ 18,47	
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3500	R\$ 18,85	R\$ 6,59
ACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 82,36	R\$ 82,36
				R\$ 6,59	
				R\$ 82,36	
				R\$ 88,95	
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO				UNIDADE:	KG
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS NORMA: ASTM A-36)	MATERIAL	KG	0,1000	R\$ 16,22	R\$ 1,62
AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS NORMAS: ASTM A-36/A-572)	MATERIAL	KG	0,8500	R\$ 12,88	R\$ 10,94
AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL NORMAS: ASTM A-36/ A-572)	MATERIAL	KG	0,0500	R\$ 12,73	R\$ 0,63
ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO)	MATERIAL	KG	1,0000	R\$ 4,14	R\$ 4,14
ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM)	MATERIAL	KG	1,0000	R\$ 8,41	R\$ 8,41
PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	MATERIAL	M2	0,0341	R\$ 12,03	R\$ 0,40
				R\$ 0,00	
				R\$ 26,14	
				R\$ 26,14	
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA. INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	MATERIAL	CJ	4,1500	R\$ 2,84	R\$ 11,79
TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	MATERIAL	M2	1,1460	R\$ 196,50	R\$ 225,19
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0620	R\$ 18,85	R\$ 1,17
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0560	R\$ 25,45	R\$ 1,43
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	MATERIAL	CHP	0,0009	R\$ 24,31	R\$ 0,02
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	MATERIAL	CHI	0,0012	R\$ 23,41	R\$ 0,03
				R\$ 2,60	
				R\$ 237,03	
				R\$ 239,63	
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FUNDO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (ACABAMENTO: FOSCO)	MATERIAL	L	0,1200	R\$ 33,36	R\$ 4,00
LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100 DIMENSÃO: 225X275MM)	MATERIAL	Unid.	0,3000	R\$ 3,28	R\$ 0,98
SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS	MATERIAL	L	0,0300	R\$ 14,30	R\$ 0,42
TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO)	MATERIAL	L	0,1600	R\$ 39,53	R\$ 6,32
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0800	R\$ 22,25	R\$ 1,78
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,8000	R\$ 27,24	R\$ 21,79
				R\$ 23,57	
				R\$ 11,72	
				R\$ 35,29	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.				UNIDADE:	M2
ARMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014					

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0700	R\$ 26,01	R\$ 1,82
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0070	R\$ 18,85	R\$ 0,13
				R\$ 1,95	
				R\$ 2,45	
				R\$ 4,40	
<p>MÃO DE OBRA</p> <p>MATERIAL</p> <p>CUSTO TOTAL</p>					
<p>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014</p>					
				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0376	R\$ 604,16	R\$ 22,72
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4700	R\$ 26,01	R\$ 12,22
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1710	R\$ 18,85	R\$ 3,22
				R\$ 15,44	
				R\$ 22,72	
				R\$ 38,16	
<p>MÃO DE OBRA</p> <p>MATERIAL</p> <p>CUSTO TOTAL</p>					
<p>EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014</p>					
				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0376	R\$ 603,68	R\$ 22,70
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3200	R\$ 26,01	R\$ 8,32
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1180	R\$ 18,85	R\$ 2,22
				R\$ 10,54	
				R\$ 22,70	
				R\$ 33,24	
<p>MÃO DE OBRA</p> <p>MATERIAL</p> <p>CUSTO TOTAL</p>					
<p>REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO</p>					
				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-I UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS)	MATERIAL	KG	4,7250	R\$ 0,69	R\$ 3,26
REVESTIMENTO CERÂMICO (PADRÃO: EXTRA ACABAMENTO: ESMALTADO APLICAÇÃO PAREDE PEI: III AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO DIMENSÃO: ÁREA ATÉ 2025CM2)	MATERIAL	M2	1,0500	R\$ 39,32	R\$ 41,28
APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 5,49	R\$ 5,49
AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,6984	R\$ 27,61	R\$ 19,28
AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3492	R\$ 18,85	R\$ 6,58
				R\$ 25,86	
				R\$ 50,03	
				R\$ 75,89	
<p>MÃO DE OBRA</p> <p>MATERIAL</p> <p>CUSTO TOTAL</p>					
<p>IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018</p>					
				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	MATERIAL	KG	3,2000	R\$ 3,72	R\$ 11,90
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1080	R\$ 20,74	R\$ 2,24
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5320	R\$ 26,01	R\$ 13,84
				R\$ 16,08	
				R\$ 11,90	
				R\$ 27,98	
<p>MÃO DE OBRA</p> <p>MATERIAL</p> <p>CUSTO TOTAL</p>					
<p>APLICAÇÃO DE RESINA SINTÉTICA PARA ADERÊNCIA DE REVESTIMENTOS</p>					
				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2500	R\$ 18,85	R\$ 4,71
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	MATERIAL	L	0,2000	R\$ 18,57	R\$ 3,71
AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	MATERIAL	M3	0,2000	R\$ 117,23	R\$ 23,44
				R\$ 4,71	
				R\$ 27,15	
				R\$ 31,86	
<p>MÃO DE OBRA</p> <p>MATERIAL</p> <p>CUSTO TOTAL</p>					
<p>APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014</p>					
				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	MATERIAL	KG	17,1300	R\$ 0,92	R\$ 15,76
GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3700	R\$ 26,44	R\$ 9,78
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0800	R\$ 18,85	R\$ 1,51
				R\$ 11,29	
				R\$ 15,76	
				R\$ 27,05	
<p>MÃO DE OBRA</p> <p>MATERIAL</p> <p>CUSTO TOTAL</p>					
<p>FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO</p>					
				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5409	R\$ 23,02	R\$ 12,45
ARAME GALVANIZADO 12 BWG D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG. D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0327	R\$ 31,28	R\$ 1,02
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	MATERIAL	Unid.	1,0183	R\$ 2,64	R\$ 2,68
PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 42 MM, COMPRIMENTO 13 MM	MATERIAL	Unid.	1,0092	R\$ 0,42	R\$ 0,42

PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	MATERIAL	M	2,9929	R\$ 6,26	R\$ 18,73
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C)	MATERIAL	M	1,0092	R\$ 6,37	R\$ 6,42
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	MATERIAL	CENTO	0,0101	R\$ 46,97	R\$ 0,47
MÃO DE OBRA				R\$ 12,45	
MATERIAL				R\$ 115,61	
CUSTO TOTAL				R\$ 128,06	

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	MATERIAL	M2	1,0956	R\$ 32,98	R\$ 36,13
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	MATERIAL	M	3,8499	R\$ 7,02	R\$ 27,04
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	MATERIAL	UN	1,3265	R\$ 2,64	R\$ 3,50
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	MATERIAL	UN	2,1912	R\$ 0,42	R\$ 0,92
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	MATERIAL	CENTO	0,0132	R\$ 46,97	R\$ 0,62
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	MATERIAL	CENTO	0,0333	R\$ 80,53	R\$ 2,68
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	MATERIAL	KG	0,0426	R\$ 36,33	R\$ 1,55
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4994	R\$ 23,02	R\$ 11,50
MÃO DE OBRA				R\$ 11,50	
MATERIAL				R\$ 72,44	
CUSTO TOTAL				R\$ 83,93	

EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAIO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO 100 DIMENSÃO 225X275MM)	MATERIAL	Unid.	0,0600	R\$ 0,95	R\$ 0,05
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	MATERIAL	KG	0,5819	R\$ 2,92	R\$ 1,69
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1310	R\$ 22,25	R\$ 2,91
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2619	R\$ 27,24	R\$ 7,13
MÃO DE OBRA				R\$ 10,04	
MATERIAL				R\$ 1,74	
CUSTO TOTAL				R\$ 11,78	

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0376	R\$ 707,12	R\$ 26,59
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,7900	R\$ 26,01	R\$ 20,55
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2890	R\$ 18,85	R\$ 5,45
MÃO DE OBRA				R\$ 26,00	
MATERIAL				R\$ 26,59	
CUSTO TOTAL				R\$ 52,59	

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0042	R\$ 583,68	R\$ 2,45
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1830	R\$ 26,01	R\$ 4,76
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0910	R\$ 18,85	R\$ 1,72
MÃO DE OBRA				R\$ 6,48	
MATERIAL				R\$ 2,45	
CUSTO TOTAL				R\$ 8,93	

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	MATERIAL	M2	0,1388	R\$ 29,30	R\$ 4,07
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0421	R\$ 603,22	R\$ 25,40
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,8690	R\$ 26,01	R\$ 22,60
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,8690	R\$ 18,85	R\$ 16,38
MÃO DE OBRA				R\$ 38,98	
MATERIAL				R\$ 29,47	
CUSTO TOTAL				R\$ 68,45	

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0042	R\$ 587,39	R\$ 2,47
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1240	R\$ 26,01	R\$ 3,23
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0620	R\$ 18,85	R\$ 1,17
MÃO DE OBRA				R\$ 4,40	

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM. MALHA 25 X 25 MM	MATERIAL	M2	0,1581	R\$ 29,30	R\$ 4,63
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0393	R\$ 604,16	R\$ 23,74
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,6000	R\$ 26,01	R\$ 15,61
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,6000	R\$ 18,85	R\$ 11,31
				R\$ 26,92	
				R\$ 28,37	
				R\$ 55,29	
MÃO DE OBRA					
MATERIAL					
CUSTO TOTAL					

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

				UNIDADE:	M3
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE	MATERIAL	M3	1,1300	R\$ 122,76	R\$ 138,72
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0300	R\$ 26,01	R\$ 26,79
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3430	R\$ 18,85	R\$ 6,47
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	MATERIAL	CHP	0,0320	R\$ 10,06	R\$ 0,32
				R\$ 33,26	
				R\$ 138,72	
				R\$ 172,30	
MÃO DE OBRA					
MATERIAL					
CUSTO TOTAL					

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NÃO REVERSÍVEL (LOCAÇÃO)	MATERIAL	Unid.	0,0700	R\$ 15,72	R\$ 1,10
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5900	R\$ 18,85	R\$ 11,12
				R\$ 11,12	
				R\$ 1,10	
				R\$ 12,22	
MÃO DE OBRA					
MATERIAL					
CUSTO TOTAL					

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	MATERIAL	L	0,0017	R\$ 7,80	R\$ 0,01
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	0,2500	R\$ 5,06	R\$ 1,27
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	0,2000	R\$ 3,49	R\$ 0,70
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MATERIAL	KG	0,0240	R\$ 27,21	R\$ 0,65
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MATERIAL	M2	1,0816	R\$ 45,16	R\$ 48,85
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	MATERIAL	M3	0,0985	R\$ 637,17	R\$ 62,76
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1301	R\$ 25,72	R\$ 3,35
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0874	R\$ 26,01	R\$ 2,27
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2176	R\$ 18,85	R\$ 4,10
				R\$ 9,72	
				R\$ 1,98	
				R\$ 123,96	
MÃO DE OBRA					
MATERIAL					
CUSTO TOTAL					

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	0,0513	R\$ 3,49	R\$ 0,18
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MATERIAL	KG	0,0018	R\$ 27,73	R\$ 0,05
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	MATERIAL	M3	0,1272	R\$ 637,17	R\$ 81,02
AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	MATERIAL	KG	0,4000	R\$ 13,24	R\$ 5,30
TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	0,0642	R\$ 30,88	R\$ 1,98
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0320	R\$ 25,72	R\$ 0,82
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0652	R\$ 26,01	R\$ 1,70
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0951	R\$ 18,85	R\$ 1,79
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	MATERIAL	CHP	0,0043	R\$ 10,26	R\$ 0,04
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	MATERIAL	KG	2,2000	R\$ 23,48	R\$ 51,65
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 2,91	R\$ 2,91
APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	MATERIAL	KG	0,0234	R\$ 55,69	R\$ 1,30
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	MATERIAL	KG	0,5260	R\$ 29,24	R\$ 15,38
				R\$ 4,31	
				R\$ 159,81	
				R\$ 164,12	
MÃO DE OBRA					
MATERIAL					
CUSTO TOTAL					

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MATERIAL	KG	0,5000	R\$ 0,90	R\$ 0,45
				R\$ 18,57	R\$ 3,98

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2450	R\$ 26,01	R\$ 6,37
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1230	R\$ 18,85	R\$ 2,32
					R\$ 8,69
					R\$ 33,44
					R\$ 42,13

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MATERIAL	KG	0,5000	R\$ 0,90	R\$ 0,45
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	MATERIAL	L	0,2100	R\$ 18,57	R\$ 3,90
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0431	R\$ 674,14	R\$ 29,06
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5610	R\$ 26,01	R\$ 14,59
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2800	R\$ 18,85	R\$ 5,28
					R\$ 19,87
					R\$ 33,41
					R\$ 53,28

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-III UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS)	MATERIAL	KG	8,4000	R\$ 1,50	R\$ 12,60
REVESTIMENTO PORCELANATO (PADRÃO: EXTRA ACABAMENTO: POLIDO APLICAÇÃO: PISO PE: V AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO BORDA: RETIFICADA DIMENSÃO: ÁREA ACIMA DE 2025CM2 ATÉ 3600CM2)	MATERIAL	M2	1,1000	R\$ 96,39	R\$ 106,02
APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 5,49	R\$ 5,49
AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4444	R\$ 27,61	R\$ 12,27
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2222	R\$ 18,85	R\$ 4,18
					R\$ 16,45
					R\$ 124,11
					R\$ 140,56

PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 200X200CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
JUNTA PLÁSTICA PARA PISO - PERFIL "T" (LARGURA: 3MM ALTURA: 17MM)	MATERIAL	M	0,8525	R\$ 0,84	R\$ 0,71
ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	MATERIAL	M3	0,0315	R\$ 622,09	R\$ 19,59
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,8000	R\$ 26,01	R\$ 20,80
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,8000	R\$ 18,85	R\$ 15,08
					R\$ 35,88
					R\$ 20,30
					R\$ 56,18

PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAÓ DE PRIMER EPOXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.4MM				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AUTONIVELANTE, APLICADA EM PISO, ESP. 4MM, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA MISTURA	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 46,65	R\$ 46,65
PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE PRIMER EPOXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 28,44	R\$ 28,44
PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPOXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAÓ DE PRIMER EPOXI	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 21,28	R\$ 21,28
					R\$ 0,00
					R\$ 96,37
					R\$ 96,37

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-III UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	MATERIAL	KG	5,0000	R\$ 2,12	R\$ 10,60
PEITORIL/SOLEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA TIPO: POLIDO ESPESSURA: 3CM)	MATERIAL	M2	1,0500	R\$ 219,87	R\$ 230,86
PEITORIL/SOLEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA TIPO: POLIDO ESPESSURA: 3CM)	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 5,49	R\$ 5,49
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,5000	R\$ 26,01	R\$ 39,01
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 18,85	R\$ 18,85
					R\$ 57,86
					R\$ 246,95
					R\$ 304,81

RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM.				UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2000	R\$ 26,01	R\$ 5,20
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1000	R\$ 18,85	R\$ 1,88
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	MATERIAL	KG	0,6600	R\$ 54,65	R\$ 36,06
RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM	MATERIAL	M	2,6800	R\$ 49,69	R\$ 133,16
					R\$ 7,08
					R\$ 169,22
					R\$ 176,30

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020				UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MATERIAL	KG	0,2400	R\$ 0,90	R\$ 0,22

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4370	R\$ 26,01	R\$ 11,37
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2180	R\$ 18,85	R\$ 4,11
	MÃO DE OBRA				R\$ 15,48
	MATERIAL				R\$ 178,37
	CUSTO TOTAL				R\$ 193,85
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	MATERIAL	L	0,1600	R\$ 12,69	R\$ 2,03
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	MATERIAL	L	0,4270	R\$ 17,36	R\$ 7,42
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	MATERIAL	UN	0,0100	R\$ 11,48	R\$ 0,11
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2750	R\$ 27,24	R\$ 7,49
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1150	R\$ 18,85	R\$ 2,17
	MÃO DE OBRA				R\$ 9,66
	MATERIAL				R\$ 9,56
	CUSTO TOTAL				R\$ 19,22
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	MATERIAL	L	0,1600	R\$ 12,62	R\$ 2,02
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0390	R\$ 27,24	R\$ 1,06
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0140	R\$ 18,85	R\$ 0,26
	MÃO DE OBRA				R\$ 1,32
	MATERIAL				R\$ 2,02
	CUSTO TOTAL				R\$ 3,34
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	MATERIAL	L	0,1600	R\$ 12,56	R\$ 2,01
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0540	R\$ 27,24	R\$ 1,47
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0140	R\$ 18,85	R\$ 0,26
	MÃO DE OBRA				R\$ 1,73
	MATERIAL				R\$ 2,01
	CUSTO TOTAL				R\$ 3,74
TEXTURA CIMENTO QUEIMADO 4,1 KG				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TEXTURA CIMENTO QUEIMADO 4,1 KG	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 213,66	R\$ 213,66
	MÃO DE OBRA				R\$ 0,00
	MATERIAL				R\$ 213,66
	CUSTO TOTAL				R\$ 213,66
APLICAÇÃO DE TEXTURA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2157	R\$ 22,25	R\$ 4,79
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4314	R\$ 27,24	R\$ 11,75
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	MATERIAL	Unid.	0,2100	R\$ 1,56	R\$ 0,32
	MÃO DE OBRA				R\$ 16,54
	MATERIAL				R\$ 0,32
	CUSTO TOTAL				R\$ 16,86
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MATERIAL	L	0,3300	R\$ 26,03	R\$ 8,59
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1870	R\$ 27,24	R\$ 5,09
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0690	R\$ 18,85	R\$ 1,30
	MÃO DE OBRA				R\$ 6,39
	MATERIAL				R\$ 8,59
	CUSTO TOTAL				R\$ 14,98
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	MATERIAL	L	0,1600	R\$ 12,69	R\$ 2,03
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0510	R\$ 27,24	R\$ 1,39
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0190	R\$ 18,85	R\$ 0,36
	MÃO DE OBRA				R\$ 1,75
	MATERIAL				R\$ 2,03
	CUSTO TOTAL				R\$ 3,78
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MATERIAL	L	0,3300	R\$ 26,03	R\$ 8,59
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2440	R\$ 27,24	R\$ 6,65
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0890	R\$ 18,85	R\$ 1,68
	MÃO DE OBRA				R\$ 8,33
	MATERIAL				R\$ 8,59
	CUSTO TOTAL				R\$ 16,92
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM				UNIDADE:	mxmês
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE COM PISO METÁLICO, INCLUINDO SAPATA/RODÍZIOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM - LOCAÇÃO (LARGURA: 1,20M / ALTURA: 1,20M)	MATERIAL	m/mês	1,0000	R\$ 23,25	R\$ 23,25
	MÃO DE OBRA				R\$ 0,00
	MATERIAL				R\$ 23,25
					R\$ 23,25

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1528	R\$ 21,67	R\$ 3,31
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3056	R\$ 18,85	R\$ 5,75
				R\$ 9,06	
				R\$ 0,00	
				R\$ 9,06	

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MATERIAL	UN	0,0132	R\$ 16,85	R\$ 0,22
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 78,29	R\$ 78,29
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1485	R\$ 20,29	R\$ 3,01
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1485	R\$ 25,30	R\$ 3,76
				R\$ 6,77	
				R\$ 78,51	
				R\$ 85,28	

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MATERIAL	UN	0,0192	R\$ 16,85	R\$ 0,32
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 134,70	R\$ 134,70
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2633	R\$ 20,29	R\$ 5,34
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2633	R\$ 25,30	R\$ 6,66
				R\$ 12,00	
				R\$ 135,02	
				R\$ 147,02	

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MATERIAL	UN	0,0106	R\$ 16,85	R\$ 0,18
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 49,59	R\$ 49,59
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1102	R\$ 20,29	R\$ 2,24
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1102	R\$ 25,30	R\$ 2,79
				R\$ 5,03	
				R\$ 49,77	
				R\$ 54,80	

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MATERIAL	UN	0,0106	R\$ 16,85	R\$ 0,18
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 120,99	R\$ 120,99
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2212	R\$ 20,29	R\$ 4,49
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2212	R\$ 25,30	R\$ 5,60
				R\$ 10,09	
				R\$ 121,17	
				R\$ 131,26	

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MATERIAL	UN	0,0106	R\$ 16,85	R\$ 0,18
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 114,11	R\$ 114,11
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2212	R\$ 20,29	R\$ 4,49
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2212	R\$ 25,30	R\$ 5,60
				R\$ 10,09	
				R\$ 114,29	
				R\$ 124,38	

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 21,51	R\$ 21,51
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	MATERIAL	UN	0,0460	R\$ 21,75	R\$ 1,00
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0110	R\$ 75,51	R\$ 0,83
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0230	R\$ 2,80	R\$ 0,06
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2310	R\$ 20,29	R\$ 4,69
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2310	R\$ 25,30	R\$ 5,84
				R\$ 10,53	
				R\$ 23,40	
				R\$ 33,93	

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 32,89	R\$ 32,89

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2310	R\$ 20,29	R\$ 4,69
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2310	R\$ 25,30	R\$ 5,84
				R\$ 10,53	
				R\$ 34,78	
				R\$ 45,31	

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 57,10	R\$ 57,10
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	MATERIAL	UN	0,1940	R\$ 21,75	R\$ 4,22
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0520	R\$ 75,51	R\$ 3,93
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0310	R\$ 2,80	R\$ 0,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3080	R\$ 20,29	R\$ 6,25
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3080	R\$ 25,30	R\$ 7,79
				R\$ 14,04	
				R\$ 65,34	
				R\$ 79,38	

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 1,51	R\$ 1,51
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0059	R\$ 66,65	R\$ 0,39
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0070	R\$ 75,51	R\$ 0,53
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0315	R\$ 2,80	R\$ 0,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0944	R\$ 20,29	R\$ 1,92
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0944	R\$ 25,30	R\$ 2,39
				R\$ 4,31	
				R\$ 2,52	
				R\$ 6,83	

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 3,13	R\$ 3,13
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0082	R\$ 66,65	R\$ 0,55
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0095	R\$ 75,51	R\$ 0,72
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0331	R\$ 2,80	R\$ 0,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0994	R\$ 20,29	R\$ 2,02
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0994	R\$ 25,30	R\$ 2,51
				R\$ 4,53	
				R\$ 4,49	
				R\$ 9,02	

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 7,58	R\$ 7,58
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	MATERIAL	UN	0,0710	R\$ 21,75	R\$ 1,54
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0180	R\$ 75,51	R\$ 1,36
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0110	R\$ 2,80	R\$ 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1140	R\$ 20,29	R\$ 2,31
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1140	R\$ 25,30	R\$ 2,88
				R\$ 5,19	
				R\$ 10,51	
				R\$ 15,70	

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1190	R\$ 20,29	R\$ 2,41
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1190	R\$ 25,30	R\$ 3,01
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 7,15	R\$ 7,15
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	Unid.	0,0110	R\$ 75,51	R\$ 0,83
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	Unid.	0,0090	R\$ 66,65	R\$ 0,60
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	Unid.	0,0060	R\$ 2,80	R\$ 0,02
				R\$ 5,42	
				R\$ 8,60	
				R\$ 14,02	

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0403	R\$ 2,80	R\$ 0,11
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1812	R\$ 20,29	R\$ 3,68
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1812	R\$ 25,30	R\$ 4,58
				R\$ 8,26	
				R\$ 9,00	
				R\$ 17,26	

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNIDADE: UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0071	R\$ 66,65	R\$ 0,47
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0080	R\$ 75,51	R\$ 0,60
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0302	R\$ 2,80	R\$ 0,08
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1359	R\$ 20,29	R\$ 2,76
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1359	R\$ 25,30	R\$ 3,44
				R\$ 6,20	
				R\$ 2,41	
				R\$ 8,61	

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNIDADE: UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0094	R\$ 66,65	R\$ 0,63
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 3,76	R\$ 3,76
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0110	R\$ 75,51	R\$ 0,83
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0403	R\$ 2,80	R\$ 0,11
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1812	R\$ 20,29	R\$ 3,68
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1812	R\$ 25,30	R\$ 4,58
				R\$ 8,26	
				R\$ 5,33	
				R\$ 13,59	

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNIDADE: UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0165	R\$ 66,65	R\$ 1,10
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 9,58	R\$ 9,58
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0220	R\$ 75,51	R\$ 1,66
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0190	R\$ 2,80	R\$ 0,05
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1271	R\$ 20,29	R\$ 2,58
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1271	R\$ 25,30	R\$ 3,22
				R\$ 5,80	
				R\$ 12,39	
				R\$ 18,19	

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNIDADE: UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0071	R\$ 66,65	R\$ 0,47
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0080	R\$ 75,51	R\$ 0,60
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0338	R\$ 2,80	R\$ 0,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1013	R\$ 20,29	R\$ 2,06
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1013	R\$ 25,30	R\$ 2,56
				R\$ 4,62	
				R\$ 2,50	
				R\$ 7,12	

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNIDADE: UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MATERIAL	UN	0,0053	R\$ 16,85	R\$ 0,09
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 33,82	R\$ 33,82
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1904	R\$ 20,29	R\$ 3,86
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1904	R\$ 25,30	R\$ 4,82
				R\$ 8,68	
				R\$ 33,91	
				R\$ 42,59	

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNIDADE: M

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MATERIAL	M	1,0493	R\$ 6,37	R\$ 6,68
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0886	R\$ 2,80	R\$ 0,25
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3800	R\$ 20,29	R\$ 7,71
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3800	R\$ 25,30	R\$ 9,61
				R\$ 17,32	
				R\$ 6,93	
				R\$ 24,25	

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIDADE: M

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	MATERIAL	M	1,0493	R\$ 14,30	R\$ 15,00
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,1056	R\$ 2,80	R\$ 0,30
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4530	R\$ 20,29	R\$ 9,19
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4530	R\$ 25,30	R\$ 11,46
				R\$ 20,65	
				R\$ 15,30	
				R\$ 35,95	
CUSTO TOTAL					

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNIDADE: M

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	MATERIAL	M	1,0493	R\$ 23,84	R\$ 25,02
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0080	R\$ 2,80	R\$ 0,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0341	R\$ 20,29	R\$ 0,69
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0341	R\$ 25,30	R\$ 0,86
				R\$ 1,55	
				R\$ 25,04	
				R\$ 26,59	
CUSTO TOTAL					

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIDADE: UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0106	R\$ 66,65	R\$ 0,71
TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 2,08	R\$ 2,08
SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0120	R\$ 75,51	R\$ 0,91
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0507	R\$ 2,80	R\$ 0,14
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2026	R\$ 20,29	R\$ 4,11
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2026	R\$ 25,30	R\$ 5,13
				R\$ 9,24	
				R\$ 3,84	
				R\$ 13,08	
CUSTO TOTAL					

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIDADE: UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0141	R\$ 66,65	R\$ 0,94
TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 7,09	R\$ 7,09
SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0165	R\$ 75,51	R\$ 1,25
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0540	R\$ 2,80	R\$ 0,15
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2161	R\$ 20,29	R\$ 4,38
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2161	R\$ 25,30	R\$ 5,47
				R\$ 9,85	
				R\$ 9,43	
				R\$ 19,28	
CUSTO TOTAL					

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNIDADE: UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0247	R\$ 66,65	R\$ 1,65
TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 17,34	R\$ 17,34
SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0330	R\$ 75,51	R\$ 2,49
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0285	R\$ 2,80	R\$ 0,08
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1694	R\$ 20,29	R\$ 3,44
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1694	R\$ 25,30	R\$ 4,29
				R\$ 7,73	
				R\$ 21,56	
				R\$ 29,29	
CUSTO TOTAL					

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIDADE: UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0176	R\$ 66,65	R\$ 1,17
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 15,34	R\$ 15,34
SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0225	R\$ 75,51	R\$ 1,70
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0244	R\$ 2,80	R\$ 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1318	R\$ 20,29	R\$ 2,67
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1318	R\$ 25,30	R\$ 3,33
				R\$ 6,00	
				R\$ 18,28	
				R\$ 24,28	
CUSTO TOTAL					

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNIDADE: UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0059	R\$ 66,65	R\$ 0,39
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4" PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 12,44	R\$ 12,44
SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0070	R\$ 75,51	R\$ 0,53

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1416	R\$ 25,30	R\$ 3,58
					R\$ 6,45
					R\$ 13,45
					R\$ 19,90

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0059	R\$ 66,65	R\$ 0,39
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0070	R\$ 75,51	R\$ 0,53
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 10,49	R\$ 10,49
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0315	R\$ 2,80	R\$ 0,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1312	R\$ 20,29	R\$ 2,66
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1312	R\$ 25,30	R\$ 3,32
					R\$ 5,98
					R\$ 11,50
					R\$ 17,48

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0059	R\$ 66,65	R\$ 0,39
LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 11,58	R\$ 11,58
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0070	R\$ 75,51	R\$ 0,53
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0315	R\$ 2,80	R\$ 0,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0944	R\$ 20,29	R\$ 1,92
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0944	R\$ 25,30	R\$ 2,39
					R\$ 4,31
					R\$ 12,59
					R\$ 16,90

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	MATERIAL	UN	0,0600	R\$ 21,75	R\$ 1,31
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0140	R\$ 75,51	R\$ 1,06
TE PVC SOLDÁVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 8,06	R\$ 8,06
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0240	R\$ 2,80	R\$ 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1590	R\$ 20,29	R\$ 3,23
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1590	R\$ 25,30	R\$ 4,02
					R\$ 7,25
					R\$ 10,50
					R\$ 17,75

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 320,43	R\$ 320,43
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1052	R\$ 20,29	R\$ 2,13
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1052	R\$ 25,30	R\$ 2,66
					R\$ 4,79
					R\$ 320,43
					R\$ 325,22

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TIPO TANQUE DE POLIETILENO 15.000 LITROS				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	6,0000	R\$ 25,30	R\$ 151,80
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	6,0000	R\$ 20,29	R\$ 121,74
					R\$ 273,54
					R\$ 0,00
					R\$ 273,54

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

TANQUE DE POLIETILENO DE 15.000 LITROS				UNIDADE:	UNID.
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TANQUE DE POLIETILENO DE 15 000 LITROS	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 12.332,76	R\$ 12.332,76
					R\$ 0,00
					R\$ 12.332,76
					R\$ 12.332,76

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				UNIDADE:	M3
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	3,9560	R\$ 18,85	R\$ 74,57
					R\$ 74,57
					R\$ 0,00
					R\$ 74,57

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017				UNIDADE:	M3
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,3986	R\$ 18,85	R\$ 45,21
					R\$ 45,21

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015				UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0700	R\$ 20,29	R\$ 1,42
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4490	R\$ 25,30	R\$ 11,36
				R\$ 12,78	
				R\$ 0,00	
				R\$ 12,78	

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015				UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0550	R\$ 20,29	R\$ 1,12
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3910	R\$ 25,30	R\$ 9,89
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0030	R\$ 706,93	R\$ 2,12
				R\$ 11,01	
				R\$ 2,12	
				R\$ 13,13	

HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MATERIAL	UN	0,0198	R\$ 16,85	R\$ 0,33
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H. PARA AGUA POTAVEL FRIA. RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0.	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 222,34	R\$ 222,34
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5259	R\$ 20,29	R\$ 10,67
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5259	R\$ 25,30	R\$ 13,31
				R\$ 23,98	
				R\$ 222,67	
				R\$ 246,65	

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	MATERIAL	UN	2,0000	R\$ 1,51	R\$ 3,02
BUCHA DE REDUÇAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 7,15	R\$ 7,15
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	2,0000	R\$ 1,26	R\$ 2,52
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	2,0000	R\$ 9,63	R\$ 19,26
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 49,59	R\$ 49,59
TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MATERIAL	M	3,0252	R\$ 6,37	R\$ 19,27
TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	MATERIAL	M	0,9553	R\$ 23,86	R\$ 22,79
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	MATERIAL	UN	0,4455	R\$ 21,75	R\$ 9,69
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,1100	R\$ 75,51	R\$ 8,31
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,4460	R\$ 2,80	R\$ 1,25
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,4506	R\$ 20,29	R\$ 29,43
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,4506	R\$ 25,30	R\$ 36,70
				R\$ 66,13	
				R\$ 142,85	
				R\$ 208,98	

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	MATERIAL	M2	1,6800	R\$ 96,28	R\$ 161,76
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	MATERIAL	M2	0,8100	R\$ 21,67	R\$ 17,56
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	MATERIAL	M3	0,1079	R\$ 516,58	R\$ 55,74
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	MATERIAL	KG	1,2810	R\$ 14,98	R\$ 19,18
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	MATERIAL	M3	0,6075	R\$ 64,08	R\$ 38,93
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	MATERIAL	M2	0,1920	R\$ 67,09	R\$ 12,88
REATERRO MANUAL DE VALA	MATERIAL	M3	0,1275	R\$ 64,08	R\$ 8,17
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	MATERIAL	M2	1,8000	R\$ 49,57	R\$ 89,22
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	MATERIAL	M3	0,4800	R\$ 55,81	R\$ 26,79
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/ RADIER	MATERIAL	M3	0,1079	R\$ 103,88	R\$ 11,21
				R\$ 0,00	
				R\$ 441,43	
				R\$ 441,43	

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	MATERIAL	KG	0,0100	R\$ 94,05	R\$ 0,94
CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (ALTURA: 150MM DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM DIÂMETRO DA CAIXA: 150MM FORMATO DA GRELHA: REDONDA NÚMERO DE ENTRADAS: 7 GRELHA: INCLUSA)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 23,95	R\$ 23,95

MÃO DE OBRA	R\$ 45,59
MATERIAL	R\$ 25,12
CUSTO TOTAL	R\$ 70,71

CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	UNID Custo Total
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	MATERIAL	KG	0,0100	R\$ 94,05	R\$ 0,94
CORPO CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (ALTURA: 150MM DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM DIÂMETRO DA CAIXA: 150MM NÚMERO DE ENTRADAS: 3 GRELHA: NÃO INCLUSA)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 26,64	R\$ 26,64
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	MATERIAL	L	0,0030	R\$ 75,48	R\$ 0,23
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 18,85	R\$ 18,85
				R\$ 44,15	
				R\$ 27,81	
				R\$ 71,96	

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	UNID Custo Total
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	MATERIAL	KG	0,0100	R\$ 94,05	R\$ 0,94
RALO SIFONADO DE PVC COM GRELHA METÁLICA (FORMATO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: CÔNICA ALTURA: 70MM DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 11,05	R\$ 11,05
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	MATERIAL	L	0,0030	R\$ 75,48	R\$ 0,23
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 20,29	R\$ 20,29
				R\$ 45,59	
				R\$ 12,22	
				R\$ 57,81	

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

CANALETA NO PISO EM CONCRETO SIMPLES 10 X 10

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	UNID Custo Total
PIPELITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,7000	R\$ 25,72	R\$ 18,00
PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0800	R\$ 26,01	R\$ 2,08
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,9000	R\$ 18,85	R\$ 16,97
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,7000	R\$ 20,78	R\$ 14,55
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO	MÃO DE OBRA	H	0,0300	R\$ 0,52	R\$ 0,02
MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO: AF_08/2019					
AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MATERIAL	M3	0,0300	R\$ 116,74	R\$ 3,50
CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	MATERIAL	KG	12,8000	R\$ 0,90	R\$ 11,52
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MATERIAL	M3	0,0300	R\$ 122,11	R\$ 3,66
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	0,2700	R\$ 5,06	R\$ 1,37
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	MATERIAL	M	0,5400	R\$ 16,56	R\$ 8,94
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	MATERIAL	M	3,6300	R\$ 15,03	R\$ 54,56
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MATERIAL	KG	0,0800	R\$ 26,74	R\$ 2,14
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	MATERIAL	L	0,2160	R\$ 7,80	R\$ 1,68

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

INSTALAÇÃO DE RALO LINEAR 10 CM ALUMÍNIO ESCOVADO

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	UNID Custo Total
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2500	R\$ 18,85	R\$ 4,71
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2500	R\$ 25,30	R\$ 6,33
				R\$ 11,04	
				R\$ 0,00	
				R\$ 11,04	

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

RALO LINEAR 10 CM ALUMÍNIO ESCOVADO COM TELA ANTI-INSETO

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	UNID Custo Total
RALO LINEAR 10 CM ALUMÍNIO ESCOVADO COM TELA ANTI-INSETO	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 113,71	R\$ 113,71
				R\$ 0,00	
				R\$ 113,71	
				R\$ 113,71	

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	UNID Custo Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0450	R\$ 20,29	R\$ 0,91
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0450	R\$ 25,30	R\$ 1,14
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	Unid.	0,0200	R\$ 27,51	R\$ 0,55
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 2,63	R\$ 2,63
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 3,43	R\$ 3,43

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	UNID Custo Total
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0099	R\$ 66,65	R\$ 0,66

ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

UNIDADE: UN

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1270	R\$ 20,29	R\$ 2,58
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1270	R\$ 25,30	R\$ 3,21
MÃO DE OBRA				R\$ 5,79	
MATERIAL				R\$ 8,19	
CUSTO TOTAL				R\$ 13,98	

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MATERIAL	UN	2,0000	R\$ 3,55	R\$ 7,10
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB. 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 12,26	R\$ 12,26
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,1150	R\$ 27,51	R\$ 3,16
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1926	R\$ 20,29	R\$ 3,91
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1926	R\$ 25,30	R\$ 4,87
MÃO DE OBRA				R\$ 8,78	
MATERIAL				R\$ 22,52	
CUSTO TOTAL				R\$ 31,30	

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0099	R\$ 66,65	R\$ 0,66
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB. 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0150	R\$ 75,51	R\$ 1,13
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0071	R\$ 2,80	R\$ 0,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1270	R\$ 20,29	R\$ 2,58
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1270	R\$ 25,30	R\$ 3,21
MÃO DE OBRA				R\$ 5,79	
MATERIAL				R\$ 3,37	
CUSTO TOTAL				R\$ 9,16	

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MATERIAL	UN	2,0000	R\$ 2,00	R\$ 4,00
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB. 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 4,65	R\$ 4,65
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,0500	R\$ 27,51	R\$ 1,38
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1379	R\$ 20,29	R\$ 2,80
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1379	R\$ 25,30	R\$ 3,49
MÃO DE OBRA				R\$ 6,29	
MATERIAL				R\$ 10,03	
CUSTO TOTAL				R\$ 16,32	

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MATERIAL	UN	2,0000	R\$ 2,94	R\$ 5,88
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB. 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 11,01	R\$ 11,01
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,0750	R\$ 27,51	R\$ 2,06
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1652	R\$ 20,29	R\$ 3,35
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1652	R\$ 25,30	R\$ 4,18
MÃO DE OBRA				R\$ 7,53	
MATERIAL				R\$ 18,95	
CUSTO TOTAL				R\$ 26,48	

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MATERIAL	UN	2,0000	R\$ 3,55	R\$ 7,10
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB. 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 12,34	R\$ 12,34
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,1150	R\$ 27,51	R\$ 3,16
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1926	R\$ 20,29	R\$ 3,91
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1926	R\$ 25,30	R\$ 4,87
MÃO DE OBRA				R\$ 8,78	
MATERIAL				R\$ 22,60	
CUSTO TOTAL				R\$ 31,38	

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0099	R\$ 66,65	R\$ 0,66
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB. 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 5,43	R\$ 5,43
SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0150	R\$ 75,51	R\$ 1,13
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0071	R\$ 2,80	R\$ 0,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1270	R\$ 20,29	R\$ 2,58

CUSTO TOTAL

R\$ 13,03

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UNIDADE:

UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MATERIAL	UN	2,0000	R\$ 2,94	R\$ 5,88
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 28,41	R\$ 28,41
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,0750	R\$ 27,51	R\$ 2,06
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1257	R\$ 20,29	R\$ 2,55
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1257	R\$ 25,30	R\$ 3,18
MÃO DE OBRA				R\$ 5,73	
MATERIAL				R\$ 36,35	
CUSTO TOTAL				R\$ 42,08	

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UNIDADE:

UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MATERIAL	UN	2,0000	R\$ 2,94	R\$ 5,88
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 9,71	R\$ 9,71
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,0750	R\$ 27,51	R\$ 2,06
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1652	R\$ 20,29	R\$ 3,35
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1652	R\$ 25,30	R\$ 4,18
MÃO DE OBRA				R\$ 7,53	
MATERIAL				R\$ 17,65	
CUSTO TOTAL				R\$ 25,18	

JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UNIDADE:

UNID

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3300	R\$ 25,30	R\$ 8,35
AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3300	R\$ 18,86	R\$ 6,22
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 24,14	R\$ 24,14
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 3,55	R\$ 3,55
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 2,00	R\$ 2,00
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	Unid.	0,0920	R\$ 27,51	R\$ 2,53
MÃO DE OBRA				R\$ 14,57	
MATERIAL				R\$ 32,22	
CUSTO TOTAL				R\$ 46,79	

JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UNIDADE:

UNID

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3300	R\$ 25,30	R\$ 8,35
AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3300	R\$ 18,86	R\$ 6,22
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 3,55	R\$ 3,55
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	Unid.	0,0920	R\$ 27,51	R\$ 2,53
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 34,79	R\$ 34,79
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 2,94	R\$ 2,94
MÃO DE OBRA				R\$ 14,57	
MATERIAL				R\$ 43,81	
CUSTO TOTAL				R\$ 58,38	

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UNIDADE:

UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MATERIAL	UN	3,0000	R\$ 3,55	R\$ 10,65
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 32,10	R\$ 32,10
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,1725	R\$ 27,51	R\$ 4,75
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2568	R\$ 20,29	R\$ 5,21
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2568	R\$ 25,30	R\$ 6,50
MÃO DE OBRA				R\$ 11,71	
MATERIAL				R\$ 47,50	
CUSTO TOTAL				R\$ 59,21	

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UNIDADE:

UN

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MATERIAL	UN	3,0000	R\$ 2,00	R\$ 6,00
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 13,14	R\$ 13,14
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,0750	R\$ 27,51	R\$ 2,06
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1839	R\$ 20,29	R\$ 3,73
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1839	R\$ 25,30	R\$ 4,65
MÃO DE OBRA				R\$ 8,38	
MATERIAL				R\$ 21,20	

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1700	R\$ 25,30	R\$ 4,30
AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1700	R\$ 18,86	R\$ 3,21
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MATERIAL	Unid	1,0000	R\$ 2,94	R\$ 2,94
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	Unid	0,0400	R\$ 27,51	R\$ 1,10
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	Unid	1,0000	R\$ 19,34	R\$ 19,34
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MATERIAL	Unid	1,0000	R\$ 2,00	R\$ 2,00
MÃO DE OBRA				R\$ 7,51	
MATERIAL				R\$ 25,38	
CUSTO TOTAL					R\$ 32,89

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0245	R\$ 66,65	R\$ 1,63
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 3,55	R\$ 3,55
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDABEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 9,41	R\$ 9,41
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,0460	R\$ 27,51	R\$ 1,27
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0400	R\$ 75,51	R\$ 3,02
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0054	R\$ 2,80	R\$ 0,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1284	R\$ 20,29	R\$ 2,61
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1284	R\$ 25,30	R\$ 3,25
MÃO DE OBRA				R\$ 5,86	
MATERIAL				R\$ 18,90	
CUSTO TOTAL					R\$ 24,76

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0167	R\$ 66,65	R\$ 1,11
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 2,94	R\$ 2,94
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDABEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 8,12	R\$ 8,12
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,0300	R\$ 27,51	R\$ 0,83
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0260	R\$ 75,51	R\$ 1,96
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0460	R\$ 2,80	R\$ 0,13
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1102	R\$ 20,29	R\$ 2,24
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1102	R\$ 25,30	R\$ 2,79
MÃO DE OBRA				R\$ 5,03	
MATERIAL				R\$ 15,09	
CUSTO TOTAL					R\$ 20,12

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MATERIAL	UN	0,0073	R\$ 66,65	R\$ 0,49
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 2,00	R\$ 2,00
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDABEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 4,29	R\$ 4,29
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,0200	R\$ 27,51	R\$ 0,55
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0110	R\$ 75,51	R\$ 0,83
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0390	R\$ 2,80	R\$ 0,11
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0919	R\$ 20,29	R\$ 1,86
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0919	R\$ 25,30	R\$ 2,33
MÃO DE OBRA				R\$ 4,19	
MATERIAL				R\$ 8,27	
CUSTO TOTAL					R\$ 12,46

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.				UNIDADE:	UNID.
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0950	R\$ 20,29	R\$ 1,93
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0950	R\$ 25,30	R\$ 2,40
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MATERIAL	Unid	1,0000	R\$ 3,55	R\$ 3,55
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MATERIAL	Unid	1,0000	R\$ 2,00	R\$ 2,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	MATERIAL	Unid	1,0000	R\$ 11,01	R\$ 11,01
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	Unid	0,0460	R\$ 27,51	R\$ 1,27
MÃO DE OBRA				R\$ 4,33	
MATERIAL				R\$ 17,83	
CUSTO TOTAL					R\$ 22,16

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.				UNIDADE:	UNID.
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0950	R\$ 20,29	R\$ 1,93
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0950	R\$ 25,30	R\$ 2,40

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA. EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

MATERIAL	Unid.	0,0460	R\$ 27,51	R\$ 1,27
MÃO DE OBRA			R\$ 4,33	
MATERIAL			R\$ 20,62	
CUSTO TOTAL			R\$ 24,95	

TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 75 MM

ITEM
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 75 MM

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	UNID Custo Total
MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 15,74	R\$ 15,74
			R\$ 0,00	
			R\$ 15,74	
			R\$ 15,74	

TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 50 MM

ITEM
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 50 MM

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custo Unit.	UNID Custo Total
MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 17,80	R\$ 17,80
			R\$ 0,00	
			R\$ 17,80	
			R\$ 17,80	

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ITEM
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	UN	0,0363	R\$ 66,65	R\$ 2,42
MATERIAL	M	1,0549	R\$ 21,71	R\$ 22,90
MATERIAL	UN	0,0593	R\$ 75,51	R\$ 4,48
MATERIAL	UN	0,0247	R\$ 2,80	R\$ 0,07
MÃO DE OBRA	H	0,4444	R\$ 20,29	R\$ 9,02
MÃO DE OBRA	H	0,4444	R\$ 25,30	R\$ 11,24
			R\$ 20,26	
			R\$ 29,87	
			R\$ 50,13	

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ITEM
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	M	1,0549	R\$ 7,83	R\$ 8,26
MATERIAL	UN	0,0163	R\$ 2,80	R\$ 0,05
MÃO DE OBRA	H	0,2930	R\$ 20,29	R\$ 5,94
MÃO DE OBRA	H	0,2930	R\$ 25,30	R\$ 7,41
			R\$ 13,35	
			R\$ 8,31	
			R\$ 21,66	

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ITEM
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	UN	0,0108	R\$ 66,65	R\$ 0,72
MATERIAL	M	1,0549	R\$ 13,28	R\$ 14,01
MATERIAL	UN	0,0163	R\$ 75,51	R\$ 1,23
MATERIAL	UN	0,0177	R\$ 2,80	R\$ 0,05
MÃO DE OBRA	H	0,3182	R\$ 20,29	R\$ 6,46
MÃO DE OBRA	H	0,3182	R\$ 25,30	R\$ 8,05
			R\$ 14,51	
			R\$ 16,01	
			R\$ 30,52	

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ITEM
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MÃO DE OBRA
MATERIAL
CUSTO TOTAL

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL	UN	0,0247	R\$ 66,65	R\$ 1,65
MATERIAL	M	1,0549	R\$ 19,21	R\$ 20,26
MATERIAL	UN	0,0385	R\$ 75,51	R\$ 2,91
MATERIAL	UN	0,0212	R\$ 2,80	R\$ 0,06
MÃO DE OBRA	H	0,3813	R\$ 20,29	R\$ 7,74
MÃO DE OBRA	H	0,3813	R\$ 25,30	R\$ 9,65
			R\$ 17,39	
			R\$ 24,88	
			R\$ 42,27	

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

ITEM
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA. EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TE SANITARIO PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)
MÃO DE OBRA

TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
MÃO DE OBRA	H	0,3300	R\$ 20,29	R\$ 6,70
MÃO DE OBRA	H	0,3300	R\$ 25,30	R\$ 8,35
MATERIAL	Unid.	2,0000	R\$ 3,55	R\$ 7,10
MATERIAL	Unid.	0,0920	R\$ 27,51	R\$ 2,53
MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 23,68	R\$ 23,68
MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 2,94	R\$ 2,94
			R\$ 15,05	

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MATERIAL	UN	3,0000	R\$ 2,00	R\$ 6,00
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 10,52	R\$ 10,52
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,0750	R\$ 27,51	R\$ 2,06
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1839	R\$ 20,29	R\$ 3,73
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1839	R\$ 25,30	R\$ 4,65
				R\$ 8,38	
				R\$ 18,58	
				R\$ 26,96	
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1100	R\$ 25,30	R\$ 2,78
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1100	R\$ 20,29	R\$ 2,23
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 20,64	R\$ 20,64
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 2,94	R\$ 2,94
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	Unid.	0,0600	R\$ 27,51	R\$ 1,65
				R\$ 5,01	
				R\$ 25,23	
				R\$ 30,24	
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 100 MM (4")				UNIDADE:	UNID.
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCAVEIS (LARGURA: 12 MM)	MATERIAL	M	4,1400	R\$ 0,22	R\$ 0,91
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 100 MM (4")	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 902,99	R\$ 902,99
ADJUNTO DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,4800	R\$ 20,29	R\$ 30,03
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,4800	R\$ 25,30	R\$ 37,44
				R\$ 67,47	
				R\$ 903,90	
				R\$ 971,37	
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 436,32	R\$ 436,32
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2840	R\$ 26,01	R\$ 7,39
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2231	R\$ 18,85	R\$ 4,21
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2020	MATERIAL	M3	0,0141	R\$ 241,59	R\$ 3,41
				R\$ 11,60	
				R\$ 439,73	
				R\$ 451,33	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				UNIDADE:	M3
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	3,9560	R\$ 18,85	R\$ 74,57
				R\$ 74,57	
				R\$ 0,00	
				R\$ 74,57	
REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017				UNIDADE:	M3
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,3986	R\$ 18,85	R\$ 45,21
				R\$ 45,21	
				R\$ 0,00	
				R\$ 45,21	
BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 1.958,39	R\$ 1.958,39
				R\$ 0,00	
				R\$ 1.958,39	
				R\$ 1.958,39	
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 86,62	R\$ 86,62
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MATERIAL	UN	0,0210	R\$ 4,57	R\$ 0,10
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4467	R\$ 25,30	R\$ 11,30
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1407	R\$ 18,85	R\$ 2,65
				R\$ 13,95	
				R\$ 86,72	
				R\$ 100,67	
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA COMPRIMENTO: 30CM DIÂMETRO DA SECÃO: 1/2" (20MM))	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 33,21	R\$ 33,21
				R\$ 0,22	R\$ 0,12

PARAFUSO (TIPO CASTELO) MATERIAL: LATÃO NÚMERO: 8 ARRUELA INCLUSA BUCHA INCLUSA)	MATERIAL	Unid	2,0000	R\$ 1,47	R\$ 2,94
AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,5000	R\$ 20,29	R\$ 30,44
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	3,0000	R\$ 25,30	R\$ 75,90
				R\$ 106,34	
				R\$ 406,19	
				R\$ 512,53	

VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2"

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	MATERIAL	M	0,4000	R\$ 0,22	R\$ 0,09
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (DIÂMETRO DE ENTRADA: 1/2")	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 66,19	R\$ 66,19
AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4000	R\$ 20,29	R\$ 8,12
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,8000	R\$ 25,30	R\$ 20,24
				R\$ 28,36	
				R\$ 66,28	
				R\$ 94,64	

TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	MATERIAL	M	0,2800	R\$ 0,22	R\$ 0,06
TORNEIRA METÁLICA (APLICAÇÃO: JARDIM BICO: ROSCA ABERTURA: 1/2	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 37,22	R\$ 37,22
VOLTA ACABAMENTO: CROMADO BITOLA: 1/2" INSTALAÇÃO: PAREDE REFERÊNCIA: 1130)					
AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1467	R\$ 20,29	R\$ 2,98
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2933	R\$ 25,30	R\$ 7,42
				R\$ 10,40	
				R\$ 37,28	
				R\$ 47,68	

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MATERIAL	UN	0,0210	R\$ 4,57	R\$ 0,10
TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 113,12	R\$ 113,12
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1667	R\$ 25,30	R\$ 4,22
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0525	R\$ 18,85	R\$ 0,99
				R\$ 5,21	
				R\$ 113,22	
				R\$ 118,43	

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MATERIAL	UN	0,0210	R\$ 4,57	R\$ 0,10
ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 52,53	R\$ 52,53
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1525	R\$ 25,30	R\$ 3,86
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0481	R\$ 18,85	R\$ 0,91
				R\$ 4,77	
				R\$ 52,63	
				R\$ 57,40	

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 77,10	R\$ 77,10
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 25,86	R\$ 25,86
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 229,87	R\$ 229,87
				R\$ 0,00	
				R\$ 332,83	
				R\$ 332,83	

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 834,18	R\$ 834,18
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 71,46	R\$ 71,46
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 25,86	R\$ 25,86
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 89,63	R\$ 89,63
				R\$ 0,00	
				R\$ 1.021,13	
				R\$ 1.021,13	

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 57,37	R\$ 57,37

**MATERIAL
CUSTO TOTAL**

R\$ 612,32
R\$ 612,32

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	UN Custó Total
ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 47,67	R\$ 47,67
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1536	R\$ 25,30	R\$ 3,89
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0484	R\$ 18,85	R\$ 0,91
MÃO DE OBRA					R\$ 4,80
MATERIAL					R\$ 47,67
CUSTO TOTAL					R\$ 52,47

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	UN Custó Total
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA COMPRIMENTO: 40CM DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2" [20MM])	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 49,57	R\$ 49,57
FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCAVEIS (LARGURA: 12 MM)	MATERIAL	M	0,2800	R\$ 0,22	R\$ 0,06
TORNEIRA METÁLICA DE BICA BAIXA (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO BICO: AREJADOR ABERTURA: 1/4 DE VOLTA ACABAMENTO: CROMADO BITOLA: 1/2" INSTALAÇÃO: MESA REFERÊNCIA: 1194)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 74,69	R\$ 74,69
AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1833	R\$ 20,29	R\$ 3,72
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3667	R\$ 25,30	R\$ 9,28
MÃO DE OBRA					R\$ 13,00
MATERIAL					R\$ 124,32
CUSTO TOTAL					R\$ 137,32

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	UN Custó Total
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 71,46	R\$ 71,46
LADRÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 217,96	R\$ 217,96
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 163,08	R\$ 163,08
MÃO DE OBRA					R\$ 0,00
MATERIAL					R\$ 452,50
CUSTO TOTAL					R\$ 452,50

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	UN Custó Total
LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL					
ESTOPA DE ALGODÃO	MATERIAL	KG	0,0500	R\$ 22,60	R\$ 1,13
FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCAVEIS (LARGURA: 12 MM)	MATERIAL	M	0,8400	R\$ 0,22	R\$ 0,18
LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA SEM COLUNA (COR: BRANCO TAMANHO: PEQUENO LARGURA: 410MM* COMPRIMENTO: 330MM*) * VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 145,21	R\$ 145,21
PARAFUSO (TIPO: CASTELO MATERIAL: LATÃO NÚMERO: 8 ARRUELA: INCLUSA BUCHA: INCLUSA)	MATERIAL	Unid.	2,0000	R\$ 1,47	R\$ 2,94
REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3)*VALORES APROXIMADOS	MATERIAL	KG	0,0400	R\$ 3,57	R\$ 0,14
SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO (TIPO: COPO MATERIAL: METAL ACABAMENTO: CROMADO DIÂMETRO DE ENTRADA: 1" DIÂMETRO DE SAÍDA: 1 1/2")	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 179,05	R\$ 179,05
VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO/ BIDÊ (MATERIAL: METAL ACABAMENTO: CROMADO DIÂMETRO DE ENTRADA: 7/8" OU 1")	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 39,20	R\$ 39,20
AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,1929	R\$ 20,29	R\$ 24,20
BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,4444	R\$ 25,30	R\$ 61,84
REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0293	R\$ 18,85	R\$ 0,55
MÃO DE OBRA					R\$ 86,59
MATERIAL					R\$ 367,85
CUSTO TOTAL					R\$ 454,44

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	UN Custó Total
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MATERIAL	UN	6,0000	R\$ 28,66	R\$ 171,96
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES *54 X 44* CM (L X C)	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 204,42	R\$ 204,42
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MATERIAL	KG	0,0866	R\$ 93,46	R\$ 8,09
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,4667	R\$ 25,30	R\$ 37,11
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,6517	R\$ 18,85	R\$ 12,28
MÃO DE OBRA					R\$ 49,39
MATERIAL					R\$ 384,47
CUSTO TOTAL					R\$ 433,86

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	UNIDADE: Custó Unit.	UN Custó Total
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MATERIAL	UN	0,0480	R\$ 4,57	R\$ 0,22
VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRÃO	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 65,83	R\$ 65,83
COM TAMPÃO PLÁSTICO					
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1740	R\$ 25,30	R\$ 4,40
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0548	R\$ 18,85	R\$ 1,03
MÃO DE OBRA					R\$ 5,43

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total		
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MATERIAL	UN	0,0332	R\$ 4,57	R\$ 0,15		
SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 209,29	R\$ 209,29		
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2734	R\$ 25,30	R\$ 6,92		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0862	R\$ 18,85	R\$ 1,62		
	MÃO DE OBRA				R\$ 8,54		
	MATERIAL				R\$ 209,44		
	CUSTO TOTAL				R\$ 217,98		
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO						UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total		
PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO (MATERIAL: PLÁSTICO CAPACIDADE DO ROLO: 300-500[M])	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 39,21	R\$ 39,21		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 26,01	R\$ 26,01		
					R\$ 26,01		
					R\$ 39,21		
					R\$ 65,22		
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML						UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total		
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 NL	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 50,36	R\$ 50,36		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 26,01	R\$ 26,01		
					R\$ 26,01		
					R\$ 50,36		
					R\$ 76,37		
DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS						UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total		
PORTA PAPEL-TOALHA PARA 2 OU 3 FOLHAS (MATERIAL: PLÁSTICO)	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 41,06	R\$ 41,06		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000	R\$ 26,01	R\$ 26,01		
					R\$ 26,01		
					R\$ 41,06		
					R\$ 67,07		
SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO						UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total		
ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS)	MATERIAL	KG	0,0009	R\$ 1,50	R\$ 0,00		
SABONETEIRA (MATERIAL: LOUCA TIPO: EMBUTIR COR: BRANCA LARGURA*: 150MM ALTURA*: 150MM) *MEDIDAS REFERENCIAIS	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 30,28	R\$ 30,28		
APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	MATERIAL	M2	0,0225	R\$ 5,49	R\$ 0,12		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,6111	R\$ 26,01	R\$ 15,89		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,3056	R\$ 18,85	R\$ 5,76		
					R\$ 21,65		
					R\$ 30,40		
					R\$ 52,05		
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM						UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total		
BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA TIPO: POLIDO ESPESSURA: 3CM)	MATERIAL	M2	1,0000	R\$ 249,79	R\$ 249,79		
TESTEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA TIPO: POLIDO ESPESSURA: 3CM ALTURA: 3CM)	MATERIAL	M	2,8700	R\$ 3,24	R\$ 9,30		
TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR SEÇÃO: 20MM ESPESSURA: 1,25MM MASSA LINEAR: 0,90KG /M)	MATERIAL	M	1,7100	R\$ 9,46	R\$ 16,18		
MASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	MATERIAL	M3	0,0080	R\$ 622,09	R\$ 4,98		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,5000	R\$ 26,01	R\$ 65,03		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,5000	R\$ 18,85	R\$ 47,13		
					R\$ 112,16		
					R\$ 280,25		
					R\$ 392,41		
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA						UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total		
ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)	MATERIAL	KG	0,4080	R\$ 2,12	R\$ 0,86		
APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA EM JUNTA, ESP. 2MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	MATERIAL	M	1,0000	R\$ 1,43	R\$ 1,43		
GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1833	R\$ 27,10	R\$ 4,97		
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO (FABRICAÇÃO)	MATERIAL	M	1,0000	R\$ 41,81	R\$ 41,81		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0917	R\$ 18,85	R\$ 1,73		
					R\$ 6,70		
					R\$ 44,10		
					R\$ 50,80		
BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODABANCA						UNIDADE:	M2
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	6,0000	R\$ 26,01	R\$ 156,06		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	3,5000	R\$ 18,85	R\$ 65,98		
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI	MATERIAL	M	1,6700	R\$ 1.185,07	R\$ 1.979,07		

CUSTO TOTAL					R\$ 2.201,11	
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL					UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total	
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	MATERIAL	Unid	1,0000	R\$ 19,21	R\$ 19,21	
					R\$ 0,00	
					R\$ 19,21	
					R\$ 19,21	
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL					UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total	
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	MATERIAL	Unid	1,0000	R\$ 128,10	R\$ 128,10	
					R\$ 0,00	
					R\$ 128,10	
					R\$ 128,10	
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)					UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	MATERIAL	M2	2,2400	R\$ 96,33	R\$ 215,78	
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	MATERIAL	M2	0,8100	R\$ 21,67	R\$ 17,55	
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13, 5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	MATERIAL	M3	0,1079	R\$ 516,58	R\$ 55,74	
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	MATERIAL	KG	1,2810	R\$ 14,98	R\$ 19,19	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	MATERIAL	M3	0,7695	R\$ 64,08	R\$ 49,31	
REMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	MATERIAL	M2	0,1920	R\$ 67,09	R\$ 12,88	
REATERRO MANUAL DE VALA	MATERIAL	M3	0,1615	R\$ 64,08	R\$ 10,35	
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	MATERIAL	M2	2,2800	R\$ 49,57	R\$ 113,02	
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	MATERIAL	M3	0,6080	R\$ 55,81	R\$ 33,93	
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/ RADIER	MATERIAL	M3	0,1079	R\$ 103,88	R\$ 11,21	
					R\$ 0,00	
					R\$ 538,96	
					R\$ 538,96	
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019					UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total	
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	MATERIAL	310ML	0,2110	R\$ 38,97	R\$ 8,22	
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	MATERIAL	M	1,0500	R\$ 39,67	R\$ 41,65	
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MATERIAL	KG	0,0080	R\$ 26,74	R\$ 0,21	
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	MATERIAL	KG	0,0016	R\$ 150,37	R\$ 0,24	
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	MATERIAL	KG	0,0590	R\$ 287,39	R\$ 16,96	
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2390	R\$ 18,85	R\$ 4,51	
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1450	R\$ 25,45	R\$ 3,69	
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	MATERIAL	CHP	0,0132	R\$ 24,31	R\$ 0,32	
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	MATERIAL	CHI	0,0183	R\$ 23,41	R\$ 0,43	
					R\$ 6,20	
					R\$ 68,03	
					R\$ 76,23	
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total	
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	MATERIAL	310ML	0,1610	R\$ 38,97	R\$ 6,27	
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MATERIAL	KG	0,0250	R\$ 26,74	R\$ 0,67	
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	MATERIAL	KG	0,0049	R\$ 150,37	R\$ 0,74	
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	MATERIAL	KG	0,1800	R\$ 287,39	R\$ 51,73	
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	MATERIAL	M	1,0500	R\$ 130,47	R\$ 136,99	
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,6330	R\$ 18,85	R\$ 11,93	
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5390	R\$ 25,45	R\$ 13,72	
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	MATERIAL	CHP	0,0132	R\$ 24,31	R\$ 0,32	
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	MATERIAL	CHI	0,0183	R\$ 23,41	R\$ 0,43	
					R\$ 25,65	
					R\$ 197,15	
					R\$ 222,80	
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022					UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total	
ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	2,0000	R\$ 14,39	R\$ 28,78	
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM	MATERIAL	UN	0,1750	R\$ 27,51	R\$ 4,81	

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4713	R\$ 20,29	R\$ 9,56
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4713	R\$ 25,30	R\$ 11,92
MÃO DE OBRA				R\$ 21,48	
MATERIAL				R\$ 152,73	
CUSTO TOTAL				R\$ 174,21	

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ANEL BORRACHA, DN 150 MM. PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MATERIAL	UN	2,0000	R\$ 14,39	R\$ 28,78
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,1750	R\$ 27,51	R\$ 4,81
JOELHO PVC SÉRIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 153,49	R\$ 153,49
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4713	R\$ 20,29	R\$ 9,56
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4713	R\$ 25,30	R\$ 11,92
MÃO DE OBRA				R\$ 21,48	
MATERIAL				R\$ 187,08	
CUSTO TOTAL				R\$ 208,56	

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022				UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	MATERIAL	UN	0,0062	R\$ 66,65	R\$ 0,41
TUBO PVC SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	MATERIAL	M	1,0353	R\$ 108,89	R\$ 112,73
SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MATERIAL	UN	0,0102	R\$ 75,51	R\$ 0,77
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0730	R\$ 2,80	R\$ 0,20
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1309	R\$ 20,29	R\$ 2,66
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1309	R\$ 25,30	R\$ 3,31
MÃO DE OBRA				R\$ 5,97	
MATERIAL				R\$ 114,11	
CUSTO TOTAL				R\$ 120,08	

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021				UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,0167	R\$ 27,51	R\$ 0,46
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	MATERIAL	M	1,0500	R\$ 155,86	R\$ 163,65
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1030	R\$ 23,06	R\$ 2,38
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1030	R\$ 18,85	R\$ 1,94
MÃO DE OBRA				R\$ 4,32	
MATERIAL				R\$ 164,11	
CUSTO TOTAL				R\$ 168,43	

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021				UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	MATERIAL	UN	0,0208	R\$ 27,51	R\$ 0,57
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	MATERIAL	M	1,0500	R\$ 265,77	R\$ 279,06
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1169	R\$ 23,06	R\$ 2,70
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1169	R\$ 18,85	R\$ 2,20
MÃO DE OBRA				R\$ 4,90	
MATERIAL				R\$ 279,63	
CUSTO TOTAL				R\$ 284,53	

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015				UNIDADE:	M
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D. COM 3" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MATERIAL	UN	0,3330	R\$ 7,01	R\$ 2,33
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0150	R\$ 20,29	R\$ 0,30
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1100	R\$ 25,30	R\$ 2,78
MÃO DE OBRA				R\$ 3,08	
MATERIAL				R\$ 2,33	
CUSTO TOTAL				R\$ 5,41	

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021				UNIDADE:	M3
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	3,9560	R\$ 18,85	R\$ 74,57
MÃO DE OBRA				R\$ 74,57	
MATERIAL				R\$ 0,00	
CUSTO TOTAL				R\$ 74,57	

REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017				UNIDADE:	M3
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	2,3986	R\$ 18,85	R\$ 45,21
MÃO DE OBRA				R\$ 45,21	
MATERIAL				R\$ 0,00	
CUSTO TOTAL				R\$ 45,21	

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 5,35	R\$ 5,35
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1430	R\$ 21,22	R\$ 3,03
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1430	R\$ 26,29	R\$ 3,76
				R\$ 6,79	
				R\$ 5,35	
				R\$ 12,14	

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 7,72	R\$ 7,72
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1430	R\$ 21,22	R\$ 3,03
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1430	R\$ 26,29	R\$ 3,76
				R\$ 6,79	
				R\$ 7,72	
				R\$ 14,51	

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2470	R\$ 21,22	R\$ 5,24
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2470	R\$ 26,29	R\$ 6,49
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	MATERIAL	M3	0,0009	R\$ 718,30	R\$ 0,65
				R\$ 11,73	
				R\$ 3,64	
				R\$ 15,37	

LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
LUA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 2,09	R\$ 2,09
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1680	R\$ 21,22	R\$ 3,56
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1680	R\$ 26,29	R\$ 4,42
				R\$ 7,98	
				R\$ 2,09	
				R\$ 10,07	

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 5,24	R\$ 5,24
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2510	R\$ 21,22	R\$ 5,33
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,2510	R\$ 26,29	R\$ 6,60
				R\$ 11,93	
				R\$ 5,24	
				R\$ 17,17	

CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	MATERIAL	Unid	1,0000	R\$ 4,10	R\$ 4,10
				R\$ 0,00	
				R\$ 4,10	
				R\$ 4,10	

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MATERIAL	UN	2,0000	R\$ 0,19	R\$ 0,38
CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 23,00	R\$ 23,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4872	R\$ 21,22	R\$ 10,34
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,4872	R\$ 26,29	R\$ 12,81
				R\$ 23,15	
				R\$ 23,38	
				R\$ 46,53	

LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UNIDADE:	UN
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
LUA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	MATERIAL	UN	1,0000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1070	R\$ 21,22	R\$ 2,27
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1070	R\$ 26,29	R\$ 2,81
				R\$ 5,08	
				R\$ 1,50	
				R\$ 6,58	

BUCHA DE NYLON SEM ABA S4				UNIDADE:	UNID
ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	MATERIAL	Unid	1,0000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
				R\$ 0,00	
				R\$ 0,05	
				R\$ 0,05	

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	MATERIAL	M	1,0270	R\$ 16,41	R\$ 16,85
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MATERIAL	UN	0,0100	R\$ 4,23	R\$ 0,04
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0130	R\$ 21,22	R\$ 0,28
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0130	R\$ 26,29	R\$ 0,34
				R\$ 0,62	
				R\$ 16,89	
				R\$ 17,51	

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	MATERIAL	M	1,0150	R\$ 24,99	R\$ 25,36
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MATERIAL	UN	0,0090	R\$ 4,23	R\$ 0,04
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0608	R\$ 21,22	R\$ 1,29
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0608	R\$ 26,29	R\$ 1,60
				R\$ 2,89	
				R\$ 25,40	
				R\$ 28,29	

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	MATERIAL	M	1,0150	R\$ 34,44	R\$ 34,96
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MATERIAL	UN	0,0090	R\$ 4,23	R\$ 0,04
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0697	R\$ 21,22	R\$ 1,48
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0697	R\$ 26,29	R\$ 1,83
				R\$ 3,31	
				R\$ 35,00	
				R\$ 38,31	

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6/1KV 90°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDAMENTO CLASSE 5)SEÇÃO TRANSVERSAL 6MM2)	MATERIAL	M	1,0200	R\$ 8,29	R\$ 8,46
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	MATERIAL	M	0,0450	R\$ 0,40	R\$ 0,02
AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0524	R\$ 21,22	R\$ 1,11
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0524	R\$ 26,29	R\$ 1,38
				R\$ 2,49	
				R\$ 8,48	
				R\$ 10,97	

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	MATERIAL	M	1,1900	R\$ 1,44	R\$ 1,71
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MATERIAL	UN	0,0090	R\$ 4,23	R\$ 0,04
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0240	R\$ 21,22	R\$ 0,51
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0240	R\$ 26,29	R\$ 0,63
				R\$ 1,14	
				R\$ 1,75	
				R\$ 2,89	

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MATERIAL	M	1,1900	R\$ 2,26	R\$ 2,69
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MATERIAL	UN	0,0090	R\$ 4,23	R\$ 0,04
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0300	R\$ 21,22	R\$ 0,64
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0300	R\$ 26,29	R\$ 0,79
				R\$ 1,43	
				R\$ 2,73	
				R\$ 4,16	

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MATERIAL	M	1,1900	R\$ 4,10	R\$ 4,88
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MATERIAL	UN	0,0090	R\$ 4,23	R\$ 0,04
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0400	R\$ 21,22	R\$ 0,85
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0400	R\$ 26,29	R\$ 1,05
				R\$ 1,90	
				R\$ 4,92	
				R\$ 6,82	

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	MATERIAL	M	1,0270	R\$ 10,70	R\$ 10,99
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MATERIAL	UN	0,0100	R\$ 4,23	R\$ 0,04
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0090	R\$ 21,22	R\$ 0,19
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0090	R\$ 26,29	R\$ 0,24
	MÃO DE OBRA			R\$ 0,43	
	MATERIAL			R\$ 11,03	
	CUSTO TOTAL			R\$ 11,46	

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	MATERIAL	M	1,1900	R\$ 5,74	R\$ 6,83
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MATERIAL	UN	0,0090	R\$ 4,23	R\$ 0,04
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0520	R\$ 21,22	R\$ 1,10
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0520	R\$ 26,29	R\$ 1,37
	MÃO DE OBRA			R\$ 2,47	
	MATERIAL			R\$ 6,87	
	CUSTO TOTAL			R\$ 9,34	

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	MATERIAL	M	1,1900	R\$ 10,70	R\$ 12,73
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MATERIAL	UN	0,0090	R\$ 4,23	R\$ 0,04
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0770	R\$ 21,22	R\$ 1,63
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0770	R\$ 26,29	R\$ 2,02
	MÃO DE OBRA			R\$ 3,65	
	MATERIAL			R\$ 12,77	
	CUSTO TOTAL			R\$ 16,42	

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	MATERIAL	M	1,0150	R\$ 90,32	R\$ 91,67
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MATERIAL	UN	0,0090	R\$ 4,23	R\$ 0,04
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1228	R\$ 21,22	R\$ 2,61
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,1228	R\$ 26,29	R\$ 3,23
	MÃO DE OBRA			R\$ 5,84	
	MATERIAL			R\$ 91,71	
	CUSTO TOTAL			R\$ 97,55	

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MATERIAL	M	1,1900	R\$ 4,10	R\$ 4,88
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MATERIAL	UN	0,0090	R\$ 4,23	R\$ 0,04
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0400	R\$ 21,22	R\$ 0,85
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,0400	R\$ 26,29	R\$ 1,05
	MÃO DE OBRA			R\$ 1,90	
	MATERIAL			R\$ 4,92	
	CUSTO TOTAL			R\$ 6,82	

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1) GRANULOMETRIA: 9,5-19MM)	MATERIAL	M2	0,0090	R\$ 118,61	R\$ 1,07
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	MATERIAL	M2	0,6400	R\$ 96,33	R\$ 61,65
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	MATERIAL	M3	0,2500	R\$ 21,67	R\$ 5,42
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	MATERIAL	KG	0,0200	R\$ 516,58	R\$ 10,33
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	MATERIAL	M2	0,9000	R\$ 14,98	R\$ 13,48
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	MATERIAL	M3	0,2450	R\$ 64,08	R\$ 15,70
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	MATERIAL	M2	0,1600	R\$ 67,09	R\$ 10,73
REATERRO MANUAL DE VALA	MATERIAL	M3	0,1200	R\$ 64,08	R\$ 7,69
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	MATERIAL	M2	0,4800	R\$ 49,57	R\$ 23,79
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	MATERIAL	M3	0,1250	R\$ 55,81	R\$ 6,98
TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/ RADIER	MATERIAL	M3	0,0200	R\$ 103,88	R\$ 2,08
	MÃO DE OBRA			R\$ 0,00	
	MATERIAL			R\$ 158,92	
	CUSTO TOTAL			R\$ 158,92	

CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA

ITEM	TIPO	Unid.	Coefic.	Custo Unit.	Custo Total
CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA	MATERIAL	Unid.	1,0000	R\$ 7,41	R\$ 7,41
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	0,5500	R\$ 21,22	R\$ 11,67