

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações a seguir referem-se aos materiais e serviços empregados na execução do projeto de requalificação viária da Avenida Emb. Bilac Pinto. Os materiais e/ou serviços não previstos nestas especificações constituem casos especiais, devendo ser previamente apreciados pela fiscalização da contratante. Na hipótese de suspensão de fornecimento de um determinado produto, seu substituto deverá ser previamente submetido à apreciação da fiscalização da contratante e da área técnica do órgão concedente dos recursos.

Todos os serviços executados deverão estar em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras.

2. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A presença da fiscalização não implica na diminuição da responsabilidade da empresa contratada que é integral para a obra nos termos do Código Civil Brasileiro.

A empreiteira tomará as precauções e cuidados, no sentido de garantir as canalizações e redes existentes que possam ser atingidas e pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serão de inteira e única responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituição.

Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalização e normas técnicas oficiais para a boa execução da obra, correrão por conta da contratada.

É de inteira responsabilidade da contratada a aquisição e apresentação de todos os materiais e equipamentos utilizados na construção, como também a apresentação do Engenheiro Responsável pela Execução da obra.

A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalização, mantendo inclusive o canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condição. Deverá ser encaminhada uma cópia semanalmente do diário de obra para o Setor da Engenharia. Todas as visitas e/ou reuniões com a fiscalização de obra ou com a empresa projetista que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diário de obras e assinadas por todos os responsáveis presentes.

Antes da liberação da primeira medição a contratada deve apresentar o Alvará de construção junto ao município e a placa de obra, conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia, deverá estar instalada no local da obra.

Se por ventura a obra for paralisada a empreiteira deve comunicar por escrito os motivos de paralisação ao Setor de Engenharia ou fiscalização da prefeitura.

Todos os trabalhadores devem ser capacitados para a execução dos serviços. A empresa contratada para a obra é a responsável quanto ao uso obrigatório e correto pelos operários dos equipamentos de proteção individual, de acordo com as Normas de segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.

Os maquinários devem estar em perfeitas condições de uso, não podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalização precisam estar em boas condições de uso; todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionários e veículos ou pedestres que passarem pela redondeza.

63
mc



De acordo com o Artigo 231, Inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é infração danificar as vias, derramando, lançando ou arrastando materiais sobre a via, por isso deve-se utilizar lonas de proteção para o transporte.

A transportadora sempre é a responsável pelo pagamento de multas de trânsito sofridas por motoristas de sua frota.

A contratada é responsável pela limpeza diária da obra, não podendo deixar resíduos de construção causando poluição visual ao local e prejudicar o trânsito de veículos e pedestres no entorno.

3. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

A **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí** é responsável pela execução de todas as demolições necessárias para a execução da obra, garantindo os níveis e a limpeza do local. A execução dos trechos é definida entre a empresa executora e a fiscalização da obra. De acordo com o projeto de demolição é possível verificar as camadas existentes em cada tipo de pavimento ou camada vegetal.

A **Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí** é responsável pela execução da Sinalização temporária para a execução da obra. A contratada deverá definir junto a Secretaria de Obras e Trânsito os trechos de obra e a sinalização necessária para garantir a segurança viária diurna e noturna.

4. FRENTES DE OBRA

Para a execução da Requalificação Viária da Avenida Bem. Bilac Pinto, foram realizados estudos para conceder a melhor forma de implantação da via, visando o menor impacto ao fluxo de veículos existente e a maior eficiência e agilidade para a obra.

Foram estudados desvios lindeiros para execução do projeto em apenas uma fase. O único desvio existente atravessa uma ponte de madeira de fluxo simples, no entanto a ponte em questão encontra-se em estado de deterioração nas suas cabeceiras e não apresenta capacidade de suporte para atender as demandas atuais.

Dessa forma, foi definido que a obra seria realizada em duas fases, visando atender a demanda de deslocamento da população e mantendo a celeridade da obra. As obras presentes no escopo deste projeto, darão início após a realização das demolições, serviço que deverá ser realizado pela prefeitura municipal através de outros recursos.

Com as obras de demolições finalizadas, devem ser iniciados os trabalhos da fase I do projeto, que engloba a duplicação da via na área lateral entre a área do loteamento Colina das Palmeiras e a Avenida Bilac Pinto existente. Na primeira fase, o fluxo de veículos continua passando pela avenida existente normalmente, visto que, a obra não gera interferência.

Devem ser realizadas os serviços de locação e posteriormente deve-se dar início ao serviço de terraplanagem, até alcançar as cotas projetadas do subleito do pavimento. Após a finalização da movimentação de terra, devem ser executados os serviços de drenagem profunda, verificando as cotas, declividades e especificações descritas em projeto.

No final dos ramais e da galeria, devem ser executados tampões em madeira compensada, para evitar o entupimento das redes e para que seja possível realizar posteriormente na segunda fase a interligação com o restante da rede pluvial.

Após a finalização dos serviços de drenagem profunda deve ser executado os serviços de pavimentação e drenagem superficial, para que, seja possível liberar o tráfego nesse trecho e dar início a fase II do projeto.

Para iniciar a fase II, a Avenida Bilac Pinto deve ser desviada para o trecho executado e a sequência executiva deverá ser a mesma da fase anterior. Quando finalizar os serviços de pavimentação, deverá ser executada a sinalização em ambos os trechos da via.

Através de outra fonte de recurso será executado posteriormente o paisagismo da avenida, através da implantação de espécies arbóreas nos canteiros projetados e executados.

5. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DA OBRA

É responsabilidade da empresa contratada os honorários do profissional, engenheiro, para o acompanhamento da obra, que deve ser realizado diariamente. A empresa também é responsável pela contratação e os honorários do vigia noturno durante todo o período da obra.

O local do canteiro de obra deverá ser definido junto com a secretaria de obras antes do início das obras.

Deverá ser alugado um container para escritório com dimensões 2,30 x 6,00m e altura de 2,5m e um container para sanitário, com dimensões 2,30 x 4,30m e altura de 2,50 m.

A mobilização e desmobilização deve ocorrer uma única vez, qualquer alteração é de responsabilidade da contratada, incluindo os custos.

Deverá ser instalada uma (1) entrada provisória de energia elétrica trifásica 30 A aérea em poste padrão.

Deverá ser instalada uma (1) placa padrão com dimensões mínimas de 3,00 x 1,50 m, em chapa de aço galvanizado. O local será determinado junto da equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí.

6. GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM

O projeto geométrico foi desenvolvido com a finalidade de estabelecer a geometria viária para acesso e circulação de veículos e pedestres na Av. Emb. Bilac Pinto.

A avenida possuirá duas faixas de tráfego, canteiro central, ciclovia e passeio nos dois sentidos de circulação. A geometria horizontal consiste nos alinhamentos e larguras da via projetada e a geometria vertical é definida pelos perfis longitudinais e pelas seções transversais da via projetada.

O projeto de terraplenagem define, a partir da modelagem tridimensional do terreno, a volumetria de movimentação de terra para implementação do empreendimento. São definidos nessa fase a projeção dos taludes de corte e de aterro e suas respectivas proporções, além das cotas de implantação dos platôs e a interface entre os diferentes ambientes projetados.

A execução do terraplenagem deverá ocorrer após o serviço de demolições, que serão realizados com outra fonte de recurso pelo município. Todo o serviço de corte e aterro será realizado de modo a obter a cota do subleito do pavimento. Em seguida deverá ser executado a movimentação de terra para a execução da drenagem pluvial, visando atender as cotas e declividades projetadas.

LOCAÇÕES TOPOGRÁFICAS: Deverão ser locados os pontos geométricos conforme apresentado na tabela de elementos geométricos para em seguida executar a terraplenagem.

CORTE E ATERRO: Todo volume de solo que não for reutilizado para o reaterro deverá ser transportado para o bota-fora de solos.

PROTEÇÃO DOS TALUDES: Deverá ser utilizado grama esmeralda em placas, conforme Figura 6-1, sendo o mesmo modelo utilizado nos canteiros.

Para o plantio adequado da grama deverá ser assentado as placas em fileiras, sem deixar vãos entre elas. É necessária a aplicação de adubo e calcário para correção da acidez do solo, garantindo a nutrição e crescimento da grama.



Figura 6-1 – Modelo de grama esmeralda em placas

Fonte: HM Floricultura, 2022

7. DRENAGEM

Sistemas de drenagem urbana são aqueles projetados para fazer o manejo das águas pluviais em uma bacia hidrográfica. Este manejo envolve a coleta e o transporte da água pluvial até um corpo hídrico capaz de recebê-la. Estes sistemas são compostos geralmente por sarjetas, bocas de lobo e galerias pluviais, além de outros dispositivos específicos, que são dimensionados de acordo com o projeto que será desenvolvido.

Problemas como a proliferação de doenças de veiculação hídrica, erosão do solo, danos a ruas e estradas, danos a propriedade privada e até riscos de perdas humanas são comuns em localidades que passam por eventos de chuvas intensas e não possuem um sistema adequado de drenagem. Dessa forma, a drenagem é um ponto fundamental do saneamento básico, uma vez que a falta de um projeto desse tipo ocasiona prejuízos de ordem financeira, de saúde pública e humanos, devido aos alagamentos.

A ocupação crescente do solo das bacias hidrográficas, seja por cidades e estradas ou pastagens, é a principal causa de eventos extremos como alagamentos e inundações, uma vez que estes usos do solo acabam por impermeabilizá-lo, impedindo a infiltração do escoamento gerado pela chuva. Por conta disso, as águas pluviais geram um escoamento superficial que fica retido na superfície, causando os alagamentos. Se existe um sistema adequado de drenagem, esta água irá ser direcionada pelas galerias até o corpo hídrico, evitando que a região seja afetada.

Para execução da rede de drenagem, primeiramente deverá ser realizado a locação dos poços de visita pelo método das cruzetas, conforme especificado neste memorial. Posteriormente deverá ser realizada a abertura das valas, sempre de jusante para montante, seguindo as profundidades e larguras de vala especificadas em projeto. Durante a abertura das valas deverá ser realizado o escoramento da vala, visando atender as normas de segurança, evitando o desmoronamento das paredes da vala.

Após a abertura das valas, serão executados os poços de visitas, as bocas de bueiro e bocas de lobo e deve ser iniciado o preparo do fundo das valas para a execução do assentamento das galerias. Com os poços de visita e a rede de drenagem executada, deverá ser realizado o reaterro das valas.

Durante a execução do poço de visita a montante do escopo do projeto, deverá ser realizada a abertura da parede para a interligação da galeria que será implantada na fase II deste mesmo projeto. As aberturas devem ser protegidas antes da execução do reaterro das valas, para evitar o carreamento de solo para o interior do poço de visita.

7.1. LOCAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PELO MÉTODO DAS CRUZETAS

Para garantir a declividade da rede conforme projeto, deverá ser adotado o método das cruzetas para locação. Assim é possível garantir o escoamento e qualidade da obra.

Para a medição do serviço de locação foi utilizado o item da planilha de referência SETOP. Visto que, a locação deverá ser executada com o auxílio da estação total.

A formulação para a obtenção do nível da cruzeta para a escavação no trecho está descrita a seguir de acordo com a adaptação do autor de NUVOLARI (2011).

Para o PV1 a cota de régua será:

EQUAÇÃO 1:
$$CR_{PV} = CT_{PV1} + H$$

Tendo:

$CR_{PV1} \rightarrow$ cota da régua no PV1 [m];

$CT_{PV1} \rightarrow$ cota do terreno no PV1 [m];

$H \rightarrow$ altura da régua [m].

De acordo com Azevedo Netto (1977) a altura deve ser de $1,00 \text{ m} \leq H \leq 1,50 \text{ m}$, para garantir o conforto do operário para a visada.

EQUAÇÃO 2:
$$C_{CRUZETA} = CR_{PV} - CC_{PV1}$$

Tendo:

$C_{CRUZETA} \rightarrow$ Comprimento da cruzeta [m];

$CR_{PV1} \rightarrow$ cota da régua no PV1 [m];

$CC_{PV1} \rightarrow$ cota do coletor no PV1 [m].

Para o PV2 a cota de régua será:

EQUAÇÃO 3:
$$CR_{PV} = CC_{PV2} + C_{CRUZETA}$$

Tendo:

$CR_{PV2} \rightarrow$ cota da régua no PV2 [m];

$CC_{PV} \rightarrow$ cota do coletor no PV2 [m];

$C_{CRUZETA} \rightarrow$ Comprimento da cruzeta [m].

Altura da régua no PV2:

EQUAÇÃO 4:
$$H_{PV} = CR_{PV} + CT_{PV2}$$

Tendo:

$H_{PV2} \rightarrow$ Altura da régua no PV2 [m];

$CR_{PV2} \rightarrow$ cota da régua no PV2 [m];

$CT_{PV2} \rightarrow$ Cota do terreno no PV2 [m].

Já para garantir a declividade da tubulação é necessário proceder de acordo com as seguintes equações:

Para o tubo a cota de assentamento será:

EQUAÇÃO 5: $CZ_{TUBO} = (CR_{PV1} - CC_{PV1}) - (\emptyset + e)$

Tendo:

$CZ_{TUBO} \rightarrow$ Cota de assentamento do tubo [m];

$CR_{PV1} \rightarrow$ cota da régua no PV1 [m];

$CC_{PV1} \rightarrow$ Cota do coletor no PV1 [m];

$\emptyset \rightarrow$ diâmetro da tubulação [m];

$e \rightarrow$ espessura da parede do tubo [m].

Altura da cruzeta para a escavação:

EQUAÇÃO 6: $CZ_{ESCAVAÇÃO} = C_{CRUZETA} + e + e_{berço}$

Tendo:

$CZ_{ESCAVAÇÃO} \rightarrow$ Altura da Cruzeta de assentamento [m];

$C_{CRUZETA} \rightarrow$ comprimento da cruzeta [m];

$e \rightarrow$ espessura da parede do tubo [m];

$e_{BERÇO} \rightarrow$ espessura do berço de assentamento [m], caso não possua berço considerar igual a zero;

Após a montagem de cada acessório e durante o assentamento de cada tubo ou PV, deverá ser aplicado o método da cruzeta. Em outras palavras, enquanto um servidor segura a cruzeta em cima do tubo assentado, o outro observa o nível da cruzeta e da régua, assim é possível verificar o nível e corrigir antes de prosseguir. Na Figura 7-1 estão apresentadas as indicações dos apoios para estes cálculos.




Figura 7-1 - Indicações de apoio para os cálculos

Fonte: Fonseca, Sarmento e Paula (2014)

Para o serviço preliminar, montagem de cada cruzeta, foi considerando a quantidade de poços de visitas e muro de ala existente no projeto. A execução é calculada com o comprimento total da rede de drenagem.

7.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Deverá ser realizado a escavação e o reaterro da vala conforme planilha de dimensionamento apresentado na prancha e descrito a seguir.

Será executada a escavação mecânica com uso de retroescavadeira sobre pneus; com uma profundidade variando entre 0 até 1,50 m, 1,50 até 3,00 m e 3,00 até 4,50 m. A escavação deve ocorrer por trecho/ruas definido pela contratada.

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados ao tipo de escavação, o material escavado deverá ser descartado ao lado da vala para que possa ser usado no reaterro.

O aterro/reaterro mecanizado deve ser realizado com o uso de retroescavadeira sobre rodas com carregadeira e compactador de solos de percussão mecânico (soquete) para compactar as camadas de solo com 20 cm de altura. Os tipos de reaterro variam de acordo

com a largura e profundidade, neste projeto será utilizado reaterro com largura e profundidade até 1,50 m para os ramais e para a galeria será utilizado reaterro com largura maior que 1,50 m e profundidade até 1,50 m e 3,00 m.

O solo escavado e não utilizado no reaterro (diferença entre escavação e reaterro) deverá ser destinado para o bota-fora de solos, local indicado no projeto de Distância Média de Transporte (DMT). A carga deverá ser feita com pá carregadeira sobre rodas para depositar o material em um caminhão basculante.

7.3. ESCORAMENTO

Após a abertura da vala deverá ser feito o escoramento para que possa ser executado o serviço com segurança. Neste projeto será utilizado o escoramento tipo pontaleamento e descontinuo.

O escoramento tipo pontaleamento será instalado nas valas feitas para os ramais da boca de lobo. Deverá ser usando tábua de madeira não aparelhada *2,5 x 30* cm, em cedrinho ou equivalente e mourão roliço de madeira tratada, d = entre 8 e 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou equivalente da região.

O escoramento tipo descontinuo será instalado nas valas da rede com profundidade até 3,00 m, sendo que o solo deve se encontrar estável e sem presença de água. Deverá ser utilizado madeira roliça sem tratamento (tipo eucalipto ou equivalente da região) com altura de 3,00 m, diâmetro entre 20 e 24 cm, assim como madeiras tipo peroba para vigas com altura de 160 mm e largura de 30 mm e 60 mm.

7.4. PREPARO DE VALA

Para a execução da galeria deverá ser realizado o preparo da vala após a escavação e o escoramento. Será necessário executar uma camada de 50 cm de rachão, em seguida deverá ser executado uma camada de 5 cm de lastro de brita, este lastro ocupará os vazios da camada de rachão e somente após os dois serviços deverá ser executado o lastro de concreto para realizar o assentamento dos tubos em concreto, Após o assentamento deverá completar o lastro com a altura lateral de acordo com a Figura 7-2.




Figura 7-2 - Detalhamento do preparo da vala

Fonte: DAC Engenharia.

7.5. ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO

O sistema de drenagem da Av. Emb. Bilac Pinto será realizado com tubos em concreto armado, com classe PA-2 e de acordo com a NBR 8890 - Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios. Os tubos da galeria serão com diâmetro de 1.000 mm e os tubos dos ramais de boca de lobo serão de 500 mm.

Para o transporte dos tubos será utilizado escavadeira hidráulica sobre esteiras e para o encaixe entre os tubos, deverá ser aplicado argamassa com traço 1:3 preparada manualmente em obra.

7.6. DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS

O poço de visita utilizado neste projeto é o padrão SINAPI, para a construção do poço de visita deve-se utilizar blocos estruturais 19 cm, com armadura de 10 mm e preenchido

com graute, a laje deverá ser pré-moldada e para a camada de base do balão deverá ser executada uma camada de brita. Os poços de visitas possuem a base quadrada com dimensões de 1,50 m e altura de 1,40 m, para a chaminé foi pago o acréscimo para poço de visita e deverá ser utilizado os mesmos materiais.

O poço de visita deverá possuir tampão em ferro fundido e o nível superior da tampa deve ser igual ao nível da rua de forma a não impedir a sua abertura.

Os poços de visitas devem estar limpos ao término de sua construção, ou seja, não podem haver restos de materiais de construção civil. Os tubos devem ser cortados para adequação nas paredes do PV.

As bocas de lobo utilizadas nesse projeto serão do tipo simples e sem cantoneira, as grelhas e quadros serão em ferro fundido que possuem resistência e durabilidade maior que as de concreto, sendo assim foi criada uma composição na planilha orçamentária incluindo a grelha em ferro fundido, a composição foi baseada na planilha SEINFRA e adaptada com itens da planilha SINAPI. As dimensões internas serão 105 X 52,5 cm com profundidade de 100 cm. As bocas de lobo são caixas instaladas no ponto baixo da sarjeta, com a finalidade de coletar a água superficial e encaminhá-las ao poço de visita.

As caixas das bocas de lobos são feitas em alvenaria em tijolo maciço com espessura de 20 cm e rebocada com argamassa 1:3, o concreto da laje de fundo para a instalação do quadro deve ser estrutural e com $fck > 20$ MPa.

Para garantir a coleta total da água, deverá ser feito uma depressão em ponto baixo, de acordo com a SUDECAP, a depressão deve ser feita em concreto estrutural com $fck > 20$ Mpa.

As bocas de lobo devem estar limpas ao término de sua construção, ou seja, não pode haver restos de materiais de construção civil. Os tubos devem ser cortados para se adaptar nas paredes da caixa.

Neste projeto de drenagem deverá ser executado uma boca de bueiro para rede tubular com diâmetro de 1000 mm. A empresa executora deverá seguir o projeto padrão enviado junto com os projetos de drenagem. O aço utilizado deve ser CA-50 e o concreto de fck 25 MPa. A estrutura deverá ter a abertura menor com 150 cm e a abertura maior com 359 cm, a profundidade entre as aberturas será de 165 cm e a altura será de 145 cm.

O dissipador de energia é de suma importância para reduzir a velocidade de escoamento de modo a reduzir os riscos e efeitos de erosão. O dissipador deve ser executado com argamassa e pedras salientes, as medidas dependem do diâmetro do muro de ala. A empresa executora deverá seguir o projeto padrão, enviado junto com os projetos

de drenagem. O dissipador deverá ter 4,79 m de largura e 3,00 m de profundidade iniciando na abertura do muro de ala.

8. PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA

O projeto de pavimentação da Avenida contempla a execução do pavimento do leito carroçável, passeio, ciclovia e canteiro, suas definições estão apresentadas no memorial de cálculo.

8.1. LOCAÇÃO DAS SEÇÕES DO PAVIMENTO

A locação das seções deve seguir as notas de serviço da terraplenagem, através dela será locado o eixo da via.

Para a medição do serviço de locação foi utilizado o item da planilha de referência SETOP. Visto que, a locação deverá ser executada com o auxílio da estação total.

8.2. PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA

O projeto de pavimentação foi desenvolvido com o objetivo de fornecer o detalhamento e o dimensionamento de uma estrutura que possa suportar economicamente as repetições de eixo padrão em condições de conforto e segurança para o usuário da via projetada. O dimensionamento das espessuras das camadas do pavimento foi determinado em conformidade com as condições gerais indicadas pelo Manual de Pavimentação do DNIT.

A pavimentação será realizada entre a estaca 0 + 9,70 m e à estaca 6 + 9,30 m com pavimento asfáltico e deve ocorrer depois da execução da rede de drenagem e fica a critério da empresa executora definir o tamanho dos trechos/ruas para realizar o novo pavimento.

Em seguida deverá ser realizado a camada de base e de revestimento. A via deverá ficar sinalizada e, se aberta para a passagem de carros, deve estar plana, sem a presença de buracos.

- **Revestimento:** 5,0 cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (Camada de Rolamento).
- **Base:** 30 cm de Bica Corrida (CBR $\geq$ 60%, Expansão $\leq$ 0,5%, Compactação a 100% Proctor Intermediário).
- **Sub-Base:** 50 cm de rachão.

OBS: Atentar-se ao item 11 – Considerações Finais.

8.3. DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES

A sarjeta é um canal triangular longitudinal nos bordos da pista e tem a função de coletar a água superficial da via e conduzi-la até a boca de lobo. Para a disposição hidráulica projetada foi definido a sarjeta com 50 cm de largura e 15% de inclinação, visando atender a capacidade hidráulica do sistema, desta forma foi utilizado o item da planilha base SETOP.

E como a obra corresponde a apenas um trecho do projeto total de pavimentação da Avenida Bilac Pinto, e parte dos outros trechos já foram licitados, optou-se em manter a padronização do dispositivo hidráulico.

As guias serão em concreto pré-moldado com 1,00 m de comprimento e 30 x 12/15 cm (H x l1/l2), para o assentamento é necessário se atentar as notas de serviços que foram enviadas junto com o projeto de terraplenagem, somente em seguida deverá ser executado a sarjeta.

8.4. PASSEIO

Após a execução da guia deverá ser executado o passeio incluindo a área da ciclovia de acordo com o projeto de pavimentação. Para a execução deverá ser realizado a regularização da área para executar o lastro de brita com 5 cm de altura, em seguida deverá ser colocado a lona plástica sobre a base de material granular e realizar o lançamento do concreto de 20 MPa, com espessura de 6 cm, o acabamento deverá ser convencional e deverá realizar as juntas de dilatação a cada 2 m².

8.5. CANTEIRO CENTRAL

O canteiro central e o canteiro no passeio deverão ser executados após o assentamento da guia e da execução do passeio, respectivamente.

Inicialmente deverá ser realizado a regularizado com 4 cm abaixo do nível do piso (ou de onde for nivelado o gramado), para em seguida aplicar o adubo e o calcário para que a grama possa se desenvolver e manter a qualidade.

Para o plantio da grama é indicado que o assentamento seja realizado em fileiras, sem deixar vãos entre as placas.

Para um gramado nutrido durante as quatro estações do ano, é fundamental realizar a adubação periodicamente. Vale ressaltar que a aplicação de adubo e calcário é necessária para correção da acidez do solo, garantindo a nutrição e crescimento da grama.

9. SINALIZAÇÃO

A avenida contemplada nesse projeto foi classificada como via coletora de médio fluxo e acesso misto, tendo áreas residenciais e industriais, por isso limitou-se a velocidade da via em 40 km/h e a sinalização será vertical e horizontal de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. A sinalização tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego, canalizar e orientar os usuários da via.

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais sobre placas na posição vertical, ao lado da pista.

A sinalização horizontal também é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas sobre o pavimento da pista de rolamento. Esta sinalização tem a propriedade de transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua percepção e entendimento, sem desviar a atenção do leito da via.

9.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL

As placas utilizadas neste projeto estão descritas na prancha de sinalização, elas devem ser instaladas com altura livre de 2,00 a 2,50 m a partir do solo de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização elas devem ser instaladas fazendo um ângulo de 93° a 95° em relação ao sentido do fluxo de tráfego, conforme a Figura 10.1.

O afastamento lateral, entre a projeção vertical da borda lateral da placa e a borda da pista deve ser de no min 30 cm para trechos retos e no mínimo 40 cm nos trechos curvos. Para as placas suspensas deve considerar as distâncias entre a borda da pista e o suporte das placas.




Figura 9-1 – Ângulo para instalação das sinalizações verticais

Fonte: Manual brasileiro de sinalizações-Vol. I

A confecção das placas de sinalização deve ser feita em chapa de aço num. 16, com pintura refletiva, os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas (esmalte

sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática) e películas (plásticas ou retro refletivas). O verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semifosca. Para a segurança da via, não deve ser utilizada tinta brilhante ou películas retro refletivas do tipo “esferas expostas”.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal e a fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço ou materiais similares.

9.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal deve ser executada com precisão e seguindo as medidas e cores do Manual Brasileiro de Sinalização.

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento em concreto, a superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento;

Deverá ser feito uma pré-marcação das linhas, conferindo todas as medidas, para em seguida realizar a pintura usando a máquina de pintar faixas com tinta acrílica e microesferas na coloração especificada no projeto e obedecendo as tonalidades apresentadas na Tabela 9-1. Deverá ser usado um caminhão carroceria e um veículo tipo Furgão para o transporte de materiais e pessoas.

Tabela 9-1 – Tonalidade das cores

COR	TONALIDADE
Amarela	10 YR 7,5/14
Branca	N 9,5
Vermelha	7,5 R 4/14
Azul	5 PB 2/8
Preta	N 0,5

Fonte: Manual brasileiro de sinalizações-Vol. IV

Ainda na sinalização horizontal, deverá ser utilizado tachões, um dispositivo com elemento retro refletivo, aplicado diretamente no pavimento. O tachão delimita ao condutor a utilização do espaço destinado à circulação, inibindo a transposição de faixa de trânsito ou a invasão de marca de canalização, devendo sempre estar associado a uma marca viária. Nesse projeto, utilizou-se tachões monodirecionais nos trechos com via de mão única e

81
mc

bidirecionais nos trechos com mão dupla. Para a execução dos tachões refletivos, devem ser executado dois furos no pavimento com profundidade aproximada de 80mm e com diâmetro de 5/8", deve ser efetuada a limpeza do local de aplicação, e preencher o furo totalmente com cola, com consumo médio de 200g por dispositivo, em seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento, e coloca-se o dispositivo, pressionando-o no chão para firma-lo. Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes devem ser cobertos com fita adesiva até a secagem final da cola. Os excessos de cola devem ser removidos.

9.3. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Após a locação da guia, passeio e ciclovia deverão ser executadas as rampas de acessibilidade de acordo com o projeto de sinalização. Para a execução deverá ser realizada a regularização da área de acordo com as inclinação e dimensões das rampas a serem implantadas a fim de executar o lastro de brita com 5 cm de altura. Em seguida deverá ser colocado a lona plástica sobre a base de material granular e realizar o lançamento do concreto de 20 MPa, com espessura de 6 cm, o acabamento deverá ser convencional. Após a cura do concreto deverão ser instalados os pisos podotátil direcional ou alerta, de acordo com detalhe apresentado no projeto de sinalização.

10. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

O projeto de DMT apresenta as distâncias consideradas, com o caminhão carregado, para o pagamento do serviço de transporte.

Os insumos que forem de mercado local, como a grama em placas, não terão o pagamento do transporte realizado, pois não é de costume cobrar este serviço em perímetro municipal.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer tipo de modificação, alteração ou ajuste de projeto requerida pela contratada deve ser comunicada à fiscalização e à projetista, desta maneira somente será autorizada a solicitação por meio de documento assinado por ambas.

A empresa projetista não se responsabilizará pela execução de itens ou quantidades não previstas em projeto sem o aceite documentado e assinado pelas autoridades cabíveis.

O pagamento do serviço de imprimação e pintura de ligação foram calculados de acordo com composições anteriores do SINAPI e incluso do valor do insumo de acordo com a tabela de preço da ANP, porém o valor unitário do metro quadrado resultou em um valor acima do mercado da região, sendo assim adotou-se o valor da planilha SETOP, sendo inferior ao da composição.

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Relatório de composições dos serviços para obras de edificações e infraestrutura - SETOP- Região Sul. Data base:JUN.2022
- Relatório de Composições do Serviço do Orçamento - DEERMG - Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Data base: JAN.2022
- Planilha de custos de composições analíticas -SINAPI- Data base:JUL.2022
- Caderno de encargos SUDECAP- CAP 19- Drenagem-4º edição. JAN.2020
- Código de Trânsito Brasileiro – CTB – lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997
- CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) – Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I (Sinalização Vertical de Regulamentação), 2ª edição, Brasília, Contran, 2007, 222 páginas.
- CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) – Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II (Sinalização Vertical de Advertência), 2ª edição, Brasília, Contran, 2007, 220 páginas.
- CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) – Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume III (Sinalização Vertical de Indicação), 2ª edição, Brasília, Contran, 2007, 344 páginas.
- CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) – Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV (Sinalização Horizontal), 2ª edição, Brasília, Contran, 2007, 130 páginas.
- FONSECA, Raniere Moisés da Cruz; SARMENTO, Antover Panazzolo; PAULA, Heber Martins de. Práticas executivas de redes coletoras de esgoto sanitário. Reec - Revista Eletrônica de Engenharia Civil, Goiânia, v. 9, n. 3, p. 61-69, 22 dez. 2014
- Catálogo de cores. **Suvinil**, 2020. Disponível em: < <https://www.suvinil.com.br/cores/leque-cores-digital/intensas-e-vibrantes/dia-de-sorte-e615/c0r> >. Acesso em: 08-04-2022.

85
jmc



MEMORIAL DE CÁLCULO – FASE I
REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA EMB. BILAC PINTO

7 DE JUNHO DE 2023

87
jm

REFERÊNCIAS CADASTRAIS

Cliente Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Localização Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais.
Título Requalificação Viária da Avenida Emb. Bilac Pinto
Contato Mario M. Ribeiro Marques
E-mail marioianigor@yahoo.com.br
Líder do projeto Felipe Guimarães Alexandre
Coordenador Denis de Souza Silva
Data do documento 06/06/2023

Responsável Técnico – Coordenação

Denis de Sousa Silva Engenheiro Hidrico	DENIS DE SOUZA SILVA:04955701680	Assinado de forma digital por DENIS DE SOUZA SILVA:04955701680 Dados: 2023.06.12 09:07:23 -03'00'
Nº CREA: MG 127.216 /D	Nº ART:	

Responsável Técnico – Projeto Civil

Flávia Cristina Barbosa Engenheira Civil	FLAVIA CRISTINA BARBOSA E SILVA:11240276613	Assinado de forma digital por FLAVIA CRISTINA BARBOSA E SILVA:11240276613 Dados: 2023.06.07 15:42:11 -03'00'
Nº CREA: MG-187.842 /D	Nº ART:	

Responsável Técnico – Projeto Hídrico

Aloísio Caetano Ferreira Engenheiro Hídrico	ALOISIO CAETANO FERREIRA:2165393981 8	Assinado de forma digital por ALOISIO CAETANO FERREIRA:2165393981 Dados: 2023.06.12 09:01:50 -03'00'
Nº CREA: MG-97.132 /D	Nº ART:	

Isenção de Responsabilidade:

Este documento é confidencial, destinando-se ao uso exclusivo do cliente, não podendo ser reproduzido por qualquer meio (impresso, eletrônico e afins) ainda que em parte, sem a prévia autorização escrita do cliente.

SUMÁRIO

1. ESTUDO HIDROLÓGICO	1
1.1. METODOLOGIA APLICADA	1
1.1.1. MÉTODO RACIONAL	1
2. PROJETO DE DRENAGEM	6
2.1. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO EM GUIAS E SARJETAS 6	
2.2. DIMENSIONAMENTO DA GALERIA	8
2.2.1. POSICIONAMENTO	8
2.2.2. DIÂMETRO MÍNIMO	8
2.2.3. CÁLCULO DA VAZÃO NA GALERIA	8
2.2.4. VELOCIDADE DE ESCOAMENTO	8
2.2.5. CAPACIDADE MÁXIMA DA GALERIA (m³/s)	10
2.2.6. RECOBRIMENTO MÍNIMO NA GALERIA	11
2.2.7. DESCARTE	11
3. PAVIMENTAÇÃO	12
3.1. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO	12
3.1.1. MÉTODO UTILIZADO	12
3.1.2. PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO	12
3.1.3. DETERMINAÇÃO DAS ESPESSURAS DAS CAMADAS DOS PAVIMENTOS	13
3.1.4. ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	18
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19
ANEXO I – DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	20

LISTA DE EQUAÇÕES

Equação 1-1 – Cálculo da Vazão	2
Equação 1-2 – Cálculo da Intensidade de chuva.	4
Equação 2-1 – Vazão da sarjeta	6
Equação 2-2 – Velocidade.....	9
Equação 2-3 – Raio hidráulico.....	9
Equação 2-4 – Vazão da galeria	10
Equação 3-1 – Determinação da Espessura da Camada de Base.....	14
Equação 3-2 – Determinação da Espessura sobre o Reforço do Sub-Leito.....	14
Equação 3-3 – Determinação da Espessura Total do Pavimento	14

LISTA DE FIGURAS

Figura 1-1 – Localização dos municípios de Santa Rita do Sapucaí e Silvianópolis	3
Figura 1-2 – Pluviograma Médio dos totais mensais de Santa Rita do Sapucaí	4
Figura 2-1 – Sarjeta tipo 2	6
Figura 2-2 – Característica hidráulica da sarjeta	7
Figura 2-3 – Detalhes hidráulicos da sarjeta	7
Figura 3-1 – Ábaco de determinação da espessura do pavimento.....	15
Figura 3-2 – Pavimento Flexível da Via – Tipo 01	17
Figura 3-3 – Pavimento Flexível da Via – Tipo 02	Erro! Indicador não definido.
Figura 3-4 – Pavimento Passeio e ciclovia	17

LISTA DE TABELAS

Tabela 2-1 – Valores do coeficiente de rugosidade para diferentes materiais de revestimento	10
Tabela 3-1 – Tráfego por Classificação Funcional da Via	13
Tabela 3-2 – Tipo de Revestimento em Função de Tráfego.....	14
Tabela 3-3 – Coeficientes k	16

1. ESTUDO HIDROLÓGICO

O estudo hidrológico tem por finalidade determinar as descargas máximas de possível ocorrência na região do empreendimento, de modo a embasar o dimensionamento das estruturas hidráulicas do sistema de captação e condução das águas pluviais, até o ponto de descarte adequado do sistema. Para tal, são realizadas análises do regime pluviométrico e da natureza das precipitações intensas da região, conforme se segue.

1.1. METODOLOGIA APLICADA

Para a determinação da precipitação máxima utilizou-se a equação que correlaciona as características como intensidade, duração e frequência. Essa relação permite ainda a obtenção de valores para diferentes tempos de concentração e tempos de retorno. Na estimativa de vazões em função dos dados de chuva, a grandeza utilizada é a precipitação excedente por esta contribuir efetivamente para o escoamento superficial.

As vazões de projeto podem ser estimadas através de métodos estatísticos diretos e indiretos. Estas metodologias são determinadas de acordo com as dimensões das áreas de drenagem, como a seguir:

- Sub-bacias com áreas até 50 ha: utiliza-se o Método Racional;
- Sub-bacias com áreas entre 50 ha e 100 ha: utiliza-se o Método Racional Corrigido;
- Sub-bacias com área maior que 100 ha: Ven Te Chow.

1.1.1. MÉTODO RACIONAL

O método mais utilizado para o cálculo da vazão a partir da transformação de chuva em vazão é o método racional, devido à sua simplicidade de aplicação e facilidade do conhecimento e controle dos fatores considerados em pequenas bacias hidrográficas.

Admite-se, na sua aplicação, que a chuva tenha uma intensidade constante e uniformemente distribuída sobre a superfície da bacia e sua duração deverá ser maior ou igual ao seu tempo de concentração. Como a intensidade de chuva decresce com o aumento da duração, a descarga máxima resulta de uma chuva com duração igual ao tempo de concentração da bacia.

Este método, que representa uma relação entre a vazão máxima escoada e a intensidade de precipitação, depende de algumas variáveis para a sua determinação como tipo de solo e do uso da terra, duração e intensidade da chuva e da rede de drenagem existente. A Equação 1-1 representa o cálculo da vazão pelo método racional.

$$Q = 166,67 \times C \times i \times A$$

Equação 1-1 – Cálculo da Vazão

Sendo:

Q – Vazão (l/s);

C – Coeficiente de escoamento superficial (adimensional);

i – Intensidade média da precipitação (mm/min);

A – Área da bacia (ha).

1.1.1.1. COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL “C”

Coeficiente também denominado por deflúvio superficial ou coeficiente de run off. Variável determinada em função de uma série de fatores, como o tipo de solo, ocupação da bacia, umidade antecedente, intensidade da chuva e outros. Assim, devido às diversas condições e combinações dos fatores citados anteriormente, apenas parte de volume precipitado sobre a bacia atinge a seção sob a forma de escoamento superficial.

Portanto, na determinação de seus valores, necessita-se de alguns cuidados como: a escolha de valores considerando as condições futuras de urbanização da bacia; estimar através de uma média ponderada, caso a bacia seja muito heterogênea; entre outros.

Para este empreendimento utilizou-se o valor $C=0,75$, devido ao uso e ocupação do solo.

1.1.1.2. INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO “i” – EQUAÇÃO DE CHUVA

Com base em observações das precipitações num determinado local, pode-se obter uma relação entre três variáveis como a intensidade, duração e frequência das precipitações. Esta permite a avaliação das precipitações máximas de chuva para diferentes durações e períodos de retorno (SANTOS, 2010).

92
jc

Portanto, segundo Santos (2010), considera-se a intensidade como a quantidade de precipitação que ocorre em uma unidade de tempo para uma chuva com determinada frequência e duração igual ao tempo de concentração.

Para o cálculo da intensidade de precipitação utiliza-se, preferencialmente, a equação de chuvas intensas do município em estudo. Como o município de Santa Rita do Sapucaí não possui equação de chuvas torna-se necessário elaborar o estudo hidrológico do município, utilizando os dados históricos do posto pluviométrico local ou a utilização da equação de chuvas de algum município vizinho, inserido na mesma bacia hidrológica e com histórico de precipitações semelhante.




Figura 1-1 – Localização dos municípios de Santa Rita do Sapucaí e Silvianópolis

Fonte: DAC Engenharia

A seguir, na Figura 1-2, são apresentados os valores médios mensais das alturas pluviométricas para as cidades de Santa Rita do Sapucaí e Silvianópolis. Percebe-se que existe uma boa compatibilidade pluviométrica entre os municípios, validando a transposição da equação de chuva intensa desenvolvida para o município de Silvianópolis no município de Santa Rita do Sapucaí.




Figura 1-2 – Pluviograma Médio dos totais mensais de Santa Rita do Sapucaí

Fonte: Climate-Data.org

Após a análise dos gráficos é possível afirmar que as precipitações dos municípios de Santa Rita do Sapucaí e Silvianópolis apresentam um comportamento semelhante, com os valores totais médios mensais próximos nos períodos chuvosos e de estiagem.

A equação relaciona intensidade, duração e período de retorno para o município de Santa Rita do Sapucaí. Para sua formulação os dados foram obtidos da estação ANEEL-02245089 de Silvianópolis (de coordenadas geográficas: Lat. 22°02'S, Long. 45°50'W e Altitude de 870 m), durante um período de 26 anos, e é utilizada somente para chuvas de duração entre 10 e 1440 minutos. A referida equação é apresentada a seguir, pela Equação 1-2.

$$i = \frac{666,8940 \cdot T^{0,184}}{(t + 20,877)^{0,635}}$$

Equação 1-2 – Cálculo da Intensidade de chuva.

Onde:

I: Intensidade de chuvas, (mm/h);

Tr: tempo de recorrência, (anos);

Tc: tempo de concentração (min).

1.1.1.3. TEMPO DE CONCENTRAÇÃO " t_c " E PERÍODO DE RETORNO " T "

O tempo de concentração é considerado o período, em minutos, que uma gota de água de chuva cai no ponto mais distante da bacia, demora a chegar até a seção de análise. Devido às características das curvas de intensidade, duração e frequência da chuva, o tempo de concentração inicial mínimo adotado para as bacias é de 10 minutos.

O tempo de retorno ou período de retorno de uma chuva representa o risco que o empreendimento ou projeto está assumindo no dimensionamento de uma obra hidráulica. Ou seja, qual é o grau de segurança que se deseja proporcionar ao empreendimento, sendo que ele é o inverso da frequência com que a chuva ou vazão venha a ser igualada ou ultrapassada num ano qualquer.

Para escolher qual o tempo de retorno que irá utilizar no dimensionamento do projeto hidráulico é importante analisar os prejuízos tangíveis e intangíveis que possam a vir a ser causados por eventos extremos de chuva. Portanto, para o empreendimento em questão foi adotado o período de retorno (TR) igual a 10 anos.

1.1.1.4. ÁREA DE DRENAGEM DAS BACIAS

As áreas de drenagem foram determinadas a partir da delimitação de sub-bacias na área do empreendimento, considerando a direção real dos escoamentos superficiais.

Nas contribuições das áreas nas vias, ou áreas acumuladas, considera-se a divisão de acordo com o sentido de guias e sarjetas, além das contribuições provenientes de ruas transversais.

95
PC

2. PROJETO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem objetiva definir os dispositivos de coleta, condução e deságue das águas superficiais que precipitam sobre o terreno, bem como sobre os taludes e áreas que convergem ao mesmo.

2.1. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO EM GUIAS E SARJETAS

Para assegurar o bom funcionamento do escoamento superficial, as guias e sarjetas das vias públicas serão limitadas por uma lâmina d'água de largura máxima de 1,67 metros e a sarjeta adotada será do tipo 2, conforme Figura 2-1.




Figura 2-1 – Sarjeta tipo 2

Fonte: DAC Engenharia

O escoamento superficial foi calculado pelo método de Izzard/Manning, sendo a vazão comportada pela sarjeta determinada pela Equação 2-1.

$$Q_0 = 0,375 \cdot \left(\frac{z}{\eta}\right) \cdot \sqrt{I} \cdot (y_0)^{8/3}$$

Equação 2-1 – Vazão da sarjeta

Onde:

Q_0 : Vazão (m³/s);

z : relação entre a largura e a altura da lâmina de água na sarjeta (m/m);

I : declividade longitudinal (m/m);

96
me

y_0 : altura máxima de água na sarjeta (m);

η : coeficiente de rugosidade da tubulação, adimensional.

Considerando as características hidráulicas da sarjeta (Figura 2-2), a vazão pode ser calculada pela soma algébrica em cada uma das seções triangulares (seção da sarjeta mais seção da via, descontando sua interseção), conforme Figura 2-3.




Figura 2-2 – Característica hidráulica da sarjeta

Fonte: DAC Engenharia




Figura 2-3 – Detalhes hidráulicos da sarjeta

Fonte: DAC Engenharia

A verificação da capacidade de escoamento da sarjeta foi realizada calculando a área máxima de escoamento que a sarjeta suporta, considerando-se uma faixa de alagamento máxima de 1,67 metros.

2.2. DIMENSIONAMENTO DA GALERIA

2.2.1.POSICIONAMENTO

As galerias deverão ser posicionadas no eixo das vias públicas, devendo ser previstas sempre que houver pelo menos uma das seguintes situações:

- Vazão contribuinte maior do que a capacidade de escoamento das vias;
- Velocidade de escoamento nas vias maior que 6,00 m/s;
- Existência de pontos baixos, onde deverão ser implantadas bocas de lobo.

Após a locação do primeiro poço de visita com as respectivas bocas de lobo, são distribuídos outros poços de visitas conforme a necessidade de novos pontos de coleta do escoamento superficial, curvas em planta ou alterações de declividade ou diâmetro de tubulação. Cada captador tem um limite de capacidade de esgotamento de acordo com o tipo de boca de lobo utilizado.

2.2.2.DIÂMETRO MÍNIMO

Foi adotado como parâmetro de projeto o diâmetro mínimo para ligações de ramais entre bocas de lobo e poços de visita de 0,50 m, a para os tubos para troncos da galeria, 0,60 m. Deve-se verificar também o diâmetro necessário para conduzir o fluxo afluente, respeitando-se a capacidade de vazão do tubo. Para os ramais de boca de lobo – BL ter-se-á diâmetros mínimos de 0,50m, com declividade mínima de 1,0%.

2.2.3.CÁLCULO DA VAZÃO NA GALERIA

Na mesma etapa do projeto, para o dimensionamento, verifica-se a vazão para cada trecho entre PVs, através do somatório de vazões dos captadores (Exemplo: bocas de lobo contribuintes) e dos ramais de galeria à montante.

2.2.4.VELOCIDADE DE ESCOAMENTO

A velocidade do escoamento é um parâmetro fundamental na definição da galeria a ser projetada ou verificada hidraulicamente. Se, em função da declividade do conduto e de

suas dimensões o fluxo na galeria apresentar velocidades baixas, poderá ocorrer assoreamento ao longo de sua extensão. Porém, se a declividade for acentuada e a velocidade ultrapassar o limite máximo recomendado é necessário à adequação da declividade ou o redimensionamento do conduto, de forma a evitar a ocorrência de fenômenos erosivos no interior da galeria, mantendo o tempo de vida útil de seus dispositivos.

Assim, os limites de velocidade d'água no interior das galerias serão os seguintes:

- $V_{\text{mín.}} = 0,75 \text{ (m/s)}$;
- $V_{\text{máx.}} = 6,50 \text{ (m/s)}$ (ou velocidade de seção plena).

A velocidade pode ser calculada através da Equação 2-2.

$$v = \frac{R_h^{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{i}}{n}$$

Equação 2-2 – Velocidade

Onde:

v – Velocidade (m/s);

i – Declividade do conduto (m/m);

R_h – Raio hidráulico (m);

n – Coeficiente de rugosidade (adimensional).

O raio hidráulico (R_h) é obtido por meio da Equação 2-3:

$$R_h = \frac{A_m}{P_m}$$

Equação 2-3 – Raio hidráulico

Em que:

A_m – Área da seção molhada (m²);

P_m – Perímetro molhado (m).

O coeficiente de rugosidade é adotado conforme o material empregado no dispositivo, como determinado na Tabela 2-1.

Tabela 2-1 – Valores do coeficiente de rugosidade para diferentes materiais de revestimento

Material	Coeficiente (n)
Tubos em PVC	0,013
Galerias ou bueiros em concreto	0,013
Canais trapezoidais ou retangulares:	
Em concreto	0,013
Alvenaria de Pedra Argamassada	0,025
Em gabiões	0,029
Em gabiões revestidos com concreto magro	0,018
Sem revestimento	0,030
Em concreto irregular	0,033
Revestido com grama em placas	0,030
Revestido com enrocamento bem construído	0,030
Concreto para sarjeta	0,014

Fonte: DAC Engenharia

Para o descarte, busca-se o diâmetro e declividade ideal para que este seja realizado com a menor velocidade possível, sempre limitada a 6,0 m/s ou velocidade de seção plena, calculada pela Equação 2-2.

2.2.5.CAPACIDADE MÁXIMA DA GALERIA (m³/s)

Para a obtenção do valor máximo suportado pela via e para o dimensionamento das galerias é empregada a equação da continuidade. Assim, a vazão máxima à seção plena nos condutos é obtida pela equação a seguir.

$$Q = v \cdot S$$

Equação 2-4 – Vazão da galeria

, em que:

- Q – Vazão (m³/s);
- v – Velocidade a seção plena: Velocidade de escoamento (m/s);
- S – Área da seção (m²).

Portanto, como critério de dimensionamento, a capacidade máxima da galeria deve ser superior à vazão que se deseja transportar. O mesmo para a velocidade que não deve ser superior a 6,50 (m/s).

dg
mc

2.2.6.RECOBRIMENTO MÍNIMO NA GALERIA

Nos locais por onde a tubulação passa e que fazem parte do sistema viário, será considerado o recobrimento mínimo de 1,0 metro acima da geratriz superior do tubo, para garantia da segurança estrutural das galerias.

Para as demais áreas onde não ocorra trânsito de veículos o recobrimento mínimo a ser adotado é de 0,60 metros.

2.2.7.DESCARTE

O descarte da Boca de bueiro 29 deverá ser realizado em corpo d'água localizado no final da rede pluvial projetada nas proximidades do empreendimento, neste, a empresa executora deverá contatar a empresa projetista para checagem de cota, pois ao passar do tempo os rios sofrem mudanças em seus traçados, conseqüentemente sua cota poderá ter sofrido alterações. A velocidade do fluxo no descarte deverá ser no máximo 3,09 m/s.

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1. DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

O Projeto de Pavimentação foi desenvolvido com o objetivo de fornecer o detalhamento e o dimensionamento de uma estrutura que possa suportar economicamente as repetições de eixo padrão em condições de conforto e segurança para o usuário da via projetada.

O dimensionamento das espessuras das camadas do pavimento foi determinado em conformidade com as condições gerais indicadas pelo Manual de Pavimentação do DNIT.

3.1.1. MÉTODO UTILIZADO

No dimensionamento do pavimento flexível, foi utilizado o método do DNER, edição 1996, do Engº Murilo Lopes Souza, baseado nas características de resistência dos solos de fundação, dos materiais de constituição do pavimento e do volume e do tipo do tráfego solicitante.

Segundo tal procedimento, determina-se a espessura total necessária para o pavimento, em função do material granular, como os dados geotécnicos e das características do tráfego solicitante, este último parâmetro também é utilizado para a determinação da espessura mínima do revestimento betuminoso.

Um projeto de pavimento flexível deve atender limitações de tensões que possam provocar ruptura por cisalhamento, deformações permanentes e deformações recuperáveis ou elásticas.

3.1.2. PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

Na aplicação do método citado, é necessária a obtenção dos seguintes parâmetros:

3.1.2.1. NÚMERO "N"

O pavimento é dimensionado considerando a vida útil de projeto de 10 anos. E o número "N" utilizado para o dimensionamento do pavimento é estabelecido de acordo com a função predominante da via, conforme a Tabela 3-1 apresentada abaixo:

No 1
Jmc

Tabela 3-1 – Tráfego por Classificação Funcional da Via

Função predominante	Tráfego previsto	Vida de projeto	Volume inicial (faixa mais carregada)		Equivalente/Veículo	N	N característico
			Veículo Leve	Caminhão/Ônibus			
Via Local	LEVE	10	100 a 400	4 a 20	1,50	$2,7 \times 10^4$ a $1,4 \times 10^5$	10^5
Via Local e Coletora	MÉDIO	10	401 a 1.500	21 a 100	1,50	$1,4 \times 10^5$ a $6,8 \times 10^5$	5×10^5
Vias Coletoras e Estruturais	MEIO PESADO	10	1.501 a 5.000	101 a 300	2,30	$1,4 \times 10^6$ a $3,1 \times 10^6$	2×10^6
	PESADO	12	5.001 a 10.000	301 a 1.000	5,90	$1,0 \times 10^7$ a $3,3 \times 10^7$	2×10^7
	MUITO PESADO	12	> 10.000	1.001 a 2.000	5,90	$3,3 \times 10^7$ a $6,7 \times 10^7$	5×10^7
Faixa Exclusiva de Ônibus	VOLUME MÉDIO	12		< 500		3×10^6	10^7
	VOLUME PESADO	12		> 500		5×10^7	5×10^7

Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2004.

A partir da projeção futura de utilização da via, foi considerado o tráfego de Vias Coletoras e Estruturais (PESADO). O valor obtido para o período e especificações de projeto citados acima foi de $N = 2 \times 10^6$.

3.1.2.2. ÍNDICE DE SUPORTE DO SUBLEITO (CBR)

Para o dimensionamento do pavimento será adotado como valor mínimo de **CBR de 10%**.

3.1.3. DETERMINAÇÃO DAS ESPESSURAS DAS CAMADAS DOS PAVIMENTOS

A fixação da espessura mínima a adotar para os revestimentos betuminosos é um dos pontos ainda em aberto na engenharia rodoviária, quer se trate de proteger a camada de base dos esforços impostos pelo tráfego, quer se trate de evitar a ruptura do próprio revestimento por esforços repetidos de tração na flexão.

O método do DNIT recomenda as espessuras mínimas apresentadas na Tabela 3-2 que se segue.

102
jmc

Tabela 3-2 – Tipo de Revestimento em Função de Tráfego

N	Espessura mínima de revestimento betuminoso
$N \leq 10^6$	Tratamentos superficiais betuminosos
$10^6 < N \leq 5 \times 10^6$	Revestimentos Betuminosos com 5,0 cm de espessura
$5 \times 10^6 < N \leq 10^7$	Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
$10^7 < N \leq 5 \times 10^7$	Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
$N > 5 \times 10^7$	Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Fonte: DNIT, 2006.

As espessuras mínimas do revestimento são obtidas em função do número “N”. Conforme apresentado anteriormente, para o número “N” igual a 2×10^6 , como aponta a estimativa de tráfego, portanto será necessário uma camada de Revestimento betuminoso com 5,0 cm de espessura.

A determinação das espessuras das demais camadas constituintes do pavimento se faz pelas seguintes inequações:

$$R \times KR + B \times KB \geq h_{20}$$

Equação 3-1 – Determinação da Espessura da Camada de Base

$$R \times KR + B \times KB + h_{20} \times K_s \geq H_n$$

Equação 3-2 – Determinação da Espessura sobre o Reforço do Sub-Leito

$$R \times KR + B \times KB + h_{20} \times K_s + h_n \times K_{REF} \geq H_m$$

Equação 3-3 – Determinação da Espessura Total do Pavimento

Onde:

R = espessura do revestimento;

B = espessura da camada de base;

H₂₀ = espessura sobre a sub-base;

h₂₀ = espessura da sub-base;

H_n = espessura sobre o reforço do subleito;

h_n = espessura do reforço do subleito;

H_m = espessura total do pavimento;

KR, KB, KS, KREF = coeficientes de equivalência estrutural.

As espessuras H_m, H_n, e H₂₀ são obtidas através do ábaco apresentado na Figura 3-1, onde a espessura é função do número “N” e do valor do CBR do subleito, da sub-base ou do reforço do subleito.

103
pvc




Figura 3-1 – Ábaco de determinação da espessura do pavimento

Fonte: DNIT, 2006.

O método de dimensionamento do DNIT faz algumas recomendações quanto aos coeficientes de equivalência estrutural dos materiais e quanto às espessuras mínimas de revestimento betuminoso. Os coeficientes estruturais dos materiais utilizáveis nas camadas do pavimento são apresentados na

Tabela 3-3 que se segue.

Tabela 3-3 – Coeficientes k

Componentes do Pavimento	Coeficiente k
Base ou revestimento do concreto betuminoso	2
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduação densa	1,7
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduação densa	1,4
Base ou revestimento betuminoso por penetração	1,2
Camadas granulares	1
Solo cimento com resistência a compressão a 7 dias superior a 45 kg/cm ²	1,7
Idem, com resistência a compressão a 7 dias entre 45 e 28 kg/cm ²	1,4
Idem, com resistência a compressão a dias entre 28 e 21 kg/cm ²	1,2
Bases de Solo-Cal	1,2

Fonte: DNIT, 2006.

Para determinação das espessuras do pavimento das vias serão adotados os seguintes coeficientes:

- Revestimento betuminoso: K = 2,00;
- Base granular: K = 1,0;
- Sub-base granular: K = 1,0;
- CBR do subleito = 10,00%.

Assim, com a resolução das inequações e atentando-se para as espessuras mínimas das camadas indicadas pelas instruções de execução em vigor, têm-se as espessuras das camadas do pavimento dimensionado:

Revestimento: 5,0 cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

Pintura de Ligação: RR 2-C 1,0 l/m² (Proporção de 20% de água e 80% de RR-2C).

Imprimação Impermeabilizante: CM-30 1,4 l/m².

Base: 15 cm de Bica Corrida (CBR ≥ 80%, Expansão ≤ 0,3%, Compactação a 100% Proctor Modificado).

Sub-Base: 15 cm de Solo-Brita (50:50) (CBR ≥ 30%, Expansão ≤ 1,0%, Compactação a 100% Proctor Intermediário).

105
JAC

Reforço Subleito: Devido às características do solo (existência de camada de argila orgânica) e a presença de nível d'água a menos de 1,50 m da cota do pavimento projetado, de acordo com as sondagens realizadas para a implantação do Fórum e o acompanhamento de obra do loteamento Colina das Palmeiras. Portanto, deverá ser executada uma camada de reforço com Rachão, espessura estimada de 50 cm.

A seguir na Figura 3-2 apresenta-se a camada da Seção Transversal Tipo 01 do pavimento projetado:




Figura 3-2 – Pavimento Flexível da Via – Tipo 01

Fonte: DAC Engenharia

O pavimento dos passeios e ciclovias por se tratar de vias exclusivas para pedestres e ciclistas, o tráfego é considerado leve. Sendo assim, será executado um pavimento de concreto usinado, conforme apresentado na Figura 3-3.

DETALHE 3 - PAVIMENTO CONCRETO
CALÇADAS E CICLOVIA



Figura 3-3 – Pavimento Passeio e ciclovia

Fonte: DAC Engenharia

106
JMC

3.1.4.ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

Para a execução das camadas, devem-se seguir atentamente as seguintes especificações de serviço:

- Pavimento Flexível: Mistura Asfálticas a Quente – DNER – ES 031/06;
- Imprimação Impermeabilizante – DNIT – ES 144/14;
- Pintura de Ligação Impermeabilizante – DNIT – ES 145/12;
- Base ou Sub-Base Bica Corrida – ET-DE-P00/010_A;
- Solo Brita – DNIT – ES 303/97;
- Reforço do Subleito – DNIT – ES 138/10;
- Preparo do Subleito – DNIT – ES 299/97;
- Execução de Estruturas de Concreto – Procedimento – ABNT – NBR 14.931.

Obs.: A Especificação de Serviço ET-DE-P00/010 indicada para a execução da camada de Bica Corrida pertence ao Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. Esta especificação foi escolhida devido ao fato de que a revisão da especificação de serviço desse material no DNIT ainda não está aprovada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GOOGLE EARTH – Programa Google Earth. 2017.

HIDROWEB - ANA - Sistema de Informações Hidrológicas. Disponível em <<http://hidroweb.ana.gov.br/>>.

RIBEIRO, André et al. Mapa geológico: folha Pouso Alegre. 2011.

SANTOS, L. C. C. Estimativa de vazões máximas de projeto por métodos determinísticos e probabilísticos. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2010. 173 p.



REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA EMB. BILAC PINTO

ANEXO I – DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

PROJETO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS																									Folha								
AVENIDA BILAC PINTO																									1								
coef. de esc. superf. :		0,75		to inicial		=		10 min		10 anos																							
coef. de manning Concr./PEAD:		0,014		TR		=																											
Trecho		Ext.		Área de Contribuição (ha)		Δtc		tc		Intens. (mm/h)		Vazão (m³/s)		Seção (m)		Material		Decliv. (mm)		Capac. Máxima seção pl. (m³/s)		Vproj. (m³/s)		yD		COTAS (m)				Prof. da Galeria (m)		Degrau (m)	
Mont.	Jus.	(m)		Parc.	Acum.	(min)		(min)		(mm/h)		(m³/s)		(m)												Mont.	Jus.	Mont.	Jus.	Mont.	Jus.	(m)	
21	-	22	50,00	5,153	5,153	0,16	10,00	10,00	117,417	1,260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Concreto	0,0529	1,311	5,24	0,80	847,694	845,150	845,994	843,350	1,70	1,80	0,50						
22	-	23	35,00	0,722	5,874	0,10	10,16	10,16	117,018	1,432	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Concreto	0,0680	1,487	5,94	0,80	845,150	842,170	842,850	840,470	2,30	1,70	1,65						
23	-	24	54,00	0,361	6,255	0,14	10,26	10,26	116,771	1,522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Concreto	0,0769	1,581	6,32	0,80	842,170	836,366	838,820	834,666	3,35	1,70	0,70						
24	-	25	43,00	0,297	6,562	0,12	10,40	10,40	116,427	1,589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Concreto	0,0556	2,895	5,87	0,52	836,366	833,476	833,966	831,576	2,40	1,90	0,60						
25	-	26	56,00	0,240	6,792	0,35	10,52	10,52	116,133	1,643	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Concreto	0,0069	1,848	2,64	0,73	833,476	832,090	830,976	830,590	2,50	2,10	0,00						
26	-	27	56,00	0,264	7,076	0,35	10,87	10,87	115,289	1,700	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Concreto	0,0069	1,853	2,64	0,76	832,090	832,402	830,590	830,202	2,10	2,20	0,00						
27	-	28	40,00	0,171	7,247	0,23	11,22	11,22	114,461	1,728	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Concreto	0,0065	2,053	2,93	0,71	832,402	832,462	830,202	829,862	2,20	2,60	0,50						
28	-	29	17,00	0,137	7,384	0,09	11,45	11,45	113,925	1,753	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Concreto	0,0096	2,187	3,09	0,68	832,462	830,198	828,362	828,198	3,10	1,00	0,00						

108
JMC



_____ CURRY

- CURVA DE NÍVEL MAIOR
— CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA
— LIMITE DO BORDO DA PISTA
— TERRENO NATURAL
— CERCA
• POSTE
• ÁRVORES
• POCO DE VISITA DE ESCOTO



- | NUMERO | DESCRIÇÃO | COTA |
|--------|-----------|------|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 46 |
| 47 | 47 | 47 |
| 48 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 |
| 51 | 51 | 51 |
| 52 | 52 | 52 |
| 53 | 53 | 53 |
| 54 | 54 | 54 |
| 55 | 55 | 55 |
| 56 | 56 | 56 |
| 57 | 57 | 57 |
| 58 | 58 | 58 |
| 59 | 59 | 59 |
| 60 | 60 | 60 |
| 61 | 61 | 61 |
| 62 | 62 | 62 |
| 63 | 63 | 63 |
| 64 | 64 | 64 |
| 65 | 65 | 65 |
| 66 | 66 | 66 |
| 67 | 67 | 67 |
| 68 | 68 | 68 |
| 69 | 69 | 69 |
| 70 | 70 | 70 |
| 71 | 71 | 71 |
| 72 | 72 | 72 |
| 73 | 73 | 73 |
| 74 | 74 | 74 |
| 75 | 75 | 75 |
| 76 | 76 | 76 |
| 77 | 77 | 77 |
| 78 | 78 | 78 |
| 79 | 79 | 79 |
| 80 | 80 | 80 |
| 81 | 81 | 81 |
| 82 | 82 | 82 |
| 83 | 83 | 83 |
| 84 | 84 | 84 |
| 85 | 85 | 85 |
| 86 | 86 | 86 |
| 87 | 87 | 87 |
| 88 | 88 | 88 |
| 89 | 89 | 89 |
| 90 | 90 | 90 |
| 91 | 91 | 91 |
| 92 | 92 | 92 |
| 93 | 93 | 93 |
| 94 | 94 | 94 |
| 95 | 95 | 95 |
| 96 | 96 | 96 |
| 97 | 97 | 97 |
| 98 | 98 | 98 |
| 99 | 99 | 99 |
| 100 | 100 | 100 |

TABELA DE COORDENADAS

PONTO	DESCRIÇÃO	ELEVAÇÃO	NORTE	LESTE
1	BASE	845,66	7 540 818,392	1 25 652,317

REM ESCALA

[illegible]

1. COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2. CURVAS DE NÍVEL;
- 2.1. CURVAS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIAS ESPACIADAS DE 1,00m;
- 2.2. CURVAS DE NÍVEL METEIRAS ESPACIADAS DE 5,00m;
3. INFORMAÇÕES DE GEORREPRESENTAMENTO
- 3.1. SISTEMA DE REFERÊNCIA: UNIVERSAL TRANSFERÊNCIA DE MERCATOR – UTM;
- 3.2. ZONA UTM: ZONA 23 SUL;
- 3.3. DATUM DE REFERÊNCIA: HORIZONTAL SIRGAS 2000;
- 3.4. DATUM DE REFERÊNCIA VERTICAL: BASTIMENTO GEODÉSICO;
4. PONTO DE REFERÊNCIA
- 4.1. COORDENADAS (ÉPOCA 2000.4)
- 4.1.1. LATITUDE: 7.540.818,392m;
- 4.1.2. LONGITUDE: 425.552,37m;
- 4.1.3. ALTITUDE ORIMÉTRICA: 55,68m;

REV. 01	26/12/21	ASSIGNAÇÃO PARTICIPAR DE ANÁLISE DE DADA	3AC
REV. 01	27/07/21	ABANDONAMENTO DE BASE TOPOGRÁFICA DE REESTRUTURAÇÃO	3AC
REV. 00	16/02/21	DESCRIÇÃO DE DADOS	3AC
REV. 00	16/02/21	DESCRIÇÃO DE DADOS	3AC



PRESENTURA



Rua Miguel Varona, n.º 11, Sala 12
Barro Negro, Chile
CEP: 37500-0000 - mja@bb / mja
Tel: (56) 3623-3720
www.docuapertaria.com.br

140 3545 38 5337a 94.04

number of

1990

AUTHOR: CHAI, FANG C. BARRIOSA

1000

A EMB, BILAC F

1000

0040

<p> Figure 10 Flowchart of the study </p>	
--	--

EXEC

0.000000



5

5	
---	--


DAI AC-III - TOP-300 DWG.

100

PROJETO GEOMÉTRICO - PERFIL LONGITUDINAL - FASE I
ESCALA HORIZONTAL 1 1000
ESCALA VERTICAL 1 100



SEÇÃO TRANSVERSAL DA AVENIDA PROJETADA




LEGENDA PLANTA BAIXA:

- | | |
|--------|------------------------------|
| — 2 — | ESTACA |
| 805.00 | EIXO VIA PROJETADA |
| — | COTA PROJETO |
| — | BORDO DE PISTA |
| — | CALÇADA |
| — | CANTEIRO |
| — | CURVA DE NÍVEL MESTRA |
| — | CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA |
| — | POSTE EXISTENTE |
| — | ÁRVORES EXISTENTES |

LEGENDA PERFIL:

- PERFIL DO TERRENO
 ——— PERFIL PROJETADO — GREIDE
 — PUNTO DE GEOMETRIA VERTICAL
 — ELEVACÃO DO PONTO [m]



ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - EIXO											
Nº	DEFLEXÃO/ AZMUTE	TT (m)	R (m)	DIL (m)	AC	TE-PC	EI-PT	PONTO	PI	TE-PC	EI-PT
L1	144° 51' 14,67"	-	-	92,470	-	0+0,000	4+12,470	N E	-	7 541 532,2536 426 431 9702	7 541 446 6432 426 485 2021
S1	172° 48' 17,29"	-	-	22,000	007° 19' 42,71"	4+12,470	5+14,470	N E	-	7 541 446 6432 426 485 2021	7 541 446 6432 426 485 2021
C1	-	0,895	86,000	24,708	216° 27' 40,82"	5+14,470	6+19,178	N E	7 541 410,0191 426 560,3531	7 541 429 2218 426 569 0121	7 541 413 0076 426 577 6666

NOTAS:
1. COTAS EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

REV 02	06/12/22	ADQUIÇÃO PARCELO DE ANÁLISE DA CAIXA	DAC
REV 01	16/09/22	ADQUIÇÃO PARCELO DE ANÁLISE DA CAIXA	DAC
REV 00	25/03/22	MISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO DATA : DESCRIÇÃO			RESP :



1



COORDENAÇÃO
ENG.º HED TERNIS DE SOUZA SILVA
Coordenador executivo geral
FLAVIA CRISTINA BARBOSA
Dir. de Engenharia
goubert
Projeto e desenvolvimento
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR
ENG.º CIVIL FLAVIA C. BARBOSA DREA - MG-187

RESERVAVEL TÉCNICO E AUTOM

ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA DREA- MG-187.842/A

EMPLOYMENT

REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA EMB. BILAC PINTO

SCIENCE

BAIRRO BOA VISTA II
SANTA RITA DO SAPUCAI - MINAS GERAIS

PROJETO EXECUTIVO GEOMÉTRICO - FASE I
PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL


PER

ÚNICA


UNICA

DATA INICIAL	ESCALA	REVISAO	ABRILHADO
25/03/2022	INDICADA	R02	DAC-SRS-AVB-PE-GE0-R02 DWG

POÇO DE VISITA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO



ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO



REV. 01	15/03/23	REGULACAO PARCELA DE ANALISE DA CADA	DAC
REV. 02	18/12/22	REGULACAO PARCELA DE ANALISE DA CADA	DAC
REV. 03	16/09/23	REGULACAO PARCELA DE ANALISE DA CADA	DAC
REV. 04	25/03/23	EMISSAO FINAL	DAC
REVISAO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
CLIENTE			



PREFEITURA
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG



DAC
engenharia

Rua Miguel Varadim, 111 - Sala 12
CEP: 37500-000 - Itapajuba / MG
Tel: (35) 3603-5770
www.dacengenharia.com.br

COORDENADOR
ENGº HIGOR DENIS DE SOUZA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTORIZADO
ENGº HIGOR DENIS DE SOUZA SILVA
C.R.C. 001.047.240
C.R.C. 001.047.240
C.R.C. 001.047.240

EMPRESAMENTO
REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA EMB. BILAC PINTO

ENDEREÇO
BAIRRO BOA VISTA II
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - FASE I
POÇO DE VISITA

DRENAGEM
FABRIL DO PROJETO
EXECUTIVO
FOLHA Nº

02/06

DATA EMISSÃO
25/03/2023

ESCALA
INDICADA

REVISÃO
R03

ASSINATURA
DAC-SRG-AVB-PE-DRE-R03-COMPONENTES DNG

BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1





TABELA DE QUANTIDADE		
Qd (m)	QUANTIDADES PARA UMA BOCA	
1.00	CONCRETO	2.33
	FORMAS	15.18
	LASTRO	0.25

- NOTAS
- 1- MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS
 - 3- CONCRETO ESTRUTURAL-CLASSE C25 (fck > 25 MPa);
 - 4- FATOR AGUACIMENTO S 0.05 MPa;
 - 5- CONCRETO MAGRO- CLASSE C10 (fck > 10 MPa);
 - 6- AÇO CA-50 (fy = 500 MPa);
 - 7- COBRIMENTO DA ARMADURA- c= 30m;
 - 8- PARA ARMADURA VER PP DE #07000;
 - 9- TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO DEVERÁ SER DEFINIDA EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES LOCAIS, EM SOLOS MUITO COMPRESSÍVEIS DEVERÁ SER FEITA A REMOÇÃO DO MATERIAL MOLE E REATERRO COM SOLO SELECIONADO COMPACTADO;
 - 10- OS TUBOS DEVERÃO SER ASSENTADOS DE MODO QUE A BOLSA FIQUE POSICIONADA NO LADO DE MONTANTE DO BUEIRO, NA BOCA DE ENTRADA, PARA MELHORAR CONDIÇÕES HIDRAULICAS DE ENTRADA.

REV. 01	10/03/23	ADAPTAÇÃO PARA COTA DE ANÁLISE DA CAVA	DAC
REV. 02	06/12/22	ADAPTAÇÃO PARA COTA DE ANÁLISE DA CAVA	DAC
REV. 01	16/09/22	ADAPTAÇÃO PARA COTA DE ANÁLISE DA CAVA	DAC
REV. 00	25/03/22	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP
CLIENTE			

PREFEITURA
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

DAC
engenharia

Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12
Bairro Morro Chic
CEP: 37500-000 - Itajubá - MG
FAX: (35) 3623-5770
www.dacengenharia.com.br

PROJETO		COORDENAÇÃO ENR. HEDERSON DE SOUZA SILVA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR ENR. HEDERSON DE SOUZA SILVA ALICERCE ADMS FORMA: 21510018		RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR ENR. HEDERSON DE SOUZA SILVA ALICERCE ADMS FORMA: 21510018	
OBJETO		OBJETO	
BAIRRO BOA VISTA II		DRENAGEM	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS		FABRIL DO PROJETO	
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - FASE I		EXECUTIVO	
BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1		FOLHA Nº	
		03/06	

ENGENHEIRO	ENGENHEIRO	ENGENHEIRO	ENGENHEIRO
BAIRRO BOA VISTA II	BAIRRO BOA VISTA II	BAIRRO BOA VISTA II	BAIRRO BOA VISTA II
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - FASE I	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - FASE I	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - FASE I	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - FASE I
BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1	BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1	BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1	BOCA DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1

LISTA DE ELEIÇÕES DE 2010									
TENDÊNCIAS				COMPARATIVOS					
POE	Q	QUANT	%	V	U	U	U	U	U
1	10	4	20	118	158	522	4	187	522
2	6,3	15	75	118	136	2174	5	146	2096
3	3	5	25	1490	140	2001	1560	2	140
4	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
5	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
6	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
7	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
8	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
9	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
10	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
11	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
12	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
13	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
14	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
15	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
16	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
17	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
18	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
19	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
20	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
21	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
22	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
23	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
24	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
25	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
26	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
27	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
28	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
29	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
30	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
31	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
32	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
33	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
34	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
35	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
36	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
37	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
38	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
39	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
40	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
41	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
42	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
43	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
44	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
45	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
46	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
47	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
48	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
49	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
50	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
51	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
52	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
53	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
54	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
55	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
56	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
57	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
58	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
59	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
60	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
61	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
62	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
63	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
64	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
65	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
66	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
67	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
68	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
69	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
70	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
71	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
72	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
73	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
74	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
75	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
76	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
77	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
78	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
79	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
80	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
81	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
82	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
83	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
84	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
85	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
86	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
87	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
88	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
89	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
90	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
91	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
92	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
93	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
94	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
95	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
96	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
97	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
98	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
99	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140
100	6,3	4	20	1490	140	2001	1560	2	140

RESUMO DE AÇO CA 50									
Q (mm)	COMP (mm)	MASSA (kg)							
8,3	220,77	135							
10	253,68	155							
12,5	317,10	185							
15	380,52	215							
17,5	443,94	245							
20	507,36	275							
22,5	570,78	305							
25	634,20	335							
27,5	697,62	365							
30	761,04	395							
32,5	824,46	425							
35	887,88	455							
37,5	951,30	485							
40	1014,72	515							
42,5	1078,14	545							
45	1141,56	575							
47,5	1204,98	605							
50	1268,40	635							
52,5	1331,82	665							
55	1395,24	695							
57,5	1458,66	725							
60	1522,08	755							
62,5	1585,50	785							
65	1648,92	815							
67,5	1712,34	845							
70	1775,76	875							
72,5	1839,18	905							
75	1902,60	935							
77,5	1966,02	965							
80	2029,44	995							
82,5	2092,86	1025							
85	2156,28	1055							
87,5	2219,70	1085							
90	2283,12	1115							
92,5	2346,54	1145							
95	2409,96	1175							
97,5	2473,38	1205							
100	2536,80	1235							

RESUMO DE AÇO CA 50									
Q (mm)	COMP (mm)	MASSA (kg)							
8,3	220,77	135							
10	253,68	155							
12,5	317,10	185							
15	380,52	215							
17,5	443,94	245							
20	507,36	275							
22,5	570,78	305							
25	634,20	335							
27,5	697,62	365							
30	761,04	395							
32,5	824,46	425							
35	887,88	455							
37,5	951,30	485							
40	1014,72	515							
42,5	1078,14	545							
45	1141,56	575							
47,5	1204,98	605							
50	1268,40	635							
52,5	1331,82	665							
55	1395,24	695							
57,5	1458,66	725							
60	1522,08	755							
62,5	1585,50	785							
65	1648,92	815							
67,5	1712,34	845							
70	1775,76	875							
72,5	1839,18	905							
75	1902,60	935							
77,5	1966,02	965							
80	2029,44	995							
82,5	2092,86	1025							
85	2156,28	1055							
87,5	2219,70	1085							
90	2283,12	1115							
92,5	2346,54	1145							
95	2409,96	1175							
97,5	2473,38	1205							
100	2536,80	1235							

RESUMO DE AÇO CA 50									
Q (mm)	COMP (mm)	MASSA (kg)							
8,3	220,77	135							
10	253,68	155							
12,5	317,10	185							
15	380,52	215							
17,5	443,94	245							
20	507,36	275							
22,5	570,78	305							
25	634,20	335							
27,5	697,62	365							
30	761,04	395							
32,5	824,46	425							
35	887,88	455							
37,5	951,30	485							
40	1014,72	515							
42,5	1078,14	545							
45	1141,56	575							
47,5	1204,98	605							
50	1268,40	635							
52,5	1331,82	665							
55	1395,24	695							
57,5	1458,66	725							
60	1522,08	755							
62,5	1585,50	785							
65	1648,92	815							
67,5	1712,34	845							
70	1775,76	875							
72,5	1839,18	905							
75	1902,60	935							
77,5	1966,02	965							
80	2029,44	995							
82,5	2092,86	1025							
85	2156,28	1055							
87,5	2219,70	1085							
90	2283,12	1115							
92,5	2346,54	1145							
95	2409,96	1175							
97,5	2473,38	1205							
100	2536,80	1235							

RESUMO DE AÇO CA 50									
Q (mm)	COMP (mm)	MASSA (kg)							
8,3	220,77	135							
10	253,68	155							
12,5	317,10	185							
15	380,52	215							
17,5	443,94	245							
20	507,36	275							
22,5	570,78	305							
25	634,20	335							
27,5	697,62	365							
30	761,04	395							
32,5	8								


LISTA DE FERROS 20 20m											
DIMENSÕES			COMPRIMENTOS			DIFERENÇAS			COMP. em		
POS.	q	UNIT	UNIT	TOTAL		q	UNIT	TOTAL	q	UNIT	TOTAL
1	1	20	20	20	20	1	20	20	1	20	20
2	1	20	20	20	20	2	20	40	2	20	40
3	1	20	20	20	20	3	20	60	3	20	60
4	1	20	20	20	20	4	20	80	4	20	80
5	1	20	20	20	20	5	20	100	5	20	100
6	1	20	20	20	20	6	20	120	6	20	120
7	1	20	20	20	20	7	20	140	7	20	140
8	1	20	20	20	20	8	20	160	8	20	160
9	1	20	20	20	20	9	20	180	9	20	180
10	1	20	20	20	20	10	20	200	10	20	200
11	1	20	20	20	20	11	20	220	11	20	220
12	1	20	20	20	20	12	20	240	12	20	240
13	1	20	20	20	20	13	20	260	13	20	260
14	1	20	20	20	20	14	20	280	14	20	280
15	1	20	20	20	20	15	20	300	15	20	300
16	1	20	20	20	20	16	20	320	16	20	320
17	1	20	20	20	20	17	20	340	17	20	340
18	1	20	20	20	20	18	20	360	18	20	360
19	1	20	20	20	20	19	20	380	19	20	380
20	1	20	20	20	20	20	20	400	20	20	400
21	1	20	20	20	20	21	20	420	21	20	420
22	1	20	20	20	20	22	20	440	22	20	440
23	1	20	20	20	20	23	20	460	23	20	460
24	1	20	20	20	20	24	20	480	24	20	480
25	1	20	20	20	20	25	20	500	25	20	500
26	1	20	20	20	20	26	20	520	26	20	520
27	1	20	20	20	20	27	20	540	27	20	540
28	1	20	20	20	20	28	20	560	28	20	560
29	1	20	20	20	20	29	20	580	29	20	580
30	1	20	20	20	20	30	20	600	30	20	600
31	1	20	20	20	20	31	20	620	31	20	620
32	1	20	20	20	20	32	20	640	32	20	640
33	1	20	20	20	20	33	20	660	33	20	660
34	1	20	20	20	20	34	20	680	34	20	680
35	1	20	20	20	20	35	20	700	35	20	700
36	1	20	20	20	20	36	20	720	36	20	720
37	1	20	20	20	20	37	20	740	37	20	740
38	1	20	20	20	20	38	20	760	38	20	760
39	1	20	20	20	20	39	20	780	39	20	780
40	1	20	20	20	20	40	20	800	40	20	800
41	1	20	20	20	20	41	20	820	41	20	820
42	1	20	20	20	20	42	20	840	42	20	840
43	1	20	20	20	20	43	20	860	43	20	860
44	1	20	20	20	20	44	20	880	44	20	880
45	1	20	20	20	20	45	20	900	45	20	900
46	1	20	20	20	20	46	20	920	46	20	920
47	1	20	20	20	20	47	20	940	47	20	940
48	1	20	20	20	20	48	20	960	48	20	960
49	1	20	20	20	20	49	20	980	49	20	980
50	1	20	20	20	20	50	20	1000	50	20	1000
51	1	20	20	20	20	51	20	1020	51	20	1020
52	1	20	20	20	20	52	20	1040	52	20	1040
53	1	20	20	20	20	53	20	1060	53	20	1060
54	1	20	20	20	20	54	20	1080	54	20	1080
55	1	20	20	20	20	55	20	1100	55	20	1100
56	1	20	20	20	20	56	20	1120	56	20	1120
57	1	20	20	20	20	57	20	1140	57	20	1140
58	1	20	20	20	20	58	20	1160	58	20	1160
59	1	20	20	20	20	59	20	1180	59	20	1180
60	1	20	20	20	20	60	20	1200	60	20	1200
61	1	20	20	20	20	61	20	1220	61	20	1220
62	1	20	20	20	20	62	20	1240	62	20	1240
63	1	20	20	20	20	63	20	1260	63	20	1260
64	1	20	20	20	20	64	20	1280	64	20	1280
65	1	20	20	20	20	65	20	1300	65	20	1300
66	1	20	20	20	20	66	20	1320	66	20	1320
67	1	20	20	20	20	67	20	1340	67	20	1340
68	1	20	20	20	20	68	20	1360	68	20	1360
69	1	20	20	20	20	69	20	1380	69	20	1380
70	1	20	20	20	20	70	20	1400	70	20	1400
71	1	20	20	20	20	71	20	1420	71	20	1420
72	1	20	20	20	20	72	20	1440	72	20	1440
73	1	20	20	20	20	73	20	1460	73	20	1460
74	1	20	20	20	20	74	20	1480	74	20	1480
75	1	20	20	20	20	75	20	1500	75	20	1500
76	1	20	20	20	20	76	20	1520	76	20	1520
77	1	20	20	20	20	77	20	1540	77	20	1540
78	1	20	20	20	20	78	20	1560	78	20	1560
79	1	20	20	20	20	79	20	1580	79	20	1580
80	1	20	20	20	20	80	20	1600	80	20	1600
81	1	20	20	20	20	81	20	1620	81	20	1620
82	1	20	20	20	20	82	20	1640	82	20	1640
83	1	20	20	20	20	83	20	1660	83	20	1660
84	1	20	20	20	20	84	20	1680	84	20	1680
85	1	20	20	20	20	85	20	1700	85	20	1700
86	1	20	20	20	20	86	20	1720	86	20	1720
87	1	20	20	20	20	87	20	1740	87	20	1740
88	1	20	20	20	20	88	20	1760	88	20	1760
89	1	20	20	20	20	89	20	1780	89	20	1780
90	1	20	20	20	20	90	20	1800	90	20	1800
91	1	20	20	20	20	91	20	1820	91	20	1820
92	1	20	20	20	20	92	20	1840	92	20	1840
93	1	20	20	20	20	93	20	1860	93	20	1860
94	1	20	20	20	20	94	20	1880	94	20	1880
95	1	20	20	20	20	95	20	1900	95	20	1900
96	1	20	20	20	20	96	20	1920	96	20	1920
97	1	20	20	20	20	97	20	1940	97	20	1940
98	1	20	20	20	20	98	20	1960	98	20	1960
99	1	20	20	20	20	99	20	1980	99	20	1980
100	1	20	20	20	20	100	20	2000	100	20	2000
101	1	20	20	20	20	101	20	2020	101	20	2020
102	1	20	20	20	20	102	20	2040	102	20	2040
103	1	20	20	20	20	103	20	2060	103	20	2060
104	1	20	20	20	20	104	20	2080	104	20	2080
105	1	20	20	20	20	105	20	2100	105	20	2100
106	1	20	20	20	20	106	20	2120	106	20	2120
107	1	20	20	20	20	107	20	2140	107	20	2140
108	1	20	20	20	20	108	20	2160	108	20	2160
109	1	20	20	20	20	109	20	2180	109	20	2180
110	1	20	20	20	20	110	20	2200	110	20	2200
111	1	20	20	20	20	111	20	2220	111	20	2220
112	1	20	20	20	20	112	20	2240	112	20	2240
113	1	20	20	20	20	113	20	2260	113	20	2260
114	1	20	20	20	20	114	20	2280	114	20	2280
115	1	20	20	20	20	115	20	2300	115	20	2300
116	1	20	20	20	20	116	20	2320	116	20	2320
117	1	20	20	20	20	117	20	2340	117	20	2340
118	1	20	20	20	20	118	20	2360	118	20	2360
119	1	20	20	20	20	119	20	2380	119	20	2380
120	1	20	20	20	20	120	20	2400	120	20	2400
121	1	20	20	20	20	121	20	2420	121	20	2420
122	1	20	20	20	20	122	20	2440	122	20	2440
123	1	20	20	20	20	123	20	2460	123	20	2460
124	1	20	20	20	20	124	20	2480	124	20	2480
125	1	20	20	20	20	125	20	2500	125	20	2500
126	1	20	20	20	20	126	20	2520	126	20	2520
127	1	20	20	20	20	127	20	2540	127	20	2540
128	1	20	20	20	20	128	20	2560	128	20	2560
129	1	20	20	20	20	129	20	2580	129		

[illegible]


3) CONDIÇÃO DA ARMADURA: $\sigma_{\text{AC}} = 500 \text{ MPa}$

REQ-UF-001-FICHAÇÃO VÁRIA DA AVENIDA EMB. BILAC PINTO					
			DRENAMEM		
	BANCO BOA VISTA II SANTA RITA DO SAPUÍ - MINAS GERAIS				
			EXECUTIVO		03/05
	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAMEM - FASE I DE PROJETO DE BUEIRO - TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1 ARMADA				

05



DISSIPADOR DE ENERGIA PARA BUEIROS COM PEDRA ARGAMASSADA



PLANTA
ESC. 1:50

CLIENTE	PROJETO	COORDENAÇÃO ENGº HÍD. JENIS DE SOUZA SILVA	EMPREENHIMENTO REQULIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA EMB. BILAC PINTO			
			ENDEREÇO BAIRO BOA VISTA II SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS	DISCIPLINA DRENAGEM	FOLHA Nº 05/06	
			RESPONSÁVEL TÉCNICO ALOSIO CAETANO FERREIRA-2165399818	FASE DO PROJETO EXECUTIVO		
			ENGº HÍD. ALOISIO CAETANO FERREIRA - CREA MG-97132D	ASSUNTO PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - FASE I DISSIPADOR DE ENERGIA COM PEDRA ARGAMASSADA		
REV. 03	15/03/2023	ADEQUAÇÃO PARCEIRO DE ANÁLISE DA CAIXA	DAC	REVISÃO	ESCALA	ARQUIVO
REV. 00	25/03/2022	EMIÇÃO INICIAL	DAC	REVISÃO	INDICADA	ARQUIVO
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	REVISÃO	INDICADA	ARQUIVO	ARQUIVO



PREFEITURA
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ




engenharia
Rua Miguel Viana, nº 81, Sala 12
Barro Preto, Belo Horizonte - MG
CEP: 31250-080 - Iguatema / MG
Tel: (31) 3023-5720
www.dacengenharia.com.br

17
me

OBJETIVO
COM O OBJETIVO DE CLASSIFICAR E ESTABELECEER FORMAS E DIMENSÕES A SEREM APLICADAS NAS BOCAS DE LOBO, FOI ELABORADA ESTA NORMA.
A BOCA DE LOBO DE GRELHA TIPO A É CONSTITUÍDA DE UM CONJUNTO DE ELEMENTOS DENOMINADOS GRELHA-QUADRO, GRELHA E O DISPOSITIVO CONSTITUÍDO POR BARRAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS, POSSUINDO ABERTURA DESTINADA A CAPTAÇÃO DO VOLUME D'ÁGUA.
QUADRO OU CAVILHO: É O DISPOSITIVO DESTINADO A RECEBER A GRELHA.
APLICAÇÕES
AS GRELHAS DEVEM SER ASENTADAS OBRIGATORIAMENTE COM REBAIXO NAS SARJETAS E EM NÍVEL.
AS BOCAS DE LEÃO DE GRELHA DEVEM SER INSTALADAS EM PONTOS INTERMEDIÁRIOS NAS SARJETAS.
NÃO DEVERÁ SER PERMITIDO A INSTALAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO EM RUAS SEM SARJETA.

ESPECIFICAÇÕES
ESTA ESPECIFICAÇÃO FIZA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGÍVEIS NO RECEBIMENTO DAS GRELHAS - QUADROS - CANTONEIRAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO.
FERRO FUNDIDO MODULAR - É UMA LIGA DE FERRO, CARBONO E SILÍCIO, CONTEENDO, TAMBÉM, OUTROS ELEMENTOS, APRESENTANDO EM SUAS MICRO-ESTRUTURA, NO ESTADO DE FUSÃO, GRAFITA ESFEROICAL, SERÃO ACEITAS PARA EFEITO DESSAS ESPECIFICAÇÕES, SERÃO UTILIZADAS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MODULAR (DÚCTIL) CLASSE C 250 IN, SEGUINDO AOS REQUISITOS DE CLASSIFICAÇÃO E MÉTODOS DE ENSAIO, PRESCRITAS NA NORMA NBR 10160.
AS PEÇAS - AS PEÇAS FUNDIDAS CORRESPONDERÃO SUBSTANCIALMENTE AOS MODELOS, AS DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS INDICADAS NOS DESENHOS.
TODAS AS PEÇAS DEVEM SER ISentas DE DEFETOS QUE AFETEM SEU DESEMPENHO, NÃO SERÁ PERMITIDO EFETUAR REPAROS NAS PEÇAS, POR SOLDA, ENCHIMENTO OU OUTROS MÉTODOS.
AS PEÇAS QUE APRESENTAREM DEFETOS PREJUDICIAIS POSTERIORMENTE A SUA ACETAÇÃO, ATRIBUÍBES A FUNDIÇÃO E NÃO DETECTÁVEIS NA INSPEÇÃO RECEBIMENTO, PODERÃO SER REJEITADOS ATÉ 6 (SEIS) MESES) APÓS A AQUISIÇÃO. AS PEÇAS DEFETUOSAS SERÃO SUBSTITUÍDAS PELO FABRICANTE SEM ÔNUS ADICIONAL.
O NOME DO FABRICANTE, A CLASSE DO FERRO FUNDIDO E O ANO DE FABRICAÇÃO DEVEM SER COLOCADOS EM CADA PEÇA DE TAMANHO SUFICIENTE E EM POSIÇÃO TAL QUE NÃO INTERFERA NA SUA APLICAÇÃO.

BLS - BOCA DE LOBO SIMPLES (SEM CANTONEIRA) - TIPO A



QUANTIDADES		
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO	m³/un	1,68
QUADRO	un/un	1,00
GRELHA	un/un	1,00
ALVENARIA 0,14 cm	m²/un	3,72
ARGAMASSA 1:3	m³/un	0,06
FORMA	m²/un	0,22
CONCRETO fck > 20 MPa	m³/un	0,21



Rua Miguel Viçosa, nº 81, Sala 12
Bairro Mor do Chapéu
CEP: 37.900-000 - Itaipava / MG
Tel: (35) 3623-5720
www.dacengenharia.com.br

CLIENTE

PROJETO

EMPREENHIMENTO

REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA EMB. BILAC PINTO

ENDEREÇO

BAIRO BOA VISTA II
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

ASSUNTO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - FASE I
BOCA DE LOBO SIMPLES SEM CANTONEIRA - TIPO A

DISCIPLINA

DRENAGEM

FASE DO PROJETO

EXECUTIVO

FOLHA Nº

06/06

COORDENAÇÃO

ENGº HÍD. DENIS DE SOUZA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALOSIO CAETANO
FERRERA 2165393818
ENGº HÍD. ALOISIO CAETANO FERRERA - CREA MG-97.132/D

REVISÃO

REV. 01	15/03/2023	APROVAÇÃO PARECER DE ANÁLISE DA CAUSA	DAC
REV. 02	25/03/2022	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP

ESCALA

S/ESCALA

REVISÃO

R03

ARQUIVO

DAC-SRS-AVB-FE-DRE-R03-COMPONENTES DWG

DATA INICIAL

25/03/2022

178
20


MAPA DE TRANSPORTE - REFINARIA DE PETRÓLEO 251,0 Km



MAPA DE TRANSPORTE - USINA DE ASFALTO 32,5 Km



MAPA DE TRANSPORTE - BOTA-FORA DE SOLOS 2,10 Km



MAPA DE TRANSPORTE - MATERIAIS PÉTREO 8,70 Km



REV 03	15/03/21	ADAPTAÇÃO PARCEIRO DE ANÁLISE DA DADA	DAC
REV 02	08/12/21	ADAPTAÇÃO PARCEIRO DE ANÁLISE DA DADA	DAC
REV 01	16/09/21	ADAPTAÇÃO PARCEIRO DE ANÁLISE DA DADA	DAC
REV 00	25/03/21	VERSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO DATA	DESCRIÇÃO	RESP.	
1	01/04/21	REVISÃO INICIAL	DAC

<p>PREFEITURA SANTA RITA DE SÃO PAULO</p>	<p>DAC engenharia</p> <p>Rua Miguel Vitorino, n.º 12, Sala 12 CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br</p>
PROJETO	COORDENAÇÃO
	ENG.º HIR. DENIS DE SOUZA SILVA
	RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTORIZADO
	ENG.º DRA. FLÁVIA C. BARBOSA OEA-16-18/2020

EXEMPLO DE TRANSPORTE	REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA EMB.
ENCOMENDADO	D.M.T.
BAIRRO BA VISTA II	FASE DE PROJETO
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS	EXECUTIVO
ASSISTENTE	FIGURA Nº
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTES - FASE II	ÚNICA
DETALHES E DISTÂNCIAS	

DATA INICIAL	ESCALA	INDICADA	REGIÃO	ROD	PROJETO	PROJETO
25/03/2022					DAC-SRS-AVB-PE-DMT-ROD3.DWG	

DE	PARA	DISTÂNCIA
JAZIDA DE MATERIAL PÉTREO - REPLAN	CENTRO DE MASSA	251,00 Km
USINA DE ASFALTO - PAVIDEZ	CENTRO DE MASSA	32,50 Km
MATERIAL PÉTREO	CENTRO DE MASSA	8,70 Km
CENTRO DE MASSA	BOTA-FORA DE SOLOS	2,10 Km

119

