



PROPOSTA(S)

Processo Licitatório PRC N°.: 106/2023

Concorrência Pública N°.: 006/2023

PROPOSTA(S)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA EMBAIXADOR BILAC PINTO - FASE I, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMPLETA EM CBUQ, EXECUÇÃO DE SARJETAS, COLOCAÇÃO DE MEIO FRIO, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TAMPÃO DE PV E PINTURA HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

Objeto:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG

TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ:15.019.222/0001-23
RUA NAZARÉ DA MOTA, 139 – PATRIARCA – SÃO PAULO/SP – CEP:
03550-030

ENVELOPE 02
“PROPOSTA DE PREÇOS”
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 106/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 006/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA EMBAIXADOR BILAC PINTO - FASE I,
COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMPLETA EM CBUQ, EXECUÇÃO DE
SARJETAS, COLOCAÇÃO DE MEIO FRIO, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE
BOCAS DE LOBO, TAMPÃO DE PV E PINTURA HORIZONTAL NO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /MG, COM FORNECIMENTO DE
TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PROTOCOLO

PRC 106/23 Nº 18641/2023

NOME: Total Pav. Const. e Locação LTDA

ASSUNTO: Requalificação Emb.

Bilac Pinto - Fase I

26 / 09 / 2023 - 08:38

J. B. Coelho

O FUNCIONÁRIO

Concorrência 06/2023.



ANEXO V – PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 106/2023 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 006/2023
TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA EMBAIXADOR BILAC PINTO - FASE I, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMPLETA EM CBUQ, EXECUÇÃO DE SARJETAS, COLOCAÇÃO DE MEIO FRIO, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TAMPÃO DE PV E PINTURA HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPOSTA


Segue anexa nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

EMPRESA: TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	
CNPJ: 15.019.222/0001-23	
ENDEREÇO: Rua Nazaré da Mota, 139 – Cidade Patriarca – CEP: 03550-030 – São Paulo/SP	

Valor Total Global: R\$ 1.147.726,19 (um milhão cento e quarenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e dezoito centavos) – CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data limite para a apresentação dos envelopes.

São Paulo, 26 de setembro de 2023.


TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
ANDRESSA JULIO DA SILVA
RG: 47.447.914-6/CPF: 340.165.878-67
PROCURADOR

TOTAL PAV
Construção e Locação EIRELI
Andressa Julio da Silva
CPF: 340.165.878-67
Analista Sênior - Depto Comercial / Licitações



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 25,60%	BDI 2 0%	BDI 3 0%
LOCALIDADE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AV. EMB. BILAC PINTO - FASE I	SANTA RITA DO SAPUCAÍ					
Item	Fonte	Código	Descrição						
Unico									
1.			Requalificação Viária da Av. Emb. Bilac Pinto - Fase I						
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						
1.1.0.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	R\$ 17.112,16	BDI 1	R\$ 21.492,87	R\$ 1.147.726,19
1.1.0.2	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.680,00	R\$ 22,62	BDI 1	R\$ 28,41	R\$ 133.700,28
1.2.			CANTEIRO DE OBRA						
1.2.			CANTEIRO DE OBRA						
1.2.0.1	SINAPI	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	4,00	R\$ 722,85	BDI 1	R\$ 907,65	R\$ 3.630,60
1.2.0.2	SINAPI	10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PT. SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	4,00	R\$ 1.156,25	BDI 1	R\$ 1.452,25	R\$ 5.809,00
1.2.0.3	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK).	un	2,00	R\$ 631,90	BDI 1	R\$ 793,67	R\$ 1.587,34
1.2.0.4	SETOP	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR.	un	1,00	R\$ 1.151,74	BDI 1	R\$ 1.446,59	R\$ 1.446,59
1.2.0.5	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	R\$ 250,00	BDI 1	R\$ 314,00	R\$ 1.413,00
1.2.0.6	SINAPI	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00	R\$ 127,88	BDI 1	R\$ 160,37	R\$ 320,74
1.3.			TERRAPLENAGEM						
1.3.1.			LOCAÇÕES						
1.3.1.1.	SETOP	ED-50274	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	3,00	R\$ 71,77	BDI 1	R\$ 90,14	R\$ 270,42
1.3.2.			CORTE E ATERRO						
1.3.2.1.	SINAPI	101267	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 159HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	847,97	R\$ 9,98	BDI 1	R\$ 12,53	R\$ 10.625,06
1.3.2.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	79,65	R\$ 11,06	BDI 1	R\$ 13,88	R\$ 1.105,54
1.3.2.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	759,47	R\$ 8,34	BDI 1	R\$ 7,96	R\$ 6.045,38
1.3.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.594,89	R\$ 2,23	BDI 1	R\$ 2,80	R\$ 4.465,69
1.3.2.5.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	759,47	R\$ 1,27	BDI 1	R\$ 1,60	R\$ 1.215,15
1.3.3.			PROTEÇÃO DO TALUDE						
1.3.3.1.	SINAPI	103846	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	41,28	R\$ 17,61	BDI 1	R\$ 22,12	R\$ 913,11
1.3.3.2.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	47,28	R\$ 5,79	BDI 1	R\$ 7,27	R\$ 300,11
TOTAL PAV									
Construção e Locação EIRELI									
Andressa Júlio da Silva									
CPF: 340.165.878-67									
Analista Sênior - Depto Comercial / Licitações									



TOTAL PAV

Construção e Locação EIRELI

Andressa Júlio da Silva

CPF: 340.165.878-67

Analista Sênior - Depto Comercial / Licitações



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.3.3	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALÇARÃO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO AF_09/2018	M2	41,28	R\$ 0,32	BDI 1	R\$ 0,40	R\$ 16,51
1.4.			DRENAGEM						R\$ 336.416,35
1.4.1.			LOCAÇÕES						R\$ 8.755,24
1.4.1.1.	COMPOSIÇÕES	CPU-004	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA	UN	10,00	R\$ 518,70	BDI 1	R\$ 651,49	R\$ 6.514,90
1.4.1.2.	COMPOSIÇÕES	CPU-005	EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA	M	189,21	R\$ 10,54	BDI 1	R\$ 13,24	R\$ 2.240,34
1.4.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 25.674,59
1.4.2.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	394,72	R\$ 10,76	BDI 1	R\$ 13,51	R\$ 5.332,87
1.4.2.2.	SINAPI	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	320,58	R\$ 9,36	BDI 1	R\$ 11,76	R\$ 3.770,02
1.4.2.3.	SINAPI	90087	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	68,44	R\$ 8,98	BDI 1	R\$ 11,26	R\$ 772,00
1.4.2.4.	SINAPI	93375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	57,44	R\$ 19,42	BDI 1	R\$ 24,39	R\$ 1.400,96
1.4.2.5.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	326,33	R\$ 21,83	BDI 1	R\$ 27,42	R\$ 8.947,97
1.4.2.6.	SINAPI	93362	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	123,50	R\$ 13,23	BDI 1	R\$ 16,62	R\$ 2.052,57
1.4.2.7.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	220,10	R\$ 6,34	BDI 1	R\$ 7,96	R\$ 1.752,00
1.4.2.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	462,23	R\$ 2,23	BDI 1	R\$ 2,80	R\$ 1.294,24
1.4.2.9.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	220,10	R\$ 1,27	BDI 1	R\$ 1,80	R\$ 352,16
1.4.3.			ESCORAMENTO						R\$ 42.887,79
1.4.3.1.	SINAPI	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINÚO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_09/2020	M2	569,69	R\$ 52,17	BDI 1	R\$ 65,53	R\$ 37.331,79
1.4.3.2.	SINAPI	101571	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_09/2020	M2	136,78	R\$ 32,34	BDI 1	R\$ 40,62	R\$ 5.556,00
1.4.4.			PREPARO DA VALA						R\$ 97.346,30
1.4.4.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_09/2017	M3	93,09	R\$ 591,47	BDI 1	R\$ 742,89	R\$ 69.155,63
1.4.4.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PIEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_09/2017	M3	10,88	R\$ 154,59	BDI 1	R\$ 194,17	R\$ 2.112,57
1.4.4.3.	COMPOSIÇÕES	CPU-006	BASE PARA VALA EM MATERIAL GRANULAR RACHÃO, EXCLUSIV. CARGA E TRANSPORTE	M3	108,78	R\$ 162,56	BDI 1	R\$ 204,16	R\$ 22.210,70
1.4.4.4.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	119,68	R\$ 6,34	BDI 1	R\$ 7,96	R\$ 952,49
1.4.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM			BDI 1	R\$ 2,80	R\$ 2.914,91
				TOTAL PAV	2.241	R\$ 2,23			

Construção e Locação EIRELI
Andressa Juliano da Silva
CPF: 340.165.878-67
Analista Sênior - Depto Comercial / Licitações

A

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.5.			ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO						R\$ 115.114,08
1.4.5.1	COMPOSIÇÕES	CPU-023	TUBO DE CONCRETO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	53,60	R\$ 233,86	BDI 1	R\$ 293,84	R\$ 15.749,82
1.4.5.2	COMPOSIÇÕES	CPU-024	TUBO DE CONCRETO (PA-2) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	118,00	R\$ 670,44	BDI 1	R\$ 842,07	R\$ 99.364,26
1.4.6.			DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS						R\$ 46.638,35
1.4.6.1	SINAPI	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS =	UN	3,00	R\$ 3.765,75	BDI 1	R\$ 4.729,78	R\$ 14.189,34
1.4.6.2	SINAPI	99241	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	3,10	R\$ 1.006,94	BDI 1	R\$ 2.018,32	R\$ 6.256,79
1.4.6.3	SINAPI	8240	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRIÇÃO	UN	3,00	R\$ 531,18	BDI 1	R\$ 667,16	R\$ 2.001,48
1.4.6.4	COMPOSIÇÕES	CPU-009	EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	U	6,00	R\$ 1.991,71	BDI 1	R\$ 2.483,91	R\$ 14.783,46
1.4.6.5	COMPOSIÇÕES	CPU-011	BÓCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A- FERRO FUNDIDO)	U	1,00	R\$ 5.307,50	BDI 1	R\$ 6.686,22	R\$ 6.686,22
1.4.6.6	COMPOSIÇÕES	CPU-012	ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA	U	1,00	R\$ 2.182,37	BDI 1	R\$ 2.741,06	R\$ 2.741,06
1.5.			DISSIPADOR DE ENERGIA PARA ALA DN= 1000 MM						R\$ 553.523,36
1.5.1.			PAVIMENTAÇÃO VÁRIA						R\$ 538,20
1.5.1.1	COMPOSIÇÕES	CPU-019	LOCAÇÕES	M	119,60	R\$ 3,58	BDI 1	R\$ 4,50	R\$ 538,20
1.5.2.			PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA						R\$ 506.766,16
1.5.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.988,20	R\$ 2,38	BDI 1	R\$ 2,89	R\$ 5.684,92
1.5.2.2	COMPOSIÇÕES	CPU-001	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE COM BICA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	580,46	R\$ 148,71	BDI 1	R\$ 165,78	R\$ 110.286,12
1.5.2.3	SINAPI	98369	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	984,10	R\$ 126,20	BDI 1	R\$ 158,51	R\$ 155.989,69
1.5.2.4	SINAPI	100678	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.574,56	R\$ 6,34	BDI 1	R\$ 7,96	R\$ 12.533,50
1.5.2.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.698,87	R\$ 2,23	BDI 1	R\$ 2,80	R\$ 38.356,28
1.5.2.6	SINAPI	95965	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	92,36	R\$ 1.300,00	BDI 1	R\$ 1.632,80	R\$ 150.805,41
1.5.2.7	SINAPI	100698	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	92,36	R\$ 8,12	BDI 1	R\$ 10,20	R\$ 942,07
1.5.2.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.770,80	R\$ 2,23	BDI 1	R\$ 2,80	R\$ 7.758,24
1.5.2.9	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	230,90	R\$ 0,88	BDI 1	R\$ 1,11	R\$ 256,30
1.5.2.10	COMPOSIÇÕES	CPU-029	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (COMPOSIÇÃO BASEADO NO ITEM SINAPI 102480 COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 18/05/2023)	M²	1.847,20	R\$ 7,96	BDI 1	R\$ 9,62	R\$ 17.770,06
1.5.2.11.	COMPOSIÇÕES	CPU-030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR-C2, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (COMPOSIÇÃO BASEADO NO ITEM SINAPI 104375 COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 18/05/2023)	M²	1.847,20	R\$ 2,32	BDI 1	R\$ 2,91	R\$ 5.375,35
1.5.2.12.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	94,21	R\$ 1,73	BDI 1	R\$ 2,17	R\$ 204,44
1.5.2.13.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	894,00	R\$ 0,69	BDI 1	R\$ 0,87	R\$ 603,78
1.5.3.			DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES						R\$ 46.219,00

TOTAL PAV
Construção e Locação EIRELI
Andressa Julio da Silva
CPF: 340.165.878-67
Analista Sênior - Depto Comercial / Licitações



[Handwritten signature]

TOTAL PAV
Construção e Locação EIRELI
Andressa Júlio da Silva
CPF: 340.165.878-67
Analista Sênior - Depto Comercial / Licitações

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.3.1.	SETOP	ED-14763	SABETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FOX 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER. MG. EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO, APLACAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	242,00	R\$ 40,35	BDI 1	R\$ 50,68	R\$ 12.264,66
1.5.3.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_09/2018	M	339,00	R\$ 72,82	BDI 1	R\$ 91,48	R\$ 31.004,84
1.5.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_09/2018	M	34,00	R\$ 69,07	BDI 1	R\$ 86,75	R\$ 2.949,50
1.6.			CANTEIRO CENTRAL						R\$ 4.102,08
1.6.			CANTEIRO CENTRAL						R\$ 4.102,08
1.6.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBIANA, EM PLACAS AF_05/2022	M2	137,70	R\$ 17,61	BDI 1	R\$ 22,12	R\$ 3.045,92
1.6.0.2.	SINAPI	96520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF_05/2018	M2	137,70	R\$ 5,79	BDI 1	R\$ 7,27	R\$ 1.001,08
1.6.0.3.	SINAPI	96521	APLICAÇÃO DE CALÇÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO, AF_09/2018	M2	137,70	R\$ 0,32	BDI 1	R\$ 0,40	R\$ 55,08
1.7.			PASSEIO						R\$ 47.165,91
1.7.			PASSEIO						R\$ 47.165,91
1.7.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	618,50	R\$ 2,38	BDI 1	R\$ 2,99	R\$ 1.849,32
1.7.0.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	M2	618,50	R\$ 2,55	BDI 1	R\$ 3,20	R\$ 1.979,20
1.7.0.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO EM LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_09/2022	M3	37,11	R\$ 779,49	BDI 1	R\$ 979,04	R\$ 36.332,17
1.7.0.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, AF_06/2017	M3	30,93	R\$ 154,59	BDI 1	R\$ 194,17	R\$ 6.005,68
1.7.0.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	30,93	R\$ 8,34	BDI 1	R\$ 7,96	R\$ 246,20
1.7.0.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	289,05	R\$ 2,23	BDI 1	R\$ 2,80	R\$ 753,34
1.8.			SINALIZAÇÃO						R\$ 33.653,97
1.8.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 15.900,13
1.8.1.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO N.UM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,42	R\$ 577,50	BDI 1	R\$ 725,34	R\$ 4.656,08
1.8.1.2.	COMPOSIÇÕES	CRU-028	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO SIMPLES H=3,00 M	U	15,00	R\$ 432,44	BDI 2	R\$ 543,14	R\$ 8.147,10
1.8.1.3.	COMPOSIÇÕES	CRU-027	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO SIMPLES H=3,50 M	U	5,00	R\$ 493,05	BDI 2	R\$ 619,27	R\$ 3.096,35
1.8.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R\$ 17.753,84
1.8.2.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M2	81,04	R\$ 21,03	BDI 1	R\$ 26,41	R\$ 1.612,07
1.8.2.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA, AF_05/2021	M	18,53	R\$ 4,93	BDI 1	R\$ 6,19	R\$ 114,70
1.8.2.3.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	171,01	R\$ 40,42	BDI 1	R\$ 50,77	R\$ 8.682,18
1.8.2.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_05/2021	M2	27,66	R\$ 40,65	BDI 1	R\$ 51,06	R\$ 1.412,32
1.8.2.5.	SICRO	5219643	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	u	21,00	R\$ 74,64	BDI 1	R\$ 93,75	R\$ 1.968,75
1.8.2.6.	SICRO	5219628	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional tipo 1 - fornecimento e colocação	u	27,00	R\$ 38,90	BDI 1	R\$ 48,86	R\$ 1.319,22
1.8.2.7.	COMPOSIÇÕES	CRU-028	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL EM LAJOLILHO HIDRÁULICO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	70,00	R\$ 30,08	BDI 1	R\$ 37,78	R\$ 2.644,60

**Quadro de Composição do BDI**

Grau de Sigilo

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
		TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AV. EMBAIXADOR BILAC PINTO - FASE I / Único

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,61%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI = \frac{1+AC+S+R+G}{(1-CP-ISS-CRPB)} * (1+DF) * (1+L) - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:


TOTAL PAV
Construção e Locação EIRELI
Andressa Julio da Silva
CPF: 340.165.878-67
Analista Sênior - Depto Comercial / Licitações



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AV. EMBAIXADOR BILAC PINTO

em	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06
	Requalificação Biaria da Av. Emb. Bilac Pin	R\$ 1.147.726,19	% Período:	7,18% R\$ 82.406,74	31,18% R\$ 357.861,03	23,26% R\$ 266.961,11	38,38% R\$ 440.497,31		
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 133.700,28	% Período:		50,00% R\$ 66.850,14		50,00% R\$ 66.850,14		
	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 14.207,27	% Período:		61,19% R\$ 8.693,43		38,81% R\$ 5.513,84		
	TERRAPLENAGEM	R\$ 24.956,97	% Período:	44,68% R\$ 11.150,77		55,32% R\$ 13.806,20			
	DRENAGEM	R\$ 336.416,35	% Período:	22,03% R\$ 74.112,52		77,97% R\$ 262.303,83			
	PAVIMENTAÇÃO VIARIA	R\$ 553.523,36	% Período:		44,92% R\$ 248.642,69		55,08% R\$ 304.880,67		
	CANTEIRO CENTRAL	R\$ 4.102,08	% Período:		28,10% R\$ 1.152,68		71,90% R\$ 2.949,40		
	PASSEIO	R\$ 47.165,91	% Período:		55,27% R\$ 26.068,60		44,73% R\$ 21.097,31		
	SINALIZAÇÃO	R\$ 33.653,97	% Período:				100,00% R\$ 33.653,97		
		NO MES %		7,18% R\$ 85.263,30	31,18% R\$ 351.407,54	23,26% R\$ 276.110,02	38,38% R\$ 434.945,33		
		NO MES R\$							
		ACUMULADO %		7,18%	38,36%	61,62%	100,00%		
		ACUMULADO R\$		R\$ 85.263,30	R\$ 436.670,84	R\$ 712.780,86	R\$ 1.147.726,19		



TOTAL PAV
 Construção e Locação EIRELI
 Andressa Julio da Silva
 CPF: 340.165.878-67
 Analista Sênior - Depto Comercial / Licitações





COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	VALOR UNIT	COEFIC	UN	CUSTO UNITARIO
1.1.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MÊS	R\$ 16.554,70	1,0000	MES	R\$ 16.554,70
	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MÊS	R\$ 215,56	1,0000	R\$	215,56
	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MÊS	R\$ 12,89	1,0000	R\$	12,89
	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 2,54	1,0000	R\$	2,54
	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MÊS	R\$ 133,45	1,0000	R\$	133,45
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MÊS	R\$ 193,02	1,0000	R\$	193,02
1.1.0.2.	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 1,69	1,0000	H	R\$ 1,69
	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	R\$ 0,72	1,0000	R\$	0,72
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	II	R\$ 1,14	1,0000	R\$	1,14
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	R\$ 0,07	1,0000	R\$	0,07
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	R\$ 17,07	1,0000	R\$	17,07
	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	R\$ 0,59	1,0000	R\$	0,59
	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA)	H	R\$ 1,25	1,0000	R\$	1,25
	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	R\$ 0,09	1,0000	R\$	0,09
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	R\$ 0,09	1,0000	R\$	0,09
1.2.0.1.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	R\$ 722,65	R\$ 1,00	MES	R\$ 722,65
	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	R\$ 722,65	R\$ 1,00	R\$	722,65
1.2.0.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	R\$ 1.156,25	R\$ 1,00	MES	R\$ 1.156,25
	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	R\$ 1.156,25	R\$ 1,00	R\$	1.156,25
1.2.0.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, GUINDAUTO ARTICULADO VEICULAR HIDRÁULICO, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 10TM, INCLUSIVE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 280,41	2,0000	un	R\$ 560,82
		H	R\$ 17,77	4,0000	R\$	71,08
1.2.0.4.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA	UN	R\$ 17,65	0,5000	un	R\$ 8,83
	ARAME GALVANIZADO (BITOLA 12BWG/DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM/MASSA LINEAR: 0,0454KG/M)	H	R\$ 183,53	0,0013	R\$	0,24
	BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO/APLICAÇÃO: BARRAMENTO)	UN	R\$ 9,43	1,3333	R\$	12,57
	CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM²/NÚMEROS DE FIOS: 7/DIÂMETRO DOS FIOS: 1,36MM)	UN	R\$ 11,71	0,3333	R\$	3,90
	CONECTOR FENDIDO DEPRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: ESTANHADO BIMETÁLICO/SEÇÃO DO DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR/CURVA: C/CORRENTE: 63A/IMAX: 10KA)	UN	R\$ 131,51	0,3333	R\$	43,84
	ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, INCLUSIVE INST	UN	R\$ 11,13	1,0000	R\$	11,13
	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	R\$ 20,02	3,6667	R\$	73,41
	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARAFIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDA	UN	R\$ 43,47	1,3333	R\$	57,96
	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE C	UN	R\$ 333,63	0,5000	R\$	166,82
	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA POSTE, DIÂMETRO 1,14", EXCLUSIVE ELETRODUTO, INCLUSIVE INSTAL	UN	R\$ 6,70	0,6667	R\$	4,47
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO,	UN	R\$ 99,08	1,0000	R\$	99,08
	CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL, TIPO CM-8, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE BARR	UN	R\$ 328,06	0,3333	R\$	109,35
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 24,74	3,6667	R\$	90,71
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES EFIXAÇ	M	R\$ 20,19	1,0000	R\$	20,19
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32MM (1,14"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES EFIXAÇ	M	R\$ 36,91	6,0000	R\$	221,46
	ISOLADOR ROLANDA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INC	UN	R\$ 11,07	1,3333	R\$	14,76
	POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA-2 OU PA-4, DIÂMETRO NOMINAL DE	UN	R\$ 639,32	0,3332	R\$	213,03
1.2.0.5.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA FORNECIMENTO DE PLACA DE OBRA	M²	R\$ 250,00	1,0000	M²	R\$ 250,00
1.2.0.6.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA CARPINTO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	R\$ 8,50	3,6300	UN	R\$ 30,86
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 24,07	0,5152	R\$	12,40
	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2021	H	R\$ 17,77	1,5440	R\$	27,44
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEM	M²	R\$ 27,84	0,9900	R\$	27,56
	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROL	M²	R\$ 15,58	0,9900	R\$	15,42
		M²	R\$ 624,99	0,0224	R\$	14,00
1.3.1.1.	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, PREGO 15X15 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 34,5MM/DIÂMETRO DA CABEÇA: 24MM/QUANTIDADE PO	KG	R\$ 21,04	0,0014	un	R\$ 0,03
	SARRAFO (ACABAMENTO BRUTO/SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"x4"[POL.]ALTURA: 100MM[4"]ESPESURA: 2	M	R\$ 3,33	0,2625	R\$	0,87
	EQUIPE TOPOGRÁFICA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES ESTAÇÃO TOTAL	H	R\$ 58,00	1,2219	R\$	70,87
1.3.2.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	H	R\$ 17,50	0,0107	M3	R\$ 0,19
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	R\$ 241,00	0,0086	R\$	2,07
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCI	CHI	R\$ 91,00	0,0022	R\$	0,20
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCI	CHP	R\$ 242,00	0,0270	R\$	6,53
	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO CO	CHI	R\$ 61,90	0,0159	R\$	0,98
	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO CO	CHI	R\$ 61,90	0,0159	R\$	0,98
1.3.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, D	CHP	R\$ 290,00	0,0040	M3	R\$ 1,16
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, D	CHI	R\$ 63,00	0,0300	R\$	1,89
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, I	CHP	R\$ 246,00	0,0060	R\$	1,48
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, I	CHI	R\$ 90,80	0,0270	R\$	2,45
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIO	CHP	R\$ 204,60	0,0100	R\$	2,05
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 17,70	0,0330	R\$	0,59
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIO	CHI	R\$ 62,90	0,0230	R\$	1,45
1.3.2.3.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	CHP	R\$ 241,41	0,0042	M3	R\$ 1,01
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCI	CHI	R\$ 91,19	0,0087	R\$	0,79
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCI	CHP	R\$ 242,57	0,0156	R\$	3,78
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA Ú	CHI	R\$ 61,98	0,0120	R\$	0,74
1.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	CHP	R\$ 242,57	0,0083	M3XKM	R\$ 2,01
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Ú	CHI	R\$ 61,98	0,0036	R\$	0,22
1.3.2.5.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF. 11/2019	CHP	R\$ 229,36	0,0029	M3	R\$ 0,67
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E	CHI	R\$ 74,31	0,0060	R\$	0,45
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E	H	R\$ 17,77	0,0090	R\$	0,16
1.3.3.1.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM	M²	R\$ 17,61		M²	R\$ 17,61



GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO		M²	R\$	14,00	1,0000	R\$	14,00		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,1555	R\$	2,76		
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	21,66	0,0390	R\$	0,84		
1.3.3.2.	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF_05/2018					M2		R\$	5,79
FERTILIZANTE NPK - 4:14:8		KG	R\$	3,12	0,1000	R\$	0,31		
FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A		KG	R\$	1,61	2,5000	R\$	4,03		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,0631	R\$	1,12		
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	21,66	0,0155	R\$	0,34		
1.3.3.3.	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO.					M2		R\$	0,32
CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)		KG	R\$	0,16	0,1000	R\$	0,02		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,0133	R\$	0,24		
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	21,66	0,0033	R\$	0,07		
1.4.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.					M3		R\$	10,76
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCI/		CHP	R\$	204,99	0,0322	R\$	6,60		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCI/		CHI	R\$	84,92	0,0350	R\$	2,97		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,0671	R\$	1,19		
1.4.2.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),					M3		R\$	9,36
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,0510	R\$	0,91		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCI/		CHP	R\$	241,41	0,0248	R\$	5,99		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCI/		CHI	R\$	91,19	0,0270	R\$	2,46		
1.4.2.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2					M3		R\$	8,98
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,0490	R\$	0,87		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCI/		CHP	R\$	241,41	0,0238	R\$	5,75		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCI/		CHI	R\$	91,19	0,0259	R\$	2,36		
1.4.2.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,					M3		R\$	19,42
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAM		CHP	R\$	142,29	0,0350	R\$	4,98		
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, CAÇAM		CHI	R\$	60,90	0,0460	R\$	2,80		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,0330	R\$	0,59		
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.POTÊNCI/		CHP	R\$	32,31	0,1580	R\$	5,10		
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.POTÊNCI/		CHI	R\$	26,28	0,1470	R\$	3,86		
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016		M³	R\$	2,08	1,0000	R\$	2,08		
1.4.2.5.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,					M3		R\$	21,83
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCI/		CHP	R\$	204,99	0,0428	R\$	8,77		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCI/		CHI	R\$	84,92	0,0571	R\$	4,85		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,0450	R\$	0,80		
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.POTÊNCI/		CHP	R\$	32,31	0,0940	R\$	3,04		
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.POTÊNCI/		CHI	R\$	26,28	0,0870	R\$	2,29		
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016		M³	R\$	2,08	1,0000	R\$	2,08		
1.4.2.6.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ /					M3		R\$	13,23
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCI/		CHP	R\$	204,99	0,0300	R\$	6,15		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCI/		CHI	R\$	84,92	0,0400	R\$	3,40		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,0270	R\$	0,48		
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.POTÊNCI/		CHP	R\$	32,31	0,0200	R\$	0,65		
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.POTÊNCI/		CHI	R\$	26,28	0,0180	R\$	0,47		
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016		M³	R\$	2,08	1,0000	R\$	2,08		
1.4.2.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -					M3		R\$	6,34
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCI/		CHP	R\$	241,41	0,0042	R\$	1,01		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCI/		CHI	R\$	91,19	0,0087	R\$	0,79		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA Ú		CHP	R\$	242,57	0,0156	R\$	3,78		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA Ú		CHI	R\$	61,98	0,0120	R\$	0,74		
1.4.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM					M3XKM		R\$	2,23
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Ú		CHP	R\$	242,57	0,0083	R\$	2,01		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Ú		CHI	R\$	61,98	0,0036	R\$	0,22		
1.4.2.9.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019					M3		R\$	1,27
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E		CHP	R\$	229,36	0,0029	R\$	0,67		
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E		CHI	R\$	74,31	0,0060	R\$	0,45		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,0090	R\$	0,16		
1.4.3.1.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU					M2		R\$	52,17
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M REGIAO		M	R\$	57,73	0,1460	R\$	8,43		
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)		KG	R\$	21,45	0,0258	R\$	0,55		
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M DA REG		M	R\$	45,06	0,4278	R\$	19,28		
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENT		H	R\$	7,70	0,1086	R\$	0,84		
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	24,07	0,7281	R\$	17,53		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,3121	R\$	5,55		
1.4.3.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELEAMENTO, COM					M2		R\$	32,34
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)		KG	R\$	21,45	0,0090	R\$	0,19		
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M DA REG		M	R\$	45,06	0,2170	R\$	9,78		
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENT		H	R\$	7,70	0,1086	R\$	0,84		
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	24,07	0,6794	R\$	16,35		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,2912	R\$	5,17		
1.4.4.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE					M3		R\$	591,47
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	24,43	5,4365	R\$	132,81		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	1,4830	R\$	26,35		
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI		M³	R\$	382,57	1,1300	R\$	432,30		
1.4.4.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,					M3		R\$	154,59
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		M³	R\$	108,92	1,1300	R\$	123,08		
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	24,43	1,0300	R\$	25,16		
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	R\$	17,77	0,3415	R\$	6,07		
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN		CHP	R\$	8,34	0,0320	R\$	0,27		
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN		CHI	R\$	0,46	0,0300	R\$	0,01		
1.4.4.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -					M3		R\$	6,34
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCI/		CHP	R\$	241,41	0,0042	R\$	1,01		
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCI/		CHI	R\$	91,19	0,0087	R\$	0,79		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA Ú		CHP	R\$	242,57	0,0156	R\$	3,78		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA Ú		CHI	R\$	61,98	0,0120	R\$	0,74		



1.4.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM					M3XKM		R\$	
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 10 M³	CHP	R\$	242,57	0,0083		R\$	2,01	
		CHI	R\$	61,98	0,0036		R\$	0,22	
1.4.6.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM					UN		R\$	3.765,75
	CANALETE DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	R\$	3,02	35,7000		R\$	107,81	
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	R\$	5,92	0,0194		R\$	0,11	
	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R\$	8,50	0,4200		R\$	3,57	
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R\$	2,97	0,5010		R\$	1,49	
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	R\$	22,24	0,0440		R\$	0,98	
	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAS	CHP	R\$	142,29	0,1601		R\$	22,78	
	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAS	CHI	R\$	60,90	0,3263		R\$	19,87	
	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	R\$	30,88	1,5732		R\$	48,58	
	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 6136)	UM	R\$	4,87	92,5060		R\$	450,50	
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVE	M³	R\$	474,94	0,0500		R\$	23,75	
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	24,43	21,3925		R\$	522,62	
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	16,8114		R\$	298,74	
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO CO	M³	R\$	559,92	0,6379		R\$	357,17	
	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M²	R\$	977,55	0,0598		R\$	58,46	
	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M²	R\$	945,54	0,1046		R\$	98,90	
	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	R\$	10,78	1,9744		R\$	21,28	
	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	R\$	10,32	4,1956		R\$	43,30	
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60	KG	R\$	15,22	21,1024		R\$	321,18	
	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PRE	M³	R\$	460,87	0,7950		R\$	366,39	
	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APT	M³	R\$	1.408,53	0,4991		R\$	703,00	
	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLI	M³	R\$	4.670,99	0,0221		R\$	103,23	
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAM	M³	R\$	204,11	0,9408		R\$	192,03	
1.4.6.2.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,					M		R\$	1.606,94
	CANALETE DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	R\$	3,02	17,8500		R\$	53,91	
	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	R\$	4,87	80,3200		R\$	391,16	
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVE	M³	R\$	474,94	0,0571		R\$	27,12	
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	24,43	18,6800		R\$	456,35	
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	14,6770		R\$	260,81	
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM	M³	R\$	559,92	0,4764		R\$	266,75	
	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M²	R\$	977,55	0,0598		R\$	58,46	
	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M²	R\$	945,54	0,0523		R\$	49,45	
	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	R\$	10,78	1,9744		R\$	21,28	
	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	R\$	10,32	2,0978		R\$	21,65	
1.4.6.3.	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE					UN		R\$	531,18
	FORNECIMENTO DE TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO,	UM	R\$	531,18	1,0000		R\$	531,18	
	TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRIÇÃO								
	EM RELEVO DO TIPO DE REDE)								
1.5.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO					M2		R\$	2,38
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DI	CHP	R\$	290,30	0,0010		R\$	0,29	
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DI	CHI	R\$	63,73	0,0065		R\$	0,41	
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 1	CHP	R\$	246,56	0,0001		R\$	0,02	
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 1	CHI	R\$	90,84	0,0080		R\$	0,73	
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIO	CHP	R\$	204,65	0,0020		R\$	0,41	
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	0,0080		R\$	0,14	
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIO	CHI	R\$	62,93	0,0060		R\$	0,38	
1.5.2.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE					M3		R\$	126,20
	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	M³	R\$	101,84	1,1098		R\$	113,02	
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCI	CHP	R\$	204,99	0,0100		R\$	2,05	
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCI	CHI	R\$	84,92	0,0359		R\$	3,05	
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL	CHP	R\$	156,10	0,0030		R\$	0,47	
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL	CHI	R\$	61,39	0,0480		R\$	2,95	
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACION	CHP	R\$	204,65	0,0040		R\$	0,82	
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	0,0500		R\$	0,89	
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACION	CHI	R\$	62,93	0,0470		R\$	2,96	
1.5.2.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -					M3		R\$	6,34
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCI	CHP	R\$	241,41	0,0042		R\$	1,01	
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCI	CHI	R\$	91,19	0,0087		R\$	0,79	
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚT	CHP	R\$	242,57	0,0156		R\$	3,78	
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚT	CHI	R\$	61,98	0,0120		R\$	0,74	
1.5.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM					M3XKM		R\$	2,23
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	CR	R\$	242,57	0,0083		R\$	2,01	
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	CR	R\$	61,98	0,0036		R\$	0,22	
1.5.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO					M3		R\$	1.300,00
	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO D	TON	R\$	519,04	2,4000		R\$	1.245,69	
	APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - CAP E POLÍMERO	TON	R\$	22,63	2,4000		R\$	54,31	
1.5.2.7.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³					M3		R\$	8,12
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	CHP	R\$	242,57	0,0290		R\$	7,03	
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	CHI	R\$	61,98	0,0175		R\$	1,08	
1.5.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM					M3XKM		R\$	2,23
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	CR	R\$	242,57	0,0083		R\$	2,01	
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	CR	R\$	61,98	0,0036		R\$	0,22	
1.5.2.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA					M3XKM		R\$	0,88
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	CHP	R\$	242,57	0,0033		R\$	0,80	
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚT	CHI	R\$	61,98	0,0013		R\$	0,08	
1.5.2.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA					TXKM		R\$	1,73
	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACID	CHP	R\$	381,66	0,0042		R\$	1,60	
	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACID	CHI	R\$	74,01	0,0018		R\$	0,13	
1.5.2.13.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA					TXKM		R\$	0,69
	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACID	CHP	R\$	381,66	0,0017		R\$	0,64	
	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACID	CHI	R\$	74,01	0,0007		R\$	0,05	
1.5.3.1.	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPa, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%,					m		R\$	40,35
	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVAMENTE	M³	R\$	20,43	0,5000		R\$	10,22	
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA	M³	R\$	60,61	0,0532		R\$	3,22	
	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15MPa, INCLUSIVE LANÇAMENT	M³	R\$	670,89	0,0361		R\$	24,22	



TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA		M²	R\$	50,00	0,0538	R\$	2,69	
1.5.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$	97,50	0,0070	M	R\$	0,68
	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X M L 1/L2)	M	R\$	50,26	1,0050	R\$	50,51	
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	24,43	0,4820	R\$	11,78	
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	0,4830	R\$	8,58	
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_01	M²	R\$	633,30	0,0020	R\$	1,27	
1.5.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$	97,50	0,0070	M	R\$	0,68
	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X M L 1/L2)	M	R\$	50,26	1,0050	R\$	50,51	
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	24,43	0,3935	R\$	9,61	
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	0,3940	R\$	7,00	
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_01	M²	R\$	633,30	0,0020	R\$	1,27	69,07
1.6.0.1.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M²	R\$	14,00	1,0000	M2	R\$	14,00
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,70	0,1564	R\$	2,77	
	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	21,40	0,0391	R\$	0,84	17,61
1.6.0.2.	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018							
	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	KG	R\$	3,12	0,1000	M2	R\$	0,31
	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	R\$	1,61	2,5000	R\$	4,03	
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	0,0625	R\$	1,11	
	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	21,66	0,0158	R\$	0,34	5,79
1.6.0.3.	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO.							
	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	R\$	0,16	0,1500	M2	R\$	0,02
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	0,0130	R\$	0,23	
	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	21,66	0,0030	R\$	0,06	0,32
1.7.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO							
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DI	CHP	R\$	290,30	0,0010	M2	R\$	0,29
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DI	CHI	R\$	63,73	0,0065	R\$	0,41	
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 1	CHP	R\$	246,56	0,0001	R\$	0,02	
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 1	CHI	R\$	90,84	0,0080	R\$	0,73	
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIO	CHP	R\$	204,65	0,0020	R\$	0,41	
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	0,0080	R\$	0,14	
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIO	CHI	R\$	62,93	0,0060	R\$	0,38	2,38
1.7.0.2.	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE							
	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, F = 200 MICRA	M²	R\$	2,08	1,1200	M2	R\$	2,33
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	24,43	0,0049	R\$	0,12	
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	0,0059	R\$	0,10	2,55
1.7.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM							
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L' AGUA	L	R\$	5,92	0,2000	M3	R\$	1,18
	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R\$	4,31	3,1290	R\$	13,49	
	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R\$	2,97	2,4800	R\$	7,37	
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	R\$	21,82	0,2590	R\$	6,52	
	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20	M³	R\$	550,00	1,2300	R\$	676,50	
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	24,07	1,6260	R\$	39,14	
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	24,43	0,1500	R\$	3,66	
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	1,7800	R\$	31,63	779,49
1.7.0.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,							
	PEDRA BRITADA POSTOBRRA (NÚMERO: 2) GRANULOMETRIA: 19-38MM	M³	R\$	108,92	1,1300	M3	R\$	123,08
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	24,43	1,0300	R\$	25,16	
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	0,3430	R\$	6,10	
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN	CHP	R\$	8,34	0,0290	R\$	0,24	
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN	CHI	R\$	0,46	0,0300	R\$	0,01	154,59
1.7.0.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -							
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCI	CHP	R\$	241,41	0,0042	M3	R\$	1,01
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCI	CHI	R\$	91,19	0,0087	R\$	0,79	
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA Ú	CHP	R\$	242,57	0,0156	R\$	3,78	
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA Ú	CHI	R\$	61,98	0,0120	R\$	0,74	6,34
1.7.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM							
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Ú	CR	R\$	242,57	0,0083	M3XKM	R\$	2,01
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Ú	CR	R\$	61,98	0,0036	R\$	0,22	2,23
1.8.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURAREFLETIVA	M²	R\$	577,50	1,0000	M2	R\$	577,50
1.8.2.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E							
	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	L	R\$	15,53	0,4270	M2	R\$	6,63
	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	R\$	9,87	0,0120	R\$	0,12	
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	25,66	0,4320	R\$	11,09	
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	0,1800	R\$	3,20	21,03
1.8.2.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM							
	DILUENTE AGUARRAS	L	R\$	26,80	0,0020	M	R\$	0,05
	TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA (NBR 111862)	L	R\$	18,10	0,0430	R\$	0,78	
	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO II-A (DROPON) - NBR 16184	KG	R\$	9,10	0,0250	R\$	0,23	
	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO II-A (DROPON) - NBR 16184	KG	R\$	9,10	0,0110	R\$	0,10	
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	25,60	0,0340	R\$	0,87	
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,00	0,0140	R\$	0,24	
	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPULIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP I	CHP	R\$	159,00	0,0003	R\$	0,05	
	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPULIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP I	CHI	R\$	78,40	0,0334	R\$	2,62	4,93
1.8.2.3.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm							
	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M²	R\$	40,42	1,0000	m²	R\$	40,42
1.8.2.4.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM							
	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	L	R\$	15,55	0,4270	M2	R\$	6,64
	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	R\$	9,87	0,2300	R\$	2,27	
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	25,66	0,9600	R\$	24,63	
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$	17,77	0,4000	R\$	7,11	40,45
1.8.2.4.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM							
						M2	R\$	40,65



PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLIC.		M²	R\$	40,65	1,0000		R\$	40,65	
1.8.2.5.	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	UN	R\$	74,64	1,0000	u	R\$	74,64	R\$ 74,64
1.8.2.6.	Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - fornecimento e Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação	UN	R\$	38,90	1,0000	u	R\$	38,90	R\$ 38,90


TOTAL PAV
Construção e Locação EIRELI
Andressa Julio da Silva
CPF: 340.165.878-67
Analista Sênior - Depto Comercial / Licitações



1

A



COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

	ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA	MENSALISTA
A.1	INSS	20,00%	20,00%
A.2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	8,00%	8,00%
A.3	Salário-Educação	2,50%	2,50%
A.4	Serviço Social da Indústria (Sesi)	1,50%	1,50%
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00%	1,00%
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Médio Empresa (Sebrae)	0,60%	0,60%
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20%	0,20%
A.8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00%	3,00%
A.9	Seconci - Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00%	1,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80%	37,80%
B.1	Repouso semanal e feriados	22,38%	0,00%
B.2	Auxílio-enfermidade	0,78%	0,00%
B.3	Licença-paternidade	0,30%	0,00%
B.4	13º Salário	10,62%	8,56%
B.5	Dias de chuva/ faltas justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços na obra/ outras	4,57%	0,00%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	38,65%	8,56%
C.1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,44%	3,47%
C.2	Férias (indenizadas)	14,06%	11,20%
C.3	Aviso prévio (indenizado)	13,25%	12,46%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	31,75%	27,13%
D.1	Reincidência de A sobre B	14,61%	3,24%
D.2	Reincidência de A.2 sobre C.3	1,06%	1,00%
D	Total das Taxas das reincidências	15,67%	4,23%
Porcentagem total		123,87%	77,73%

Andressa J. Silva
TOTAL PAV
Construção e Locação EIRELI
Andressa Julio da Silva
CPF: 340.165.878-67

ml