

[illegible]

Diagrama de un muro de gravedad con un suelo de coque y un concreto.

A cross-sectional diagram of a wall. The top layer is green grass. Below it is a dark brown layer labeled 'SOLO'. The bottom layer is a brick wall made of red bricks with white mortar.

QUANTITATIVO		
REMOÇÃO/ REALOCAÇÃO DE CERCA	260,00	m
REMOÇÃO DE MEIO-FIO	90,00	m
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO BLOQUETE	384.70	m²
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	156,70	m²
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO	113,10	m²
REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL TIPO 01	3.724.20	m²
REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL TIPO 02	3.872.20	m²
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	18,50	m²
REALOCAÇÃO DE POSTES	9,00	unid.
REMOÇÃO DE ÁRVORE	36,00	unid.

	LIMITES DA VIA
	CURVA DE NÍVEL MESTRA
	CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA
	LIMITE DA EDIFICAÇÕES
	CERCA EXISTENTE
	REMOÇÃO/ REALOCAÇÃO DE CERCA
	REMOÇÃO DE MEIO-FIO
	DEMOLIÇÃO EDIFICAÇÃO EXISTENTE - FORA DO ESCOPO DO PROJETO
	EDIFICAÇÕES
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE INTERTRAVADO BLOQUETE
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
	DEMOLIÇÃO PASSEIO DE CONCRETO
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL TIPO 01
	REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL TIPO 02
	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETO
	POSTE EXISTENTE
	POSTE À REALOCAR
	REMOÇÃO DE ÁRVORE

1. COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2. OS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES DA OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO EM PLANTA;
3. A RELOCAÇÃO DOS POSTES NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DESTA PROJETO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

CLIENTE	
---------	--



RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR

ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA MG-187.842/D

ENDEREÇO	DISCIPLINA
RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO FAMÍLIA ANDRADE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS	DEMOLIÇÃO
ASSUNTO	FASE DO PROJETO
PROJETO DE DEMOLIÇÃO PLANTA BAIXA DETALHES E QUANTITATIVO	EXECUTIVO
	FOLHA Nº
	ÚNICA

DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
14/05/2024	INDICADA	R00	DAC-PMSRS-TRO-PE-DEM-R00.DWG