

OBS: SOMENTE EXECUTAR A FUNDAÇÃO DESTE EMPREENDIMENTO APÓS O ESTUDO DO SOLO, COM NO MÍNIMO O ENSAIO DE SONDAGEM TIPO SPT E A CONCLUSÃO DE UM ENGENHEIRO CALCULISTA DE FUNDAÇÕES AUTORIZANDO SUA EXECUÇÃO. VALE RESSALTAR QUE CADA SOLO É/OU REGIÃO EXISTE UM PERFIL GEOTÉCNICO DIFERENTE, O QUE OBRIGA QUE A FUNDAÇÃO SEJA RECALCULADA PARA EVITAR FUTURAS PATOLOGIAS E PROBLEMAS CONSTRUTIVOS, ALÉM DE UMA POSSÍVEL DIFERENÇA DE CUSTO SIGNIFICATIVA.

Características do Projeto	
1 – CORREIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS:	3,0 cm
2 – CORREIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS:	3,0 cm
3 – CORREIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÕES:	4,5 cm
4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.	

NOTAS 1 : DURABILIDADE	
1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:	II
2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE >	35.42 GPa
3 – FATOR A/C <	0,4
4 – AÇO CA 50A e CA 60B	
5 – CONCRETO CLASSE >	30 MPa
6 – CONSUMO DE CIMENTO >	350 Kg/m ³

5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

NOTAS 2 : NORMAS

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO



A	ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
1	ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 3 : GERAIS

- 1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 - Conferir as disposições das armaduras antes da concretagem.
- 3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng^o resp Técnico.
- 4 - Aconselhamos medição de corpos de prova para cada caminhão betoneira
- 5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 - Evitar ramper concreto após endurecido, com marreta e talhoadeira.
- 7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.















Planta de locação



RESPONSÁVEL TÉCNICO:			ORÇAMENTO Nº:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA			326.546/D	
PROPRIETÁRIO:			ORÇAMENTO:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ			18.192.898/0001-02	
TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL CATEGORIA DE USO: UBS - VILA FELIZ CIDADE				
PROJETO	DETALHES:			
	PLANTA DE LOCAÇÃO			
	ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
	RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
	BARRIO:		LOTES:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		ÁREA REM.		01/34
CÍRCULO:		CORRELAÇÃO:		
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB		

[illegible]

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



Relação do aço					
3xS1		S12		S17	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	153	87	13311
	2	5.0	26	77	2002
CA50	3	5.0	13	24	312
	4	8.0	39	139	5421
	5	8.0	33	149	4917
	6	8.0	111	134	14874
	7	8.0	40	144	5760
	8	8.0	70	124	8680
	9	10.0	54	VAR	VAR
	10	12.5	4	VAR	VAR

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	396.6	172.1
	10.0	115.6	78.4
	12.5	8.6	9
CA60	5.0	156.3	26.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50	259.5		
CA60	26.5		

Volume de concreto (C-30) = 6.28 m³
Área de forma = 32.47 m²

- Características do Projeto
- 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
 - 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
 - 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
 - 4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES















NOTAS 1 : DURABILIDADE
1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
3 – FATOR A/C < 0.4
4 – AÇO CA 50A e CA 60B
5 – CONCRETO CLASSE > 30 MPa
6 – CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³

NOTAS 2 : NORMAS
– NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado
– NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento
– NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações
– NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas
– NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações

NOTAS 3 : GERAIS
1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
2 – Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.
7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA/CAU MG:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CNPJ/CNP:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO:			
PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO:			
UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHE:			
DETALHAMENTO DAS SAPATAS DA FUNDAÇÃO			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BARRIO:		LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		AREA REM.	02/34
CIDADE:		ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB	



Relação do aço					
S4		S6		S7	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	36	107	3852
	2	5.0	39	29	1131
	3	5.0	13	127	1651
	4	5.0	13	87	1131
	5	5.0	13	77	1001
CA50	6	8.0	23	134	3082
	7	8.0	10	154	1540
	8	8.0	42	144	6048
	9	8.0	33	164	5412
	10	8.0	10	129	1290
	11	8.0	9	119	1071
	12	8.0	9	124	1116
	13	10.0	26	VAR	VAR
	14	12.5	6	VAR	VAR
	15	15.0	1	VAR	VAR

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	195.6	84.9
CA50	10.0	55.7	37.7
CA50	12.5	12.8	13.5
CA60	5.0	87.7	14.9
PESO TOTAL (kg)			
CA50	136.2		
CA60	14.9		

Volume de concreto (C-30) = 3.19 m³
Área de forma = 15.46 m²



Características do Projeto	
1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS:	3.0 cm
2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS:	3.0 cm
3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO:	4.5 cm
4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.	

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO	
	ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
	ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES




RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREACAU MO:			
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D			
PROPRIETÁRIO:		EMPACIFF:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02			
TÍTULO:					
PROJETO ESTRUTURAL					
CATEGORIA DE USO:					
UBS - VILA FELIZ CIDADE					
DETALHES:					
DETALHAMENTO DAS SAPATAS DA FUNDAÇÃO					
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:		
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025		
BARRIO:		LOTE:	FOLHA:		
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		AREA REM.	03/34		
CIDADE:		ZONA:			
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB			



NOTAS 3 : GERAIS	
1 -	Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
2 -	Conferir as disposições das armaduras antes da concretagem.
3 -	A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
4 -	Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminho betoneira.
5 -	Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
6 -	Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.
7 -	Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.


RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREAÇÃO (M):	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CNPJ/CPF:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO:			
PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO:			
UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES:			
DETALHAMENTO DAS SAPATAS DA FUNDAÇÃO			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BARRIO:		LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		AREA REM.	04/34
CIDADE:		ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB	

S29
PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25




P29

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20



VISTA H

VISTA B

13 N1 ø5.0 C=87

13 N1 ø12

VAR (150+/-35)

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR





VAR

VAR

VAR

VAR

VAR











Relação do aço					
S37		S44		S46	
S47		S48		S49	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	13	147	1911
	2	5.0	78	29	2262
	3	5.0	13	167	2171
	4	5.0	13	87	1131
	5	5.0	13	153	1969
CA50	6	5.0	13	67	871
	7	5.0	10	77	770
	8	8.0	15	134	2010
	9	8.0	10	174	1740
	10	8.0	10	89	890
	11	8.0	6	139	834
	12	8.0	43	159	6837
	13	8.0	14	169	2366
	14	8.0	13	124	1612
	15	8.0	9	164	1476
	16	8.0	11	144	1584
	17	8.0	11	149	1639
	18	10.0	32	VAR	VAR
	19	12.5	6	VAR	VAR

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	209.9	91.1
	10.0	68.5	46.4
	12.5	12.8	13.5
CA60	5.0	111.1	18.8

Volume de concreto (C-30) = 3.51 m³
Área de forma = 16.77 m²



Características do Projeto	
1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS:	3,0 cm
2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS:	3,0 cm
3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO:	4,5 cm
4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.	

5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°),
RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

A	ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
1	ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 1 : DURABILIDADE	
1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:	II
2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE >	35,42 GPa
3 - FATOR A/C <	0,4
4 - AÇO CA 50A e CA 60B	
5 - CONCRETO CLASSE >	30 MPa
6 - CONSUMO DE CIMENTO >	350 Kg/m ³


NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações - Procedimento
- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações

NOTAS 3 : GERAIS	
1 -	Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
2 -	Conferir as disposições das armaduras antes da concretagem.
3 -	A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
4 -	Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
5 -	Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
6 -	Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.
7 -	Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.



RESPONSÁVEL TÉCNICO		CREA/CAU MG	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CNPJ/CPF:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
PROJETO	TÍTULO:		
	PROJETO ESTRUTURAL		
	CATEGORIA DE USO:		
	UBS - VILA FELIZ CIDADE		
	DETALHES: DETALHAMENTO DAS SAPATAS DA FUNDAÇÃO		
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BARRIO:		LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		AREA REM.	06/34
CIDADE:		ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB	



Relação do aço					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	26	147	3822
	2	5.0	78	29	2262
	3	5.0	20	127	2540
	4	5.0	30	29	870
	5	5.0	10	137	1370
CA50	6	5.0	13	167	2171
	7	8.0	19	159	3021
	8	8.0	14	199	2786
	9	8.0	38	164	6232
	10	8.0	32	194	6208
	11	8.0	11	99	1089
	12	8.0	6	149	894
	13	8.0	10	174	1740
	14	8.0	15	134	2010
	15	10.0	24	VAR	VAR
	16	10.0	21	213	4473
	17	10.0	16	248	3968
	18	12.5	18	VAR	VAR

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	239.8	104.1
	10.0	135.8	92.1
	12.5	38.4	40.6
CA60	5.0	130.4	22.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	236.8		
CA60	22.1		
Volume de concreto (C-30) = 5.75 m³			
Área de forma = 19.46 m²			

Características do Projeto

- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES



NOTAS 1 : DURABILIDADE

- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
- FATOR A/C < 0.4
- AÇO CA 50A e CA 60B
- CONCRETO CLASSE > 30 MPa
- CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³

NOTAS 2 : NORMAS


- NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento
- NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações

NOTAS 3 : GERAIS

- Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
- A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.
- Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.


RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA/CAU MG:
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA	326.546/D
PROPRIETÁRIO:	CNPJ/CPF:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18.192.898/0001-02
TÍTULO:	
PROJETO ESTRUTURAL	
CATEGORIA DE USO:	
UBS - VILA FELIZ CIDADE	
DETALHES:	
DETALHAMENTO DAS SAPATAS DA FUNDAÇÃO	
PROJETO	ENGENHEIRO DA OBRA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	QUADRA:
BARRO:	DATA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES	01/04/2025
CIDADE:	FOLHA:
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	07/34
	ZONA:
	ZOB

S20-21
PLANTA
ESC 1:25




Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

S23-24
PLANTA
ESC 1:25




Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³


CORTE
ESC 1:25



P20=P21



P23=P24



Características do Projeto

- 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) ,
RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES



NOTAS 1 : DURABILIDADE

- 1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- 2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
- 3 – FATOR A/C < 0.4
- 4 – AÇO CA 50A e CA 60B
- 5 – CONCRETO CLASSE > 30 MPa
- 6 – CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³

NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento
- NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações

NOTAS 3 : GERAIS

- 1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 – Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
- 3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- 4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- 5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.
- 7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

Relação do aço

S20-21		S23-24			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	52	67	3484
	2	5.0	7	625	4375
CA50	3	5.0	8	445	3560
	4	6.3	35	211	7385
	5	6.3	67	116	7772
	6	6.3	20	166	3320
	7	6.3	52	71	3692
	8	10.0	16	VAR	VAR
	9	12.5	10	316	3160
	10	12.5	19	221	4199
	11	12.5	6	241	1446
	12	12.5	15	146	2190

Resumo do aço


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	221.7	59.7
	10.0	34.3	23.2
	12.5	110	116.5
CA60	5.0	114.2	19.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	199.4		
CA60	19.4		

Volume de concreto (C-30) = 2.47 m³
Área de forma = 9.94 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA/CAU MG:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CNF/CDF:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO: UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES: DETALHAMENTO DAS SAPATAS DA FUNDAÇÃO			
ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS		QUADRA:	DATA: 01/04/2025
BARRIO: CONJ. HAB. DR LUIZ RENNO MENDES		LOTE: AREA REM.	FOLHA: 08/34
CIDADE: SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZONA: ZOB	


S55-58
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kg/m³


P55



VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

P58



VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	23	97	2231
CA50	2	5.0	10	29	290
	3	6.3	6	926	5556
	4	10.0	4	VAR	VAR
	5	16.0	6	VAR	VAR
	6	16.0	20	350	7000
	7	16.0	14	435	6090
	8	16.0	20	214	4280
	9	16.0	14	299	4186

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	55.6	15
	10.0	8.6	5.8
	16.0	228.3	396.3
CA60	5.0	23.3	4.3
PESO TOTAL (kg)			
CA50	417.1		
CA60	4.3		

Volume de concreto (C-30) = 5.26 m³
Área de forma = 10.24 m²

Características do Projeto

- 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO


- A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES



RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA/CAU/MG:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA	326.546/D	
PROPRIETÁRIO:	CNPJ/CPF:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18.192.898/0001-02	
TÍTULO:	PROJETO ESTRUTURAL	
CATEGORIA DE USO:	UBS - VILA FELIZ CIDADE	
DETALHES:	DETALHAMENTO DAS SAPATAS DA FUNDAÇÃO	
ENDEREÇO DA OBRA:	QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS		01/04/2025
BARRIO:	LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES	ÁREA REM.	09/34
CIDADE:	ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	ZOB	



Características do Projeto 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS:3,0 cm 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS:3,0 cm 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO:4,5 cm 4– PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.		5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.		LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO Ⓐ ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES ① ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES				HELEN PATRICIA FONSECA COSTA 326.546/D PROPRIETARIO: CPF/AOPE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 18.192.898/0001-02	
NOTAS 1 : DURABILIDADE 1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II 2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa 3 – FATOR A/C < 0.4 4 – AÇO CA 50A e CA 60B 5 – CONCRETO CLASSE > 30 MPa 6 – CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3		NOTAS 2 : NORMAS – NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado – NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento – NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações – NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas – NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações		NOTAS 3 : GERAIS 1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros 2 – Conferir as disposições dos armaduros antes da concretagem. 3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico. 4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira. 5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos. 6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira. 7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.		PROJETO TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL CATEGORIA DE USO: UBS - VILA FELIZ CIDADE DETALHE: CORTE ESQUEMATICO E IMAGENS DO PÓRTICO 3D ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS BAIRRO: CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES CIDADE: SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG QUADRA: DATA: 01/04/2025 LOTE: FOLHA: 10/34 AREA REM. ZONA: ZOB			



Características do Projeto	
1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS:	3.0 cm
2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS:	3.0 cm
3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO:	4.5 cm
4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.	

NOTAS 1 : DURABILIDADE	
1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:	II
2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE >	35.42 GPa
3 – FATOR A/C <	0.4
4 – AÇO CA 50A E CA 60B	
5 – CONCRETO CLASSE >	30 MPa
6 – CONSUMO DE CIMENTO >	350 Kg/m³

NOTAS 2 : NORMAS	
– NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado	
– NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento	
– NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações	
– NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas	
– NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações	

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO	
	ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
	ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 3 : GERAIS	
1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros	
2 – Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.	
3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.	
4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.	
5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.	
6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.	
7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.	



RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CRESCAU/MS	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CONSUMO:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO: UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES: PLANTA DE FORMA - NÍVEL DO PAVIMENTO TERREO - IMAGENS ESQUEMÁTICA EM 3D			
PROJETO: ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS		QUADRA:	DATA: 01/04/2025
BARRIO: CONJ. HAB. DR LUIZ RENO MENDES		LOTTE: AREA REM.	FOLHA: 11/34
CIDADE: SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZONA: ZOB	

Forma do pavimento TÉRREO (Nível 0)

escala 1:50

Nome	Tipo	Alura (cm)	Esp. (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kg/m²)		Sobrecarga (kg/m²)		Localizada
					kg/m²	cm	Adicional	cm	
L 101	Madeira	15	60	60	375	155		30	-

Características dos materiais	
Íck	Ecs
300	263354

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares	
	Pilar que passa
	Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes	
	Viga



Nome	Seção	Elevação (cm)	Nível (cm)	Nome	Seção	Elevação (cm)	Nível (cm)	Nome	Seção	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	20x30	0	0	P30	20x30	0	0	P59	20x60	0	0
P2	20x30	0	0	P31	20x30	0	0	P60	20x60	0	0
P3	20x30	0	0	P32	20x30	0	0	P61	20x60	0	0
P4	20x30	0	0	P33	20x30	0	0	P62	20x60	0	0
P5	20x30	0	0	P34	20x30	0	0	P63	20x60	0	0
P6	20x30	0	0	P35	20x30	0	0	P64	20x60	0	0
P7	20x30	0	0	P36	20x30	0	0	P65	20x60	0	0
P8	20x30	0	0	P37	20x30	0	0	P66	20x60	0	0
P9	20x30	0	0	P38	20x30	0	0	P67	20x60	0	0
P10	20x30	0	0	P39	20x30	0	0	P68	20x60	0	0
P11	20x30	0	0	P40	20x30	0	0	P69	20x60	0	0
P12	20x30	0	0	P41	20x30	0	0	P70	20x60	0	0
P13	20x30	0	0	P42	20x30	0	0	P71	20x60	0	0
P14	20x30	0	0	P43	20x30	0	0	P72	20x60	0	0
P15	20x30	0	0	P44	20x30	0	0	P73	20x60	0	0
P16	20x30	0	0	P45	20x30	0	0	P74	20x60	0	0
P17	20x30	0	0	P46	20x30	0	0	P75	20x60	0	0
P18	20x30	0	0	P47	20x30	0	0	P76	20x60	0	0
P19	20x30	0	0	P48	20x30	0	0	P77	20x60	0	0
P20	20x30	0	0	P49	20x30	0	0	P78	20x60	0	0
P21	20x30	0	0	P50	20x30	0	0	P79	20x60	0	0
P22	20x30	0	0	P51	20x30	0	0	P80	20x60	0	0
P23	20x30	0	0	P52	20x30	0	0	P81	20x60	0	0
P24	20x30	0	0	P53	20x30	0	0	P82	20x60	0	0
P25	20x30	0	0	P54	20x30	0	0	P83	20x60	0	0
P26	20x30	0	0	P55	20x30	0	0	P84	20x60	0	0
P27	20x30	0	0	P56	20x30	0	0	P85	20x60	0	0
P28	20x30	0	0	P57	20x30	0	0	P86	20x60	0	0
P29	20x30	0	0	P58	20x30	0	0	P87	20x60	0	0
P30	20x30	0	0	P59	20x30	0	0	P88	20x60	0	0
P31	20x30	0	0	P60	20x30	0	0	P89	20x60	0	0
P32	20x30	0	0	P61	20x30	0	0	P90	20x60	0	0
P33	20x30	0	0	P62	20x30	0	0	P91	20x60	0	0
P34	20x30	0	0	P63	20x30	0	0	P92	20x60	0	0
P35	20x30	0	0	P64	20x30	0	0	P93	20x60	0	0
P36	20x30	0	0	P65	20x30	0	0	P94	20x60	0	0
P37	20x30	0	0	P66	20x30	0	0	P95	20x60	0	0
P38	20x30	0	0	P67	20x30	0	0	P96	20x60	0	0
P39	20x30	0	0	P68	20x30	0	0	P97	20x60	0	0
P40	20x30	0	0	P69	20x30	0	0	P98	20x60	0	0
P41	20x30	0	0	P70	20x30	0	0	P99	20x60	0	0
P42	20x30	0	0	P71	20x30	0	0	P100	20x60	0	0
P43	20x30	0	0	P72	20x30	0	0				
P44	20x30	0	0	P73	20x30	0	0				
P45	20x30	0	0	P74	20x30	0	0				
P46	20x30	0	0	P75	20x30	0	0				
P47	20x30	0	0	P76	20x30	0	0				
P48	20x30	0	0	P77	20x30	0	0				
P49	20x30	0	0	P78	20x30	0	0				
P50	20x30	0	0	P79	20x30	0	0				
P51	20x30	0	0	P80	20x30	0	0				
P52	20x30	0	0	P81	20x30	0	0				
P53	20x30	0	0	P82	20x30	0	0				
P54	20x30	0	0	P83	20x30	0	0				
P55	20x30	0	0	P84	20x30	0	0				
P56	20x30	0	0	P85	20x30	0	0				
P57	20x30	0	0	P86	20x30	0	0				
P58	20x30	0	0	P87	20x30	0	0				
P59	20x30	0	0	P88	20x30	0	0				
P60	20x30	0	0	P89	20x30	0	0				
P61	20x30	0	0	P90	20x30	0	0				
P62	20x30	0	0	P91	20x30	0	0				
P63	20x30	0	0	P92	20x30	0	0				
P64	20x30	0	0	P93	20x30	0	0				
P65	20x30	0	0	P94	20x30	0	0				
P66	20x30	0	0	P95	20x30	0	0				
P67	20x30	0	0	P96	20x30	0	0				
P68	20x30	0	0	P97	20x30	0	0				
P69	20x30	0	0	P98	20x30	0	0				
P70	20x30	0	0	P99	20x30	0	0				
P71	20x30	0	0	P100	20x30	0	0				
P72	20x30	0	0								
P73	20x30	0	0								
P74	20x30	0	0								
P75	20x30	0	0								
P76	20x30	0	0								
P77	20x30	0	0								
P78	20x30	0	0								
P79	20x30	0	0								
P80	20x30	0	0								
P81	20x30	0	0								
P82	20x30	0	0								
P83	20x30	0	0								
P84	20x30	0	0								
P85	20x30	0	0								
P86	20x30	0	0								
P87	20x30	0	0								
P88	20x30	0	0								
P89	20x30	0	0								
P90	20x30	0	0								
P91	20x30	0	0								
P92	20x30	0	0								
P93	20x30	0	0								
P94	20x30	0	0								
P95	20x30	0	0								
P96	20x30	0	0								
P97	20x30	0	0								
P98	20x30	0	0								
P99	20x30	0	0								
P100	20x30	0	0								

Nome	Vigas		Nível (cm)
	Seção (cm)	Elevação (cm)	
V301	20x60	0	525
V302	20x60	0	525
V303	20x60	0	525
V304	20x60	0	525
V305	20x65	0	525
V306	20x65	0	525
V307	20x60	0	525
V308	20x60	0	525
V309	20x65	0	525
V310	20x60	0	525
V311	20x60	0	525
V312	20x60	0	525
V313	20x65	0	525
V314	20x65	0	525
V315	20x65	0	525
V316	20x65	0	525
V317	20x65	0	525
V318	20x65	0	525
V319	20x65	0	525
V320	20x60	0	525
V321	20x60	0	525
V322	20x60	0	525
V323	20x60	0	525

Características dos materiais	
fck	Ecs
(kgf/cm ²)	(kgf/cm ²)
300	268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares			Nível (m)
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	
P4	20x40	0	525
P8	20x60	0	525
P9	20x60	0	525
P36	20x60	0	525
P37	20x60	0	525
P38	20x40	0	525
P49	20x40	0	525
P51	20x40	0	525
P52	20x60	0	525
P53	20x60	0	525
P54	20x60	0	525
P55	20x35	0	525
P56	20x65	0	525
P58	20x35	0	525
P59	20x60	0	525



NOTAS 1 : DURABILIDADE

1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II

2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa

3 - FATOR A/C < 0.4

4 - AÇO CA 50A e CA 60B

5 - CONCRETO CLASSE > 30 MPa

6 - CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³

- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações - Procedimento
- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 5122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

(A) ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

(1) ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES



RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CRECAIM MG:
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA	326.546/D
PROPRIETÁRIO:	CNPJ/UF:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18.192.898/0001-02

escala 1:50

Características do Projeto

- 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS:3.0 cm
- 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS:3.0 cm
- 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO:4.5 cm
- 4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

NOTAS 1 : DURABILIDADE

- 1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- 2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
- 3 – FATOR A/C < 0.4
- 4 – AÇO CA 50A e CA 60B
- 5 – CONCRETO CLASSE > 30 MPa
- 6 – CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) ,
RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento
- NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A

ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1


ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 3 : GERAIS

- 1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 – Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
- 3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- 4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- 5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.
- 7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.




RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREACAU MO:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		ENPJ/CPP:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO			
UBS - VILA FELIZ CIDADE			
CATEGORIA DE USO:			
DETALHES: DETALHAMENTO DA LAJE MACIÇA L101 (BANCO) - PAVIMENTO TERREO DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 1 ARMADURA NEGATIVA - EIXO X			
ENCARGO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BARRIO:		LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		AREA REM.	14/34
CIDADE:		ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB	



Armação negativa das lajes do pavimento
TÉRREO (Eixo X)

escala 1:50



Armação positiva das lajes do pavimento
TÉRREO (Eixo Y)

escala 1:50


Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N3	4 NT 85,0 Ø17 C=355

Relação do aço

Negativos X		Armaduras de distribuição		Armadura de distribuição	
ACO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5,0	4	VAR	VAR
	2	5,0	20	VAR	VAR
	3	5,0	3	VAR	VAR
	4	5,0	6	50	300
	5	5,0	6	50	300
	6	5,0	5	VAR	VAR
	7	5,0	5	455	2275
	8	5,0	5	285	1425
	9	5,0	5	VAR	VAR
	10	5,0	10	VAR	VAR
	11	5,0	5	VAR	VAR
	12	5,0	3	VAR	VAR
	13	8,0	2	112	226
	14	8,0	3	113	336
	15	8,0	3	115	345
	16	8,0	112	111	12432
	17	10,0	16	113	1808

Resumo do aço

ACO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	5,0	54	15
CA50	8,0	136	50
CA60	10,0	181	123
CA60	5,0	155,5	26,4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	78,2		
CA60	26,4		



Armação negativa das lajes do pavimento COBERTURA 1 (Eixo X)

escala 1:50

Características do Projeto	
1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS:	3.0 cm
2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS:	3.0 cm
3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO:	4.5 cm
4– PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.	
NOTAS 1 : DURABILIDADE	
1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II	
2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa	
3 – FATOR A/C < 0.4	
4 – AÇO CA 50A e CA 60B	
5 – CONCRETO CLASSE > 30 MPa	
6 – CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³	

NOTAS 2 : NORMAS	
5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.	
– NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado	
– NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento	
– NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações	
– NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas	
– NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações	

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO	
	ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
	ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
NOTAS 3 : GERAIS	
1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros	
2 – Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.	
3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.	
4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.	
5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.	
6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.	
7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.	



RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREACAU (M):	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CNPJ/CPF:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
PROJETO	TÍTULO:		
	PROJETO ESTRUTURAL		
	CATEGORIA DE USO:		
	UBS - VILA FELIZ CIDADE		
	DETALHE:		
	DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 1 ARMADURA POSITIVA - EIXO X		
	ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:
	RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS		DATA:
BAIRRO:		LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		AREA REM.	16/34
CIDADE:		ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB	

Relação do aço


ACO	N	DIAM (mm)	QUANT	CUNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	36	VAR	VAR
	2	6.3	6	485	2790
	3	6.3	42	VAR	VAR
	4	6.3	2	1069	2138
	5	6.3	2	402	804
	6	6.3	4	1200	4800
	7	6.3	4	112	224
	8	6.3	4	551	2204
	9	6.3	24	110	2640
	10	6.3	5	566	2830
	11	6.3	5	VAR	VAR
	12	6.3	18	VAR	VAR
	13	6.3	2	109	218
	14	6.3	2	444	888
	15	6.3	2	209	418
	16	6.3	2	494	988
	17	6.3	2	74	148
	18	8.0	3	VAR	VAR
	19	8.0	4	654	2616

Resumo do aço			
ACO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	357	96.1
CA50	8.0	49.4	21.4
PESO TOTAL (kg)		117.5	

Volume de concreto (C-30) = 29.15 m³

Área de forma = 58.65 m²

2 N4 ø6.3 C=1089



Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA 1 (Eixo X)

escala 1:50

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	17	494	8398
	2	6.3	1	156	156
	3	6.3	93	VAR	15620
CA50	4	6.3	142	110	3784
	5	6.3	4	946	148
	6	6.3	2	74	1748
	7	6.3	2	874	378
	8	6.3	2	189	378
	9	6.3	2	256	512
	10	6.3	5	876	4380
	11	6.3	VAR	VAR	VAR
	12	6.3	8	VAR	VAR
	13	6.3	2	379	758
	14	6.3	4	307	1228
	15	6.3	2	804	1608

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C. TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	129.3	115.5
CA60	5.0	133.2	22.6
		PESO TOTAL (kg)	
CA50		115.5	
CA60		22.6	

Características do Projeto

- 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A

ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1

ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES



Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA 1 (Eixo Y)

escala 1:50

NOTAS 1 : DURABILIDADE

- 1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- 2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
- 3 – FATOR A/C < 0.4
- 4 – AÇO CA 50A e CA 60B
- 5 – CONCRETO CLASSE > 30 MPa
- 6 – CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3

NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento
- NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações

NOTAS 3 : GERAIS

- 1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 – Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
- 3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- 4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- 5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.
- 7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA/CAU MG:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		EMPRESA:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO:			
PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO:			
UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES:			
DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 1 ARMADURA POSITIVA - EIXO Y			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BARRIO:		LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNO MENDES		AREA REM.	17/34
CIDADE:		ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB	



Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:50

Relação do aço			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT
Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
PESO TOTAL (kg)			

Características do Projeto

- 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4– PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A

ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1

ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES



NOTAS 1 : DURABILIDADE

- 1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- 2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
- 3 – FATOR A/C < 0.4
- 4 – AÇO CA 50A e CA 60B
- 5 – CONCRETO CLASSE > 30 MPa
- 6 – CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³

NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento
- NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações

NOTAS 3 : GERAIS

- 1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 – Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
- 3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- 4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- 5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.
- 7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA/CAD MÓ:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		ENFUCPR:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.698/0001-02	
TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO: UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES: PLANTAS DAS VIGOTAS DAS LAJES TRELIÇADASPLANTAS DAS VIGOTAS DAS LAJES TRELIÇADAS NÍVEL DO PAVIMENTO COBERTURANÍVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 1			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BAIRRO:	LOTE:	FOLHA:	
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES	AREA REM.	18/34	
CIDADE:	ZONA:		
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	ZOB		

VT202a (9 unidades)
(L202)
ESC 1:50

VT203a (15 unidades)
(L203)
ESC 1:50

VT204a (11 unidades)
(L204)
ESC 1:50

VT205a (15 unidades)
(L205)
ESC 1:50

VT206a (15 unidades)
(L206)
ESC 1:50

VT207a (11 unidades)
(L207)
ESC 1:50

VT208a (2 unidades)
(L208)
ESC 1:50

VT208b (16 unidades)
(L208)
ESC 1:50

VT209a (3 unidades)
(L209)
ESC 1:50

VT209b (8 unidades)
(L209)
ESC 1:50

VT210a (3 unidades)
(L210)
ESC 1:50

VT210b (13 unidades)
(L210)
ESC 1:50

VT211a (6 unidades)
(L211)
ESC 1:50

VT212a (9 unidades)
(L212)
ESC 1:50

VT213a (33 unidades)
(L213)
ESC 1:50

VT214a (16 unidades)
(L214)
ESC 1:50

VT216a (9 unidades)
(L216)
ESC 1:50

VT217a (15 unidades)
(L217)
ESC 1:50

VT218a (19 unidades)
(L218)
ESC 1:50

VT219a (19 unidades)
(L219)
ESC 1:50

VT220a (7 unidades)
(L220)
ESC 1:50

VT220b (9 unidades)
(L220)
ESC 1:50

VT221a (12 unidades)
(L221)
ESC 1:50

Relação do aço

9xVT202a	15xVT203a	11xVT204a
15xVT205a	15xVT206a	11xVT207a
2xVT208a	16xVT208b	3xVT208a
8xVT209b	3xVT210a	13xVT210b
6xVT211a	9xVT212a	33xVT213a
16xVT214a	9xVT216a	15xVT217a
19xVT218a	19xVT219a	7xVT220a
9xVT220b	12xVT221a	

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	TR 12645	24	281	6744
	2	TR 12645	22	351	7722
	3	TR 12645	15	371	5565
	4	TR 12645	34	356	12104
	5	TR 12645	18	476	8568
	6	TR 12645	3	176	528
	7	TR 12645	11	166	1826
	8	TR 12645	13	431	5603
	9	TR 12645	6	91	546
	10	TR 12645	9	336	3024
	11	TR 12645	33	286	9438
	12	TR 12645	16	266	4256
	13	TR 12645	9	316	2844
	14	TR 12645	15	274	4110
	15	TR 12645	19	396	7524
	16	TR 12645	12	246	2952
	17	TR 16745	16	528	8448
	18	5.0	24	290	6960
	19	5.0	33	360	11880
	20	5.0	30	380	11400
	21	5.0	53	365	19345
	22	5.0	50	485	24250
	23	5.0	3	185	555
	24	5.0	11	175	1925
	25	5.0	39	440	17160
	26	5.0	6	100	600
	27	5.0	9	345	3105
	28	5.0	33	295	9735
	29	5.0	16	275	4400
	30	5.0	9	325	2925
	31	5.0	15	263	4245
	32	5.0	38	405	15390
	33	5.0	41	537	22017
	34	5.0	12	255	3060

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA60	TR 12645	833.6	816
	TR 16745	84.5	95.9
	5.0	1589.6	269.5
PESO TOTAL (kg)			
CA60	1181.4		

Características do Projeto

1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm

2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm

3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm

4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 1 : DURABILIDADE

1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II

2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa

3 – FATOR A/C < 0.4

4 – AÇO CA 50A E CA 60B

5 – CONCRETO CLASSE > 30 MPa

6 – CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³

NOTAS 2 : NORMAS

– NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado

– NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento

– NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações

– NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas

– NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações

NOTAS 3 : GERAIS

1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros

2 – Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.

3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.

4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.

5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.

6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.

7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HELEN PATRICIA FONSECA COSTA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

ORÇAMENTO:

326.546/D

CNPJ/CPF:

18.192.898/0001-02

TÍTULO:

PROJETO ESTRUTURAL

CATEGORIA DE USO:

UBS - VILA FELIZ CIDADE

DETALHES:

DETALHAMENTO DAS VIGOTAS TRELIÇADAS NÍVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 1

PROJETO

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

BAIRRO:

CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES

CIDADE:

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

QUADRA:

LOTE:

AREA REM.

ZONA:

ZOB

DATA:

01/04/2025

FOLHA:

19/34

Relação do aço

Positiva X					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
PESO TOTAL (kg)			

Volume de concreto (C-30) = 3.73 m³

ARMADURA POSITIVA - EIXO X (SEM ARMADURA DE REFORÇO)

Características do Projeto

- 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A


ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1

ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES




RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREAM/CRU MG:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CNPJ/CPF:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO: UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES: ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 2 ARMADURA POSITIVA - EIXO X (SEM ARMADURA DE REFORÇO)			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BAIRRO:	LOTE:	FOLHA:	
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES	AREA REM.	20/34	
CIDADE:	ZONA:		
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	ZOB		

Relação do aço				
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.TOTAL (cm)
Resumo do aço				
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)	
PESO TOTAL (kg)				



ARMADURA POSITIVA - EIXO Y (SEM ARMADURA DE REFORÇO)




Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA 2 (Eixo Y)

escala 1:50

Características do Projeto		5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.		LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO		
1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm				A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES		
2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm				1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES		
3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm						
4– PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.						
NOTAS 1 : DURABILIDADE		NOTAS 2 : NORMAS		NOTAS 3 : GERAIS		
– CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II		– NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado		1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros		
2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa		– NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento		2 – Conferir as disposições das armaduras antes da concretagem.		
3 – FATOR A/C < 0.4		– NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações		3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.		
4 – AÇO CA 50A e CA 60B				4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.		
5 – CONCRETO CLASSE > 30 MPa		– NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas		5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.		
6 – CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3		– NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações		6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.		
				7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.		

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREACAU MG:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		EMPICOPF:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO:			
PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO:			
UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES:			
ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 2 ARMADURA POSITIVA - EIXO Y (SEM ARMADURA DE REFORÇO)			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BARRIO:		LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		AREA REM.	21/34
CIDADE:		ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB	



Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:50

Relação do aço				
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C TOTAL (cm)
Resumo do aço				
AÇO	DIAM (mm)	C TOTAL (m)	PESO * 10 % (kg)	PESO TOTAL (kg)

Características do Projeto

- 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES



RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA(CA) Nº:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CPF/CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO:			
PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO:			
UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES:			
PLANTAS DAS VIGOTAS DAS LAJES TRELIÇADASPLANTAS DAS VIGOTAS DAS LAJES TRELIÇADAS NÍVEL DO PAVIMENTO COBERTURANÍVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 3			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BARRIO:		LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		AREA REM.	22/34
CIDADE:		ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB	

VT301a (10 unidades)
(L301)
ESC 1:50

VT302a (5 unidades)
(L302)
ESC 1:50

VT303a (7 unidades)
(L303)
ESC 1:50

VT304a (7 unidades)
(L304)
ESC 1:50

VT305a (4 unidades)
(L305)
ESC 1:50

VT306a (8 unidades)
(L306)
ESC 1:50

VT307a (5 unidades)
(L307)
ESC 1:50

VT308a (7 unidades)
(L308)
ESC 1:50

VT309a (7 unidades)
(L309)
ESC 1:50

VT310a (7 unidades)
(L310)
ESC 1:50

VT311a (5 unidades)
(L311)
ESC 1:50

VT312a (9 unidades)
(L312)
ESC 1:50

VT313a (1 unidades)
(L313)
ESC 1:50

VT314a (7 unidades)
(L314)
ESC 1:50

VT315a (5 unidades)
(L315)
ESC 1:50

VT316a (9 unidades)
(L316)
ESC 1:50

VT317a (1 unidades)
(L317)
ESC 1:50

Relação do aço

10xVT301a
7xVT304a
5xVT307a
7xVT310a
VT313a
9xVT316a

5xVT302a
4xVT305a
7xVT308a
5xVT311a
7xVT314a
VT317a

7xVT303a
8xVT306a
7xVT309a
9xVT312a
5xVT315a

Resumo do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	TR 08644	55	246	13530
	2	TR 08644	5	36	180
	3	TR 08644	22	96	2112
	4	TR 08644	22	146	3212
	5	5.0	55	255	14025
	6	5.0	5	45	225
	7	5.0	22	105	2310
	8	5.0	22	155	3410

Características do Projeto

1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm

2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm

3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm

4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 1 : DURABILIDADE

1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II

2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa

3 – FATOR A/C < 0.4

4 – AÇO CA 50A e CA 60B

5 – CONCRETO CLASSE > 30 MPa

6 – CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³

NOTAS 2 : NORMAS

– NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado

– NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento

– NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações

– NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas

– NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações

NOTAS 3 : GERAIS

1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros

2 – Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.

3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.

4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.

5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.

6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.

7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HELEN PATRICIA FONSECA COSTA

CREA/CAU MG:

326.546/D

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

CNPJ/CPF:

18.192.898/0001-02

TÍTULO:

PROJETO ESTRUTURAL

CATEGORIA DE USO:

UBS - VILA FELIZ CIDADE

DETALHE:

DETALHAMENTO DAS VIGOTAS TRELIÇADAS NÍVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 2

PROJETO

ENDERECO DA OBRA:

RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

QUADRA:

DATA:

01/04/2025

BARRIO:

CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES

LOTTE:

AREA REM.

FOLHA:

23/34

CIDADE:


SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

ZONA:

ZOB


VB101

ESC 1:50




VB102

ESC 1:50



VB103

ESC 1:50




VB104

ESC 1:50




VB105

ESC 1:50




VB106

ESC 1:50




VB107

ESC 1:50




VB108

ESC 1:50




VB109

ESC 1:50




VB110

ESC 1:50




VB111

ESC 1:50




VB112

ESC 1:50




VB113

ESC 1:50




VB114

ESC 1:50




VB115

ESC 1:50




VB116

ESC 1:50



VB117

ESC 1:50



Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
VB101	1	5.0	497	87	43239
VB104	2	5.0	63	77	4851
VB107	3	8.0	2	150	300
VB110	4	8.0	3	81	243
VB113	5	8.0	2	273	546
VB116	6	8.0	2	295	590
	7	8.0	2	656	1312
	8	8.0	2	670	1340
	9	8.0	4	558	2232
	10	8.0	1	84	84
	11	8.0	2	186	372
	12	8.0	2	224	448
	13	8.0	2	118	236
	14	8.0	2	139	278
	15	8.0	1	129	129
	16	8.0	1	92	92
	17	8.0	1	77	77
	18	10.0	2	1010	2020
	19	10.0	2	1019	2038
	20	10.0	2	370	740
	21	10.0	2	388	776
	22	10.0	2	775	1550
	23	10.0	1	171	171
	24	10.0	2	808	1616
	25	10.0	2	655	1310
	26	10.0	2	692	1384
	27	10.0	2	765	1530
	28	10.0	1	146	146
	29	10.0	1	122	122
	30	10.0	2	783	1566
	31	10.0	2	560	1120
	32	10.0	2	152	304
	33	10.0	2	153	306
	34	10.0	2	594	1188
	35	12.5	1	380	380
	36	12.5	1	287	287
	37	12.5	2	684	1368
	38	12.5	3	708	2124
	39	12.5	1	200	200
	40	12.5	2	264	528
	41	12.5	3	312	936
	42	12.5	1	322	322
	43	12.5	2	764	1528
	44	12.5	1	461	461
	45	12.5	2	788	1576
	46	12.5	1	240	240
	47	12.5	2	559	1118
	48	12.5	1	123	123
	49	12.5	1	126	126
	50	12.5	2	594	1188
	51	12.5	1	195	195
	52	12.5	2	654	1308
	53	12.5	1	496	496
	54	12.5	2	678	1356
	55	12.5	2	384	768
	56	12.5	2	423	846

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	82.8	35.9
	10.0	178.9	121.3
	12.5	174.8	185.2
CA60	5.0	480.9	81.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50	342.4		
CA60	81.5		

Volume de concreto (C-30) = 4.78 m³
Área de forma = 65.2 m²

Características do Projeto

- 1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- 2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- 3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4 - PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES


NOTAS 3 : GERAIS

- 1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
- 3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- 4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- 5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.
- 7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.




RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREAC/CAI MO:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA	326.546/D	
PROPRIETÁRIO:	CNPJ/CPP:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18.192.898/0001-02	
TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL		
CATEGORIA DE USO: UBS - VILA FELIZ CIDADE		
DETAHES: DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO NÍVEL DO PAVIMENTO TÉRREO		
ENDEREÇO DA OBRA:	QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS		01/04/2025
BARRIO:	LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES	AREA REM.	24/34
CIDADE:	ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	ZOB	


VB118




VB119




VB120




VB121




VB122




VB123




VB124




VB125




VB126




VB127





VB128




VB129



VB130



VB131



Relação do aço

VB118	VB119	VB120
VB121	VB125	VB123
VB124	VB128	VB126
VB127	VB131	VB129
VB130		

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	412	87	35844
	2	5.0	40	77	3080
	3	5.0	54	137	7398
	4	5.0	2	104	208
	5	5.0	14	217	3038
	6	5.0	47	107	5029
	7	6.3	8	987	7896
	8	6.3	14	274	3836
	9	8.0	1	192	192
	10	8.0	8	280	2240
	11	8.0	5	77	385
	12	8.0	1	304	304
	13	8.0	4	310	1240
	14	8.0	2	656	1312
	15	8.0	1	142	142
	16	8.0	2	670	1340
	17	8.0	1	119	119
	18	8.0	2	673	1346
	19	8.0	1	102	102
	20	8.0	2	680	1360
	21	8.0	2	1016	2032
	22	8.0	2	132	264
	23	8.0	2	162	324
	24	8.0	2	1030	2060
	25	8.0	4	200	800
	26	10.0	6	1025	6150
	27	10.0	2	1052	2104
	28	10.0	1	191	191
	29	10.0	1	126	126
	30	10.0	4	785	3140
	31	10.0	1	181	181
	32	10.0	1	93	93
	33	10.0	1	139	139
	34	12.5	1	72	72
	35	12.5	1	245	245
	36	12.5	2	654	1308
	37	12.5	1	296	296
	38	12.5	1	126	126
	39	12.5	2	702	1404
	40	12.5	1	108	108
	41	12.5	1	179	179
	42	12.5	1	199	199
	43	12.5	1	115	115
	44	12.5	3	288	864
	45	12.5	3	318	954
	46	12.5	1	215	215
	47	12.5	2	864	1728
	48	12.5	1	197	197
	49	12.5	1	166	166
	50	12.5	1	728	728
	51	12.5	2	895	1790
	52	16.0	2	918	1836
	53	16.0	1	154	154
	54	16.0	2	933	1866
	55	16.0	1	259	259
	56	16.0	1	338	338
	57	16.0	1	272	272
	58	16.0	2	983	1966
	59	16.0	3	1034	3102

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	117.4	31.6
	8.0	155.7	67.5
	10.0	121.3	82.2
	12.5	107	113.3
	16.0	98	170
CA60	5.0	546	92.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50		464.7	
CA60		92.6	

Volume de concreto (C-30) = 5.97 m³

Área de forma = 77.32 m²

Características do Projeto

- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- Ⓐ ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- ① ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES



NOTAS 1 : DURABILIDADE

- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
- FATOR A/C < 0.4
- AÇO CA 50A e CA 60B
- CONCRETO CLASSE > 30 MPa
- CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³











NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento
- NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações

NOTAS 3 : GERAIS

- Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
- A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.
- Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CRECAU/NO:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		ONPAC/PP:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO:			
PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO:			
UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES:			
DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO NÍVEL DO PAVIMENTO TERREDO			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BARRIO:		LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		AREA REM.	25/34
CIDADE:		ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB	



Relação do aço					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
VB132	1	5.0	309	87	26883
VB133	2	5.0	48	107	5136
VB134	3	6.3	25	88	2200
VB135	4	8.0	2	333	666
VB136	5	8.0	2	340	680
VB137	6	8.0	2	733	1466
VB138	7	8.0	1	152	152
VB139	8	8.0	2	752	1504
VB140	9	8.0	1	136	136
VB141	10	8.0	1	120	120
	11	8.0	2	763	1528
	12	8.0	2	770	1540
	13	8.0	2	330	660
	14	8.0	2	371	742
	15	8.0	2	308	616
	16	8.0	2	315	630
	17	10.0	1	139	139
	18	10.0	2	755	1510
	19	10.0	1	166	166
	20	10.0	1	148	148
	21	10.0	2	764	1528
	22	12.5	1	215	215
	23	12.5	2	864	1728
	24	12.5	1	197	197
	25	12.5	1	167	167
	26	12.5	1	728	728
	27	12.5	2	906	1812
	28	12.5	1	143	143
	29	12.5	1	237	237
	30	12.5	2	654	1308
	31	12.5	1	155	155
	32	12.5	1	144	144
	33	12.5	2	668	1336
	34	12.5	3	694	2082
	35	12.5	1	437	437
	36	12.5	1	195	195
	37	12.5	2	1059	2118
	38	16.0	2	693	1386
	39	16.0	2	1058	2116

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	22	5.9
	8.0	104.4	45.3
	10.0	35	23.7
	12.5	130.1	137.8
	16.0	35.1	60.8
CA60	5.0	320.2	54.3
PESO TOTAL (kg)			
CA50	273.5		
CA60	54.3		
Volume de concreto (C-30) = 3.59 m³			
Área de forma = 47.49 m²			

Características do Projeto

- 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- Ⓐ ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- ① ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES



NOTAS 1 : DURABILIDADE

- 1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- 2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
- 3 – FATOR A/C < 0.4
- 4 – AÇO CA 50A e CA 60B
- 5 – CONCRETO CLASSE > 30 MPa
- 6 – CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³








NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento
- NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações

NOTAS 3 : GERAIS

- 1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 – Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
- 3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- 4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- 5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.
- 7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREACAU Nº:
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA	326.546/D
PROPRIETÁRIO:	CNPJ/CPF:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18.192.898/0001-02
TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL	
CATEGORIA DE USO: UBS - VILA FELIZ CIDADE	
DETALHES: DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO NÍVEL DO PAVIMENTO TERREO	
PROJETO	ENDEREÇO DA OBRA:
	RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
	BAIRRO:
	CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES
	CIDADE:
	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG
	QUADRA:
	LOTE:
	ÁREA REM.
	ZONA:
	ZOB
	DATA: 01/04/2025
	FOLHA: 26/34



Relação do aço				
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)
VB142	1	5.0	188	37
VB145	3	5.0	42	77
VB148	1	5.0	47	207
	2	6.3	12	834
	5	8.0	4	816
	6	8.0	1	127
	7	8.0	2	686
	8	8.0	2	79
	9	8.0	2	693
	10	8.0	2	666
	11	8.0	2	673
	12	8.0	2	281
	13	8.0	2	295
	14	8.0	1	116
	15	8.0	1	140
	16	8.0	2	944
	17	8.0	2	172
	18	8.0	2	951
	22	12.5	1	200
	23	12.5	4	551
	24	12.5	1	434
	3	12.5	1	525
	4	12.5	2	824
	5	12.5	3	874
				16356
				3234
				9729
				10008
				816
				127
				1372
				158
				1386
				1332
				1346
				562
				590
				116
				140
				1888
				344
				1902
				200
				2204
				434
				525
				824
				1648
				2622

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	100.1	26.9
CA50	8.0	145.3	63.1
CA60	12.5	76.4	80.9
CA60	5.0	293.2	49.7
PESO TOTAL (kg)			
CA50	170.9		
CA60	49.7		
Volume de concreto (C-30) = 3.35 m³			
Área de forma = 41.96 m²			

Características do Projeto

- 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO


- A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES



RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CRECAU MO:			
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D			
PROPRIETÁRIO:		CNPJ/CPF:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02			
TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL					
CATEGORIA DE USO: UBS - VILA FELIZ CIDADE					
DETALHES: DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO NÍVEL DO PAVIMENTO TERREO					
ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS		QUADRA:	DATA: 01/04/2025		
BARRIO: CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		LOTE:	FOLHA: 27/34		
CIDADE: SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZONA:			
		ZOB			


VC217

ESC 1:50




VC218

ESC 1:50




VC219

ESC 1:50




VC220

ESC 1:50




VC221

ESC 1:50




VC222

ESC 1:50




VC223

ESC 1:50




VC224

ESC 1:50




VC225

ESC 1:50




VC226

ESC 1:50




VC227

ESC 1:50




VC228

ESC 1:50




VC229

ESC 1:50




VC230

ESC 1:50




VC231

ESC 1:50



VC232

ESC 1:50



Relação do aço

VC217	VC218	VC219
VC220	VC221	VC222
VC223	VC224	VC225
VC226	VC227	VC228
VC229	VC230	VC231
VC232		

ÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA80	1	5.0	30	97	2910
	2	5.0	268	107	28676
	3	5.0	147	87	12789
	4	5.0	37	147	5439
	5	5.0	41	187	7667
CA50	6	6.3	8	675	5400
	7	6.3	12	784	9408
	8	6.3	6	774	4644
	9	6.3	6	274	1644
	10	6.3	6	280	1680
	11	6.3	6	757	4542
	12	8.0	3	280	840
	13	8.0	3	300	900
	14	8.0	2	416	832
	15	8.0	2	193	386
	16	8.0	2	227	454
	17	8.0	2	326	652
	18	8.0	1	131	131
	19	8.0	2	362	724
	20	10.0	6	655	3930
	21	10.0	1	161	161
	22	10.0	2	679	1358
	23	10.0	2	384	768
	24	10.0	2	417	834
	25	10.0	4	415	1660
	26	10.0	2	468	936
	27	10.0	1	111	111
	28	10.0	1	246	246
	29	10.0	2	755	1510
	30	10.0	2	196	392
	31	10.0	2	803	1606
	32	12.5	1	295	295
	33	12.5	2	673	1346
	34	12.5	1	260	260
	35	12.5	2	707	1414
	36	12.5	1	397	397
	37	12.5	2	681	1362
	38	12.5	1	161	161
	39	12.5	2	708	1416
	40	12.5	2	784	1568
	41	12.5	2	854	1708
	42	12.5	4	764	3056
	43	12.5	4	809	3236
	44	12.5	1	230	230
	45	12.5	2	776	1552
	46	12.5	1	240	240
	47	12.5	2	810	1620
	48	12.5	1	285	285
	49	12.5	2	494	988
	50	12.5	1	178	178
	51	12.5	2	541	1082

Resumo do aço

ÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	273.2	73.5
	8.0	49.2	21.4
	10.0	135.2	91.6
	12.5	224	237.3
PESO TOTAL (kg)		574.9	97.5
CA50	423.8		
CA80	97.5		

Volume de concreto (C-30) = 6.58 m³
Área de forma = 60.23 m²

Características do Projeto

- 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.


LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES




RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA/CAU MS:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CPF/CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO:			
UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES:			
DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO NÍVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 1			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BARRIO:	LOTE:	FOLHA:	
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES	AREA REM.		29/34
CIDADE:	ZONA:		
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	ZOB		


VC233




VC234




VC235




VC236




VC237




VC238




VC239




VC240




VC241




VC242




VC243



VC244



VC245



Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	145	107	15515
	2	5.0	1	104	104
	3	5.0	42	77	3234
	4	5.0	191	87	16617
	1	8.0	66	77	5082
	6	6.3	6	434	2604
	7	6.3	23	108	2484
	8	6.3	6	295	1770
	9	6.3	6	472	2832
	10	8.0	2	666	1332
	11	8.0	1	132	132
	12	8.0	2	694	1388
	13	8.0	4	288	1152
	14	8.0	4	319	1276
	15	8.0	2	560	1120
	16	8.0	1	300	300
	17	8.0	2	574	1148
	18	8.0	2	564	1128
	19	8.0	1	127	127
	20	8.0	2	571	1142
	21	8.0	2	613	1226
	22	8.0	2	144	288
	23	8.0	1	117	117
	24	8.0	4	625	2500
	25	8.0	2	606	1212
	2	8.0	2	826	1652
	3	8.0	2	870	1740
	28	10.0	1	238	238
	29	10.0	2	775	1550
	30	10.0	1	170	170
	31	10.0	2	236	472
	32	10.0	2	818	1636
	33	10.0	2	725	1450
	34	10.0	1	147	147
	35	10.0	2	765	1530
	36	10.0	1	209	209
	37	10.0	2	735	1470
	38	10.0	1	415	415
	39	10.0	2	786	1572
	40	10.0	2	771	1542
	41	10.0	2	161	322
	42	10.0	1	171	171
	43	10.0	2	809	1618
	44	10.0	2	480	960
	45	10.0	2	489	978

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	96.9	26.1
	8.0	189.8	82.4
	10.0	164.5	111.6
CA60	5.0	405.6	68.8
PESO TOTAL (kg)			
CA50	220		
CA60	68.8		

Volume de concreto (C-30) = 4.42 m³
Área de forma = 42.89 m²

Características do Projeto

- 1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- 2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- 3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4 – PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES



NOTAS 1 : DURABILIDADE

- 1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- 2 – MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
- 3 – FATOR A/C < 0.4
- 4 – AÇO CA 50A E CA 60B
- 5 – CONCRETO CLASSE > 30 MPa
- 6 – CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³















NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento
- NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações

NOTAS 3 : GERAIS

- 1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 – Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
- 3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- 4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- 5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.
- 7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CRECAU/MG:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CNPJ/CPF:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO:			
PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO:			
UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES:			
DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO NÍVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 1			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BAIRRO:	LOTE:	FOLHA:	
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES	ÁREA REM.	30/34	
CIDADE:	ZONA:		
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	ZOB		




Relação do aço					
V301		V302		V303	
V304		V305		V306	
V307		V308		V309	
V310		V311		V312	
V313		V314			

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	192	147	28224
	2	5.0	13	127	1651
	3	5.0	59	137	8093
	4	5.0	58	87	5046
	5	5.0	87	217	18879
CA50	6	5.0	1	104	104
	7	6.3	82	274	22488
	8	6.3	8	669	5352
	9	6.3	8	2160	17280
	10	6.3	14	1027	14378
	11	6.3	8	1030	8240
	12	6.3	8	914	7312
	13	8.0	4	273	1092
	14	8.0	4	304	1216
	15	8.0	2	1026	2052
	16	8.0	1	1064	2128
	17	10.0	1	120	120
	18	10.0	10	272	2720
	19	10.0	6	337	2022
	20	10.0	1	105	105
	21	10.0	2	332	664
	22	10.0	4	149	596
	23	10.0	4	339	1356
	24	10.0	1	165	165
	25	10.0	2	338	676
	26	10.0	1	231	231
	27	10.0	1	265	265
	28	10.0	2	912	1824
	29	10.0	1	134	134
	30	10.0	1	419	419
	31	10.0	2	982	1964
	32	10.0	2	274	548
	33	10.0	1	271	271
	34	12.5	2	1024	2048
	35	12.5	2	1089	2178
	36	12.5	1	104	104
	37	12.5	2	271	542
	38	12.5	3	277	831
	39	12.5	3	376	1128
	40	12.5	3	318	954
	41	16.0	2	675	1350
	42	16.0	2	269	538
	43	16.0	2	279	558
	44	16.0	2	983	1966
	45	16.0	2	1039	2078
	46	16.0	2	1087	2174

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	599.1	161.3
	8.0	64.9	28.2
	10.0	140.8	95.5
	12.5	77.9	82.5
	16.0	86.7	150.4
CA60	5.0	619.9	105.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	517.8		
CA60	105.1		

Volume de concreto (C-30) = 8.32 m³
Área de forma = 85.72 m²



5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A** ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1** ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES


NOTAS 3 : GERAIS

- 1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 - Conferir as disposições das armaduras antes da concretagem.
- 3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng^o resp Técnico.
- 4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- 5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.
- 7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.




RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA(CAU) MO:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CNPJ/CNP:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-0	
TÍTULO:			
PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO:			
UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES:			
DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO NÍVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 2			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BARRIO:		LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		AREA REM.	
CIDADE:		ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB	31/34


V315




V316




V317




V318




V319




V320




V321



V322



V323



Relação do aço					
V315 V318 V321	V316 V319 V322	V317 V320 V323			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	122	137	16714
	2	5.0	140	147	20580
	3	6.3	24	274	6576
	4	6.3	8	804	6432
	5	6.3	8	562	4496
	6	6.3	8	485	3880
	7	6.3	8	621	4968
	8	6.3	8	750	6000
	9	6.3	8	749	5992
	10	10.0	1	271	271
	11	10.0	4	149	596
	12	10.0	2	265	530
CA50	13	10.0	2	321	642
	14	10.0	2	570	1140
	15	10.0	2	637	1274
	16	10.0	1	296	296
	17	10.0	2	480	960
	18	10.0	1	179	179
	19	10.0	1	109	109
	20	10.0	2	522	1044
	21	10.0	3	621	1863
	22	10.0	1	387	387
	23	10.0	2	687	1374
	24	12.5	2	759	1518
CA60	25	12.5	1	163	163
	26	12.5	2	824	1648
	27	16.0	2	270	540
	28	16.0	2	326	652
	29	16.0	2	277	554
	30	16.0	1	272	272
	31	16.0	2	355	710
	32	16.0	2	807	1614
	33	16.0	2	284	568
	34	16.0	2	863	1726
	35	16.0	2	748	1496
	36	16.0	2	792	1584

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	383.5	103.2
	10.0	106.7	72.3
	12.5	33.3	35.3
CA60	16.0	97.2	168.7
	5.0	373	63.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50	379.5		
CA60	63.2		

Volume de concreto (C-30) = 4.81 m³
Área de forma = 50.27 m²

Características do Projeto

- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) ,
RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.


LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- Ⓐ ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- ① ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES




RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREACAL MO:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CNPJ/CPF:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO:			
PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO:			
UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES: DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO NÍVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 2			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BARRIO:		LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES		AREA REM.	32/34
CIDADE:		ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		ZOB	


P1=P2=P3=P6=P10=P12=
=P13=P14=P16=P17=P22=
=P26=P27=P28=P29=P30=
=P32=P33=P39=P40=P41=
=P42=P45=P46=P50




P5




P7




P11



P15=P25=P31



P18




Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	800	87	69600
	2	5.0	31	127	3937
	3	5.0	449	29	13021
	4	5.0	31	77	2387
	5	5.0	93	77	7161
	6	5.0	31	24	744
	7	5.0	108	107	11556
	8	5.0	62	157	9734
	9	5.0	155	67	10395
	10	5.0	62	167	10354
	11	5.0	31	153	4743
CA50	12	10.0	184	362	66608
	13	10.0	18	426	7668
	14	12.5	4	362	1448


Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	742.8	503.7
CA60	5.0	1436.3	15.3
PESO TOTAL (kg)			
CA50	519.1		
CA60	243.5		
Volume de concreto (C-30) = 10.92 m³			
Área de forma = 174.6 m²			


P19=P34




P20=P21=P23=P24=P48




P35=P43



P44=P57



P47



Características do Projeto

- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

A


1

NOTAS 3 : GERAIS

- Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
- A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- Evitar romper concreto após endurecido, com marreto e talhadeira.
- Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.




RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA/CAU MG:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA	326.546/D	
PROPRIETÁRIO:	EMP/CPF:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	18.192.898/0001-02	
TÍTULO:		
PROJETO ESTRUTURAL		
CATEGORIA DE USO:		
UBS - VILA FELIZ CIDADE		
DETALHES:		
DETALHAMENTO DOS PILARES EM CONCRETO ARMADO NÍVEL TERREO AO NÍVEL COBERTURA 1		
ENDEREÇO DA OBRA:	QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS		01/04/2025
BARRIO:	LOTE:	FOLHA:
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÓ MENDES	AREA REM.	33/34
CIDADE:	ZONA:	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	ZOB	



Relação do aço					
P4	5xP8	P36			
P38	P49	P51			
2xP53	P55	P56			
P58					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	112	107	11984
	2	5.0	255	147	37485
	3	5.0	484	29	14038
	4	5.0	140	29	4060
	5	5.0	35	77	2695
	6	5.0	66	29	1914
	7	5.0	70	127	8890
	8	5.0	77	97	7469
	9	5.0	35	137	4795
	10	10.0	50	522	26100
CA50	11	12.5	36	522	18792
	12	16.0	16	522	8352

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	261	177
	12.5	188	199.1
	16.0	83.6	145
	5.0	933.3	158.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50	521.1		
CA60	158.2		

Volume de concreto (C-30) = 7.67 m³
Área de forma = 108.15 m²



Características do Projeto

- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS: 3.0 cm
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

-  ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
-  ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES



RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA/CAU MG:	
HELEN PATRICIA FONSECA COSTA		326.546/D	
PROPRIETÁRIO:		CNPJ/CPF:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		18.192.898/0001-02	
TÍTULO:			
PROJETO ESTRUTURAL			
CATEGORIA DE USO:			
UBS - VILA FELIZ CIDADE			
DETALHES:			
DETALHAMENTO DOS PILARES EM CONCRETO ARMADO NÍVEL TERREIRO AO NÍVEL COBERTURA 2			
ENDEREÇO DA OBRA:		QUADRA:	DATA:
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS			01/04/2025
BAIRRO:	LOTE:	FOLHA:	
CONJ. HAB. DR LUIZ RENNÔ MENDES	AREA REM.	34/34	
CIDADE:	ZONA:	ZOB	
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG			