

REFORMA - PRAÇA DAS CRIANÇAS									
Área do Projeto: 478,16 m²				Fontes: SINAPI/SETOP/COMPOSIÇÕES					BDI: 24,75%
Data de elaboração do Orçamento: abril/25				Data base: SINAPI fev/25					Encargos Sociais: Não desonerado
				SETOP ago/23					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.199,33
1.1	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	3,08	R\$ 22,92	R\$ 28,59	R\$ 70,59	R\$ 88,07
1.2	ED-48467	SETOP	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANTÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	unid.	4	R\$ 42,58	R\$ 53,12	R\$ 170,32	R\$ 212,47
1.3	ED-48468	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	unid.	3	R\$ 10,50	R\$ 13,10	R\$ 31,50	R\$ 39,30
1.4	ED-48497	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	3,08	R\$ 18,33	R\$ 22,87	R\$ 56,46	R\$ 70,43
1.5	ED-48494	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	11,34	R\$ 8,91	R\$ 11,12	R\$ 101,04	R\$ 126,05
1.6	ED-48435	SETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	47,88	R\$ 16,40	R\$ 20,46	R\$ 785,23	R\$ 979,58
1.7	ED-48502	SETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOCO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	41,104	R\$ 20,45	R\$ 25,51	R\$ 840,58	R\$ 1.048,62
1.8	ED-48480	SETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	21,00	R\$ 16,36	R\$ 20,41	R\$ 343,56	R\$ 428,59
1.9	ED-48460	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	21,00	R\$ 1,84	R\$ 2,30	R\$ 38,64	R\$ 48,20
1.10	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	21,00	R\$ 3,85	R\$ 4,80	R\$ 80,85	R\$ 100,86
1.11	ED-48515	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m	33,7	R\$ 8,24	R\$ 10,28	R\$ 277,69	R\$ 346,42
1.12		Comp. Prop.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIÇADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid.	1	R\$ 1.193,52	R\$ 1.488,92	R\$ 1.193,52	R\$ 1.488,92
1.13	ED-51125	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m³	5	R\$ 61,01	R\$ 76,11	R\$ 305,05	R\$ 380,55
1.14	ED-29823	SETOP	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO	m²	51,5	R\$ 59,79	R\$ 74,59	R\$ 3.079,19	R\$ 3.841,28
2			ALVENARIA						R\$ 13.168,25
2.1	ED-48195	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	26,21	R\$ 106,51	R\$ 132,87	R\$ 2.791,41	R\$ 3.482,29
2.2	ED-48196	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	46,20	R\$ 29,23	R\$ 36,46	R\$ 1.350,43	R\$ 1.684,66
2.3	ED-9906	SETOP	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m³	1,10	R\$ 3.021,25	R\$ 3.769,01	R\$ 3.323,37	R\$ 4.145,90
2.4	ED-9903	SETOP	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m³	0,16	R\$ 2.815,68	R\$ 3.512,56	R\$ 450,50	R\$ 562,00
2.5		Comp. Prop.	MESA E BANCOS DE CONCRETO COM TABULEIRO DE XADREZ/DAMA PARA PRACAS	unid.	4,00	R\$ 660,00	R\$ 823,35	R\$ 2.640,00	R\$ 3.293,40
3			ESQUADRIAS						R\$ 14.957,75

3.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid.	3	R\$ 1.084,54	R\$ 1.352,96	R\$ 3.253,62	R\$ 4.058,89
3.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid.	1	R\$ 1.161,07	R\$ 1.448,43	R\$ 1.161,07	R\$ 1.448,43
3.3	ED-50983	SETOP	PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m²	2,52	R\$ 396,48	R\$ 494,61	R\$ 999,13	R\$ 1.246,41
3.4	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	5,436	R\$ 667,79	R\$ 833,07	R\$ 3.630,11	R\$ 4.528,56
3.5	102255	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	m²	0,54	R\$ 726,45	R\$ 906,25	R\$ 392,28	R\$ 489,37
3.6	ED-50978	SETOP	PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA	unid.	3	R\$ 426,59	R\$ 532,17	R\$ 1.279,77	R\$ 1.596,51
3.7	ED-50954	SETOP	FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO 1,00 x 0,60 M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m²	1,2	R\$ 477,23	R\$ 595,34	R\$ 572,68	R\$ 714,41
3.8	ED-50954	SETOP	FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO 0,70 x 0,70 M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m²	1,47	R\$ 477,23	R\$ 595,34	R\$ 701,53	R\$ 875,16
4			LOUÇAS E METAIS					R\$ 9.661,40	9.661,40
4.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid.	3	R\$ 564,99	R\$ 704,83	R\$ 1.694,97	R\$ 2.114,48
4.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid.	1	R\$ 789,34	R\$ 984,70	R\$ 789,34	R\$ 984,70
4.3	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid.	1	R\$ 753,35	R\$ 939,80	R\$ 753,35	R\$ 939,80
4.4	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	unid.	1	R\$ 400,21	R\$ 499,26	R\$ 400,21	R\$ 499,26
4.5	ED-48160	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	unid.	1	R\$ 226,84	R\$ 282,98	R\$ 226,84	R\$ 282,98
4.6	ED-48162	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	unid.	1	R\$ 218,80	R\$ 272,95	R\$ 218,80	R\$ 272,95
4.7	ED-48163	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	unid.	1	R\$ 135,03	R\$ 168,45	R\$ 135,03	R\$ 168,45
4.8	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid.	1	R\$ 346,31	R\$ 432,02	R\$ 346,31	R\$ 432,02
4.9	ED-50282	SETOP	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	unid.	3	R\$ 471,69	R\$ 588,43	R\$ 1.415,07	R\$ 1.765,30
4.10	ED-2552	SETOP	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	unid.	1	R\$ 451,44	R\$ 563,17	R\$ 451,44	R\$ 563,17
4.11	ED-50330	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4	R\$ 132,77	R\$ 165,63	R\$ 531,08	R\$ 662,52
4.12	ED-50290	SETOP	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	unid.	1	R\$ 699,46	R\$ 872,58	R\$ 699,46	R\$ 872,58
4.13	ED-50331	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1	R\$ 82,71	R\$ 103,18	R\$ 82,71	R\$ 103,18
5			ACESSÓRIOS					R\$ 1.294,13	1.294,13
5.1	ED-48182	SETOP	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	unid.	3	R\$ 67,49	R\$ 84,19	R\$ 202,47	R\$ 252,58
5.2	ED-48183	SETOP	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	unid.	4	R\$ 66,76	R\$ 83,28	R\$ 267,04	R\$ 333,13
5.3	ED-48188	SETOP	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML	unid.	3	R\$ 65,35	R\$ 81,52	R\$ 196,05	R\$ 244,57

5.4	ED-51152	SETOP	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	3	R\$	123,94	R\$	154,62	R\$	371,82	R\$	463,85
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$	4.654,73
6.1			ESGOTO									R\$	1.950,65
6.1.1	37951	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	7	R\$	2,45	R\$	3,06	R\$	17,15	R\$	21,39
6.1.2	3518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	7	R\$	3,77	R\$	4,70	R\$	26,39	R\$	32,92
6.1.3	3528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	4	R\$	9,09	R\$	11,34	R\$	36,36	R\$	45,36
6.1.4	37949	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	12	R\$	2,21	R\$	2,76	R\$	26,52	R\$	33,08
6.1.5	3526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	12	R\$	3,04	R\$	3,79	R\$	36,48	R\$	45,51
6.1.6	3520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	4	R\$	8,26	R\$	10,30	R\$	33,04	R\$	41,22
6.1.7	20140	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	1	R\$	8,52	R\$	10,63	R\$	8,52	R\$	10,63
6.1.8	20144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	3	R\$	53,87	R\$	67,20	R\$	161,61	R\$	201,61
6.1.9	20168	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	23	R\$	10,07	R\$	12,56	R\$	231,61	R\$	288,93
6.1.10	20170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	16	R\$	13,50	R\$	16,84	R\$	216,00	R\$	269,46
6.1.11	39319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	unid.	4	R\$	9,07	R\$	11,31	R\$	36,28	R\$	45,26
6.1.12	7097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	4	R\$	7,47	R\$	9,32	R\$	29,88	R\$	37,28
6.1.13	7091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	4	R\$	15,91	R\$	19,85	R\$	63,64	R\$	79,39
6.1.14	5103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	unid.	4	R\$	21,48	R\$	26,80	R\$	85,92	R\$	107,19
6.1.15	9835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	10	R\$	6,47	R\$	8,07	R\$	64,70	R\$	80,71
6.1.16	9838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	25	R\$	10,69	R\$	13,34	R\$	267,25	R\$	333,39
6.1.17	9836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	15	R\$	14,82	R\$	18,49	R\$	222,30	R\$	277,32
6.2			ÁGUA FRIA									R\$	2.704,08
6.2.1	34639	SINAPI	CAIXA D'AGUA/ RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	unid.	1	R\$	1.131,81	R\$	1.411,93	R\$	1.131,81	R\$	1.411,93
6.2.2	96	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA	unid.	5	R\$	11,63	R\$	14,51	R\$	58,15	R\$	72,54
6.2.3	6005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	unid.	5	R\$	119,57	R\$	149,16	R\$	597,85	R\$	745,82
6.2.4	3529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	33	R\$	0,69	R\$	0,86	R\$	22,77	R\$	28,41
6.2.5	7139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	unid.	9	R\$	1,13	R\$	1,41	R\$	10,17	R\$	12,69
6.2.6	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	40	R\$	3,92	R\$	4,89	R\$	156,80	R\$	195,61
6.2.7	12774	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	unid.	1	R\$	190,05	R\$	237,09	R\$	190,05	R\$	237,09
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$	1.037,11
7.1	ED-48951	SETOP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	35,00	R\$	4,23	R\$	5,28	R\$	148,05	R\$	184,69
7.2	ED-48951	SETOP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	22,00	R\$	4,23	R\$	5,28	R\$	93,06	R\$	116,09
7.3	ED-48951	SETOP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	10,00	R\$	4,23	R\$	5,28	R\$	42,30	R\$	52,77
7.4	ED-48951	SETOP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	m	21,00	R\$	4,23	R\$	5,28	R\$	88,83	R\$	110,82
7.5	2688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	m	43,15	R\$	3,00	R\$	3,74	R\$	129,45	R\$	161,49
7.6	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	unid.	7	R\$	2,89	R\$	3,61	R\$	20,23	R\$	25,24
7.7	12001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	unid.	7	R\$	7,48	R\$	9,33	R\$	52,36	R\$	65,32
7.8	ED-49231	SETOP	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	unid.	1	R\$	21,89	R\$	27,31	R\$	21,89	R\$	27,31
7.9	ED-49231	SETOP	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	unid.	1	R\$	21,89	R\$	27,31	R\$	21,89	R\$	27,31
7.10	38062	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	unid.	5	R\$	6,52	R\$	8,13	R\$	32,60	R\$	40,67
7.11	39805	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	unid.	1	R\$	163,69	R\$	204,20	R\$	163,69	R\$	204,20
7.12	7528	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	unid.	2	R\$	8,50	R\$	10,60	R\$	17,00	R\$	21,21
8			PISO									R\$	2.462,02
8.1	ED-50724	SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	22,75	R\$	86,75	R\$	108,22	R\$	1.973,56	R\$	2.462,02
9			ACABAMENTOS (REVESTIMENTO E PINTURA)									R\$	11.431,66
9.1	ED-50727	SETOP	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	145,78	R\$	9,30	R\$	11,60	R\$	1.355,72	R\$	1.691,26
9.2	ED-50761	SETOP	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	145,78	R\$	35,18	R\$	43,89	R\$	5.128,40	R\$	6.397,68
9.3	ED-9081	SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	14,28	R\$	73,79	R\$	92,05	R\$	1.053,72	R\$	1.314,52

[illegible]