

CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - TIRO DE GUERRA									
Área do Projeto:				UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	Fontes: SINAPI/SETOP/COMPOSIÇÕES		BDI: 24,75% Encargos Sociais: Não desonerado
Data de elaboração do Orçamento: julho/25							Data base: SINAPI jun/25		
							SETOP ago/23		
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO				VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.628,01
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	4,5	R\$ 506,22	R\$ 631,51	R\$ 2.277,99	R\$ 2.841,79
1.2	1363	SINAPI	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM	m²	48	R\$ 29,83	R\$ 37,21	R\$ 1.431,84	R\$ 1.786,22
2			ESTRUTURA - FUNDAÇÃO E BALDRAME						R\$ 33.721,22
2.1	ED-8495	SETOP	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	m³	9,28	R\$ 548,24	R\$ 683,93	R\$ 5.085,04	R\$ 6.343,58
2.2	ED-8563	SETOP	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO)	m²	54,82	R\$ 80,99	R\$ 101,04	R\$ 4.439,90	R\$ 5.538,78
2.3	43055	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	kg	78,55	R\$ 7,49	R\$ 9,34	R\$ 588,37	R\$ 733,99
2.4	92799	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	kg	831,73	R\$ 11,27	R\$ 14,06	R\$ 9.373,60	R\$ 11.693,56
2.5	ED-15650	SETOP	VERGALHAO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	m	333,81	R\$ 18,28	R\$ 22,80	R\$ 6.102,01	R\$ 7.612,26
2.6	ED-48322	SETOP	LAJE SOBRE O SOLO, D = 8 CM, CONCRETO 1:3:6, CIMENTO, AREIA E BRITA	m²	24,8	R\$ 58,15	R\$ 72,54	R\$ 1.442,12	R\$ 1.799,04
3			HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA E ESGOTO						R\$ 5.558,19
3.1	3531	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	31	R\$ 3,85	R\$ 4,80	R\$ 119,35	R\$ 148,89
3.2	7139	SINAPI	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	unid.	11	R\$ 1,23	R\$ 1,53	R\$ 13,53	R\$ 16,88
3.3	3500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid.	2	R\$ 1,54	R\$ 1,92	R\$ 3,08	R\$ 3,84
3.4	6019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORIADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	unid.	1	R\$ 88,96	R\$ 110,98	R\$ 88,96	R\$ 110,98
3.5	11869	SINAPI	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA	unid.	1	R\$ 1.065,25	R\$ 1.328,90	R\$ 1.065,25	R\$ 1.328,90
3.6	7588	SINAPI	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	unid.	1	R\$ 52,50	R\$ 65,49	R\$ 52,50	R\$ 65,49
3.7	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	50	R\$ 4,25	R\$ 5,30	R\$ 212,50	R\$ 265,09
3.8	11882	SINAPI	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)	unid.	1	R\$ 105,08	R\$ 131,09	R\$ 105,08	R\$ 131,09
3.9	60	SINAPI	ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	unid.	5	R\$ 5,84	R\$ 7,29	R\$ 29,20	R\$ 36,43
3.10	12770	SINAPI	HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1"	unid.	1	R\$ 716,26	R\$ 893,53	R\$ 716,26	R\$ 893,53
3.11	9835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	22	R\$ 6,26	R\$ 7,81	R\$ 137,72	R\$ 171,81
3.12	9838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	5	R\$ 10,35	R\$ 12,91	R\$ 51,75	R\$ 64,56
3.13	9836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	30	R\$ 14,34	R\$ 17,89	R\$ 430,20	R\$ 536,67
3.14	37949	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	12	R\$ 2,14	R\$ 2,67	R\$ 25,68	R\$ 32,04
3.15	3526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	3	R\$ 2,94	R\$ 3,67	R\$ 8,82	R\$ 11,00
3.16	3520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	8	R\$ 7,99	R\$ 9,97	R\$ 63,92	R\$ 79,74
3.17	37951	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	6	R\$ 2,37	R\$ 2,96	R\$ 14,22	R\$ 17,74
3.18	3518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	2	R\$ 3,64	R\$ 4,54	R\$ 7,28	R\$ 9,08
3.19	3528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	1	R\$ 8,80	R\$ 10,98	R\$ 8,80	R\$ 10,98
3.20	3670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	4	R\$ 23,11	R\$ 28,83	R\$ 92,44	R\$ 115,32
3.21	3666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	unid.	4	R\$ 3,64	R\$ 4,54	R\$ 14,56	R\$ 18,16
3.22	5103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	unid.	3	R\$ 21,32	R\$ 26,60	R\$ 63,96	R\$ 79,79
3.23	11712	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	unid.	1	R\$ 39,90	R\$ 49,78	R\$ 39,90	R\$ 49,78
3.24	ED-49917	SETOP	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	unid.	1	R\$ 979,00	R\$ 1.221,30	R\$ 979,00	R\$ 1.221,30
3.25	ED-48333	SETOP	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM	m²	0,64	R\$ 174,22	R\$ 217,34	R\$ 111,50	R\$ 139,10
4			ALVENARIA						R\$ 14.777,32
4.1	ED-48195	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	155,76	R\$ 76,05	R\$ 94,87	R\$ 11.845,55	R\$ 14.777,32
5			ESTRUTURA - LAJE SUPERIOR						R\$ 20.605,80
5.1	ED-8495	SETOP	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	m³	3,15	R\$ 548,24	R\$ 683,93	R\$ 1.726,74	R\$ 2.154,10
5.2	ED-8563	SETOP	FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO)	m²	51,83	R\$ 80,99	R\$ 101,04	R\$ 4.197,37	R\$ 5.236,22
5.3	92801	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	kg	23,37	R\$ 10,01	R\$ 12,49	R\$ 233,97	R\$ 291,88
5.4	43058	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	kg	332,32	R\$ 11,27	R\$ 14,06	R\$ 3.745,25	R\$ 4.672,19
5.5	ED-15970	SETOP	VERGALHAO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 5/16", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	m	41,35	R\$ 18,45	R\$ 23,02	R\$ 762,98	R\$ 951,82
5.6	43055	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	kg	114,51	R\$ 7,49	R\$ 9,34	R\$ 857,71	R\$ 1.069,99
5.7	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	419,99	R\$ 11,89	R\$ 14,83	R\$ 4.993,66	R\$ 6.229,59
6			TELHADO						R\$ 7.870,88
6.1	94218	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	unid.	12	R\$ 109,41	R\$ 136,49	R\$ 1.312,92	R\$ 1.637,87
6.2	40783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	m	13,4	R\$ 50,27	R\$ 62,71	R\$ 673,62	R\$ 840,34
6.3	ED-48408	SETOP	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	m²	51,37	R\$ 84,15	R\$ 104,98	R\$ 4.322,79	R\$ 5.392,67
7			ESQUADRIAS						R\$ 5.849,66
7.1	5020	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	unid.	4	R\$ 210,61	R\$ 262,74	R\$ 842,44	R\$ 1.050,94
7.2	10555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	unid.	4	R\$ 219,78	R\$ 274,18	R\$ 879,12	R\$ 1.096,70
7.3	10556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	unid.	1	R\$ 292,22	R\$ 364,54	R\$ 292,22	R\$ 364,54
7.4	ED-50911	SETOP	JANELA PERFIL CANTONEIRA BASCULANTE 1,20 X 0,60 M, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005	unid.	7	R\$ 359,82	R\$ 448,88	R\$ 2.518,74	R\$ 3.142,13

7.5	ED-48207	SETOP	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 20CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	1,28	R\$ 122,33	R\$ 152,61	R\$ 156,58	R\$ 195,34
8			ELETRICA						R\$ 2.527,02
8.1	2690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	m	55	R\$ 5,13	R\$ 6,40	R\$ 282,15	R\$ 351,98
8.2	38068	SINAPI	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	unid.	5	R\$ 14,13	R\$ 17,63	R\$ 70,65	R\$ 88,14
8.3	39387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	unid.	5	R\$ 9,58	R\$ 11,95	R\$ 47,90	R\$ 59,76
8.4	ED-49529	SETOP	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	unid.	6	R\$ 25,62	R\$ 31,96	R\$ 153,71	R\$ 191,76
8.5	939	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	70	R\$ 2,66	R\$ 3,32	R\$ 186,20	R\$ 232,28
8.6	940	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2	m	130	R\$ 6,07	R\$ 7,57	R\$ 789,10	R\$ 984,40
8.7	34653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	unid.	3	R\$ 11,20	R\$ 13,97	R\$ 33,60	R\$ 41,92
8.8	2556	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	unid.	18	R\$ 1,64	R\$ 2,05	R\$ 29,52	R\$ 36,83
8.9	10569	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEIS SIMPLES (FMS)	unid.	7	R\$ 3,47	R\$ 4,33	R\$ 24,29	R\$ 30,30
8.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	unid.	1	R\$ 408,54	R\$ 509,65	R\$ 408,54	R\$ 509,65
9			PEÇAS SANITÁRIAS						R\$ 22.696,51
9.1	ED-50297	SETOP	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXIVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	unid.	4	R\$ 526,77	R\$ 657,15	R\$ 2.107,08	R\$ 2.628,58
9.2	ED-50301	SETOP	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO	unid.	1	R\$ 773,71	R\$ 965,20	R\$ 773,71	R\$ 965,20
9.3	ED-50284	SETOP	MICETÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 1,4 METRO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1	R\$ 1.311,11	R\$ 1.635,61	R\$ 1.311,11	R\$ 1.635,61
9.4	ED-15472	SETOP	BEBEDOURO/LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX AISI 304, APOIADO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO, NAS DUAS FACES, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO ESCOLAR)	unid.	1	R\$ 3.023,22	R\$ 3.771,47	R\$ 3.023,22	R\$ 3.771,47
9.5	ED-48181	SETOP	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	unid.	5	R\$ 59,86	R\$ 74,68	R\$ 299,30	R\$ 373,38
9.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	unid.	4	R\$ 164,49	R\$ 205,20	R\$ 657,96	R\$ 820,81
9.7	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	unid.	1	R\$ 169,88	R\$ 211,93	R\$ 169,88	R\$ 211,93
9.8	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	unid.	2	R\$ 370,82	R\$ 462,60	R\$ 741,64	R\$ 925,20
9.9	100854	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCIA	unid.	5	R\$ 1.741,53	R\$ 2.172,56	R\$ 8.707,65	R\$ 10.862,79
9.10	ED-48339	SETOP	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON	m²	1,5	R\$ 268,03	R\$ 334,37	R\$ 402,05	R\$ 501,55
10			REVESTIMENTO / PINTURA						R\$ 27.936,30
10.1	ED-50724	SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	46,75	R\$ 86,75	R\$ 108,22	R\$ 4.055,56	R\$ 5.059,31
10.2	ED-50717	SETOP	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	95	R\$ 86,40	R\$ 107,78	R\$ 8.208,00	R\$ 10.239,48
10.3	ED-50455	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	m²	211,6	R\$ 28,05	R\$ 34,99	R\$ 5.935,38	R\$ 7.404,39
10.4	ED-9066	SETOP	REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFEAADO)	m²	46,75	R\$ 25,99	R\$ 32,42	R\$ 1.215,03	R\$ 1.515,75
10.5	ED-50452	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	46,75	R\$ 16,77	R\$ 20,92	R\$ 784,00	R\$ 978,04
10.6	ED-50493	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m²	12	R\$ 28,97	R\$ 36,14	R\$ 347,64	R\$ 433,68
10.7	ED-50491	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	50,36	R\$ 36,70	R\$ 45,78	R\$ 1.848,21	R\$ 2.305,64
11			SERVIÇOS FINAIS						R\$ 460,12
11.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	51,37	R\$ 7,18	R\$ 8,96	R\$ 368,84	R\$ 460,12
									TOTAL: R\$ 146.631,02