



CURVA ABC - RECAPEAMENTO RUA DAS ROSAS

PREFEITURA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ							Revisão:	ROO	
							Data:	24/09/2025	
							Bancos:	06/2025- sinapi-sicro-seinfra	
							SETOP AGO/2023		
							BDI 1:	25,00%	
Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	PESO (%)
4.5	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	158,40	R\$ 1.977,93	R\$ 2.472,41	R\$ 391.630,14	37,3%
5.5	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	104,16	R\$ 1.977,93	R\$ 2.472,41	R\$ 257.526,49	24,5%
3.3	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	2.160,00	R\$ 45,33	R\$ 56,66	R\$ 122.391,00	11,7%
1.4	COMPOSIÇÕES	COMP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL POR MÊS	MÊS	2	R\$ 21.467,31	R\$ 26.834,14	R\$ 53.668,28	5,1%
7.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF. 05/2021	M	4320	R\$ 6,59	R\$ 8,24	R\$ 35.586,00	3,4%
3.1	COMPOSIÇÕES	COMP-007	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A- FERRO FUNDIDO)	UND	13,00	R\$ 1.894,59	R\$ 2.368,24	R\$ 30.787,09	2,9%
5.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	6.249,60	R\$ 2,48	R\$ 3,10	R\$ 19.373,76	1,8%
4.1	COMPOSIÇÕES	COMP-002	PINTURA DE LIGAÇÃO, APLIC. E FORNEC. DO MATERIAL ASFÁLTICO-RR-1C	M2	5.280,00	R\$ 2,83	R\$ 3,54	R\$ 18.678,00	1,8%
6.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	246	R\$ 60,34	R\$ 75,43	R\$ 18.554,55	1,8%
6.2	SEINFRA	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M2	174,00	R\$ 79,92	R\$ 99,90	R\$ 17.382,60	1,7%
3.2	COMPOSIÇÕES	COMP-018	LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE P.V.	UND	5,00	R\$ 2.667,18	R\$ 3.333,98	R\$ 16.669,88	1,6%
4.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	4.752,00	R\$ 2,48	R\$ 3,10	R\$ 14.731,20	1,4%
5.1	COMPOSIÇÕES	COMP-002	PINTURA DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL ASFÁLTICO RR-1C	M2	3.472,00	R\$ 2,83	R\$ 3,54	R\$ 12.282,20	1,2%
4.7	Composição	COMP -004	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE COM BICA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (15 cm - bica --- 15 cm solo bica 50/50)	M3	25,00	R\$ 309,84	R\$ 387,30	R\$ 9.682,50	0,9%
8.1	SEINFRA	ED-50270	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS	MÊS	2	R\$ 2.492,60	R\$ 3.115,75	R\$ 6.231,50	0,6%
1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	2	R\$ 1.658,12	R\$ 2.072,65	R\$ 4.145,30	0,4%
4.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3xKM	1.900,80	R\$ 1,67	R\$ 2,09	R\$ 3.967,92	0,4%
6.3	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	M3	13,92	R\$ 198,37	R\$ 247,96	R\$ 3.451,64	0,3%
4.3	SEINFRA	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	1.457,28	R\$ 1,67	R\$ 2,09	R\$ 3.042,07	0,3%
5.2	SEINFRA	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	1.249,92	R\$ 1,67	R\$ 2,09	R\$ 2.609,21	0,2%
5.3	SEINFRA	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	958,27	R\$ 1,67	R\$ 2,09	R\$ 2.000,39	0,2%
1.1	SETOP	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	2	R\$ 794,83	R\$ 993,54	R\$ 1.987,08	0,2%
2.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1	R\$ 1.156,19	R\$ 1.445,24	R\$ 1.445,24	0,1%
2.2	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	20	R\$ 41,30	R\$ 51,63	R\$ 1.032,50	0,1%
1.3	SETOP	ED-16358	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	UN	1	R\$ 347,98	R\$ 434,98	R\$ 434,98	0,0%
4.6	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	M3	25,00	R\$ 6,86	R\$ 8,58	R\$ 214,38	0,0%
							SOMA:	R\$ 1.049.505,87	100%

Documento assinado digitalmente



HELEN PATRICIA FONSECA COSTA

Data: 25/09/2025 09:27:11-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HELEN PATRICIA FONSECA COSTA
CREA MG 326.546/D