

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								Data:	09/01/2026
Empresa:		Projeto:						Cliente:	
		RECAPEAMENTO DE LOGRADOURO PÚBLICO - RUA DAS ROSAS							
Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	BDI	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							25,00%		
1			CANTEIRO DE OBRA						R\$ 60.235,63
1.1	SETOP	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	2	R\$ 794,83	25,00%	R\$ 993,54	R\$ 1.987,08
1.2	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	2	R\$ 1.658,12	25,00%	R\$ 2.072,65	R\$ 4.145,30
1.3	SETOP	ED-16358	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	UN	1	R\$ 347,98	25,00%	R\$ 434,98	R\$ 434,98
1.4	COMPOSIÇÕES	COMP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL POR MÊS	MÊS	2	R\$ 21.467,31	25,00%	R\$ 26.834,14	R\$ 53.668,28
SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 2.477,64
2.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1	R\$ 1.156,19	25,00%	R\$ 1.445,24	R\$ 1.445,24
2.2	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	20	R\$ 41,30	25,00%	R\$ 51,62	R\$ 1.032,40
DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS									R\$ 169.842,75
3.1	COMPOSIÇÕES	COMP-007	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A- FERRO FUNDIDO)	UND	13,00	R\$ 1.894,60	25,00%	R\$ 2.368,25	R\$ 30.787,25
3.2	COMPOSIÇÕES	COMP-018	LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE P.V.	UND	5,00	R\$ 2.667,18	25,00%	R\$ 3.333,98	R\$ 16.669,90
3.3	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.160,00	R\$ 45,33	25,00%	R\$ 56,66	R\$ 122.385,60
PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA - 3 CM									R\$ 441.967,53
4.1	COMPOSIÇÕES	COMP-002	PINTURA DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL ASFÁLTICO-RR-1C	M2	5.280,00	R\$ 2,83	25,00%	R\$ 3,54	R\$ 18.691,20
4.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	1.900,80	R\$ 1,67	25,00%	R\$ 2,09	R\$ 3.972,67
4.3	SEINFRA	ED-29235	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	1.457,28	R\$ 1,67	25,00%	R\$ 2,09	R\$ 3.045,72
4.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.752,00	R\$ 2,48	25,00%	R\$ 3,10	R\$ 14.731,20
4.5	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	158,40	R\$ 1.977,93	25,00%	R\$ 2.472,41	R\$ 391.629,74
4.6	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	M3	25,00	R\$ 6,86	25,00%	R\$ 8,58	R\$ 214,50
4.7	COMPOSIÇÕES	COMP -004	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE COM BICA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (15 cm - bica --- 15 cm solo bica 50/50)	M3	25,00	R\$ 309,84	25,00%	R\$ 387,30	R\$ 9.682,50
5			PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA (3+3) CM						R\$ 293.805,98

R\$

13

3.972,67

