



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSNTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
RECAPEAMENTO VIÁRIA DA RUA JUCA CASTELO - B. MARISTELA	0	108855071	PREFEITURA MUNIC. DE SANTA RITA DO SAPUÇÁ	108855071

Grau de Sigilo
#PUBLICO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO DE VIA				
1.	RECAPEAMENTO DE VIA - RUA JUCA CASTELO		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		-	
1.1.0.1.	ENCARREGADO DE OBRAS	MÊS	3,00	De acordo com relatório técnico
1.1.0.2.	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00	De acordo com relatório técnico
1.2.	CANTEIRO DE OBRA		-	
1.2.0.1.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	Frente de obra : 1 container X 2 meses + 1 container X 2 meses
1.2.0.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	Frente de obra 1: 1 container X 2 meses Frente de obra 2: 1 container X 2 meses
1.2.0.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,48	Frente de obra : 1 und - 3,6 m altura X 1,80 m largura=6,48 M2
1.2.0.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1,00	Frente de obra 1: 1 u
1.3.	RECAPEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA		-	
1.3.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	151,67	5055,00 m2 *0,03 m = 151,67m3
1.3.0.2.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	151,67	5055,00 m2 *0,03 m = 151,67m3
1.3.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.549,95	5055,50 m2 *0,03 m = 151,67m3 * 30 =4549,95
1.3.0.4.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (COMPOSIÇÃO BASEADO NO ITEM SINAPI 104375 COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 18/05/2023)	M²	5.055,00	conforme projeto anexo
1.3.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	257,93	Frente de obra ===5055,50 de imprimaçãox0,0012 l/m2 + 5055,50x 0,0005 T/m2 * 30 = 8,60* 30 km =257,93 t/km
1.3.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.148,59	Frente de obra 1: - 5055,5 de imprimaçãox0,0012 l/m2 + 5055,5x 0,0005 T/m2 * 250= 8,59* 250 km = 2148,59 t/km
1.4.	DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES		-	
1.4.0.1.	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	910,00	SÃO 527*2 = 1054 - (16*8) =910 m

Agrupador de Eventos	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	193.721,01	191.649,80	183.108,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	1,00	1,00	1,00	
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	1,00	1,00	1,00	
CANTEIRO DE OBRA	1,00	1,00	1,00	
CANTEIRO DE OBRA	1,00	1,00	1,00	
CANTEIRO DE OBRA	6,48			
CANTEIRO DE OBRA	1,00			
RECAPEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	68,37	68,38	14,92	
RECAPEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	69,00	68,00	14,67	
RECAPEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	2.050,00	2.050,00	449,95	
RECAPEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	1.935,00	2.435,00	685,00	
RECAPEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	90,69	141,73	25,51	
RECAPEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	755,44	1.180,65	212,50	
DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES			910,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO VIÁRIA DA RUA JUCA CASTELO - B. MARISTELA

N° SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
108855071

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNIC. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Nº OPERAÇÃO
108855071

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoária de Cálculo
RECAPEAMENTO DE VIA				
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
1.5.1.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,02	CONFORME PLANTA SÃO 10 PLACAS
1.5.1.2.	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO SIMPLES H=3,00 M -	U	10,00	9 UNIDADES
1.5.1.3.	SUPORTE PARA PLACA DE NOME DE RUA SIMPLES H=3,50 M	U	9,00	9 NOME DE RUA 9 PÇS
1.5.1.4.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	9,00	9 PÇS CONFORME PROJETO
1.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	
1.5.2.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	216,00	18 unidades - áreas (FTP- 40cm, FTP-20cm e ZPA-amarelo) 18 * 1 M2 = 216 M2
1.5.2.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSA. AF_05/2021	M	1.964,00	Frete de obra - somatória das comprimentos (LBO-2 e LFO-1) - 52774 = 2108 M-(16"8) = 1964 ML
1.5.2.3.	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE PV	UND	15,00	Frete de obra 15 UNIDADES CONF. PLANTA

Agrupador de Eventos	
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)	
SINALIZAÇÃO	
SINALIZAÇÃO	
SINALIZAÇÃO	
SINALIZAÇÃO	
SINALIZAÇÃO	
SINALIZAÇÃO	
SINALIZAÇÃO	

	FRENTE DE OBRA 1	FRENTE DE OBRA 2	FRENTE DE OBRA 3	FRENTE DE OBRA 4
	1	2	3	4
193.721,01	191.649,80	183.108,53	0	
			2,02	
			10,00	
			9,00	
			9,00	
			216,00	
			1.964,00	
			15,00	

SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Local

terça-feira, 14 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Mario Marques Ribeiro
CREA/CAU: MG-48.900/D
ART/RRT: MG-20253908088

Responsável T

Nome: Mario
CREA/CAU: M
ART/RRT: MC