



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 108855071	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNIC. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO VIÁRIA DA RUA JUCA CASTELO - B. MARISTELA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIA	MUNICÍPIO / UF SANTA RITA DO SAPUCAÍ	BDI 1 25,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO DE VIA									568.479,34	
1.			RECAPEAMENTO DE VIA - RUA JUCA CASTELO					-	568.479,34	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					-	44.618,22	
1.1.0.1.	COMPOSIÇÕES	CPU-009	ENCARREGADO DE OBRAS	MÊS	3,00	7.860,23	BDI 1	9.872,45	29.617,35	RA
1.1.0.2.	SETOP	ED-21780	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00	3.981,12	BDI 1	5.000,29	15.000,87	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRA					-	10.903,80	
1.2.0.1.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	800,00	BDI 1	1.004,80	3.014,40	RA
1.2.0.2.	SINAPI-I	10779	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	1.000,00	BDI 1	1.256,00	3.768,00	RA
1.2.0.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	486,44	BDI 1	610,97	3.959,09	RA
1.2.0.4.	SINAPI	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1,00	129,23	BDI 1	162,31	162,31	RA
1.3.			RECAPEAMENTO -PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA					-	385.483,08	
1.3.0.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	151,67	1.847,68	BDI 1	2.320,69	351.979,05	RA
1.3.0.2.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	151,67	8,83	BDI 1	11,09	1.682,02	RA
1.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.549,95	2,41	BDI 1	3,03	13.786,35	RA
1.3.0.4.	COMPOSIÇÕES	CPU-030	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR, APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (COMPOSIÇÃO BASEADO NO ITEM SINAPI 104375 COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 18/05/2023)	M²	5.055,00	2,44	BDI 1	3,06	15.468,30	RA
1.3.0.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	257,93	1,82	BDI 1	2,29	590,66	RA
1.3.0.6.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.148,59	0,73	BDI 1	0,92	1.976,70	RA
1.4.			DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES					-	48.757,80	
1.4.0.1.	SETOP	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	910,00	42,66	BDI 1	53,58	48.757,80	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	78.716,44	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 108855071	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNIC. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO VIÁRIA DA RUA JUCA CASTELO - B. MARISTELA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIA	MUNICÍPIO / UF SANTA RITA DO SAPUCAÍ	BDI 1 25,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO DE VIA									568.479,34	
1.5.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	13.861,22	
1.5.1.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,02	800,00	BDI 1	1.004,80	2.029,70	RA
1.5.1.2.	COMPOSIÇÕES	CPU-026	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO SIMPLES H=3,00 M -	U	10,00	420,00	BDI 1	527,52	5.275,20	RA
1.5.1.3.	COMPOSIÇÕES	CPU-027	SUPORTE PARA PLACA DE NOME DE RUA SIMPLES H=3,50 M	U	9,00	450,00	BDI 1	565,20	5.086,80	RA
1.5.1.4.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	9,00	130,00	BDI 1	163,28	1.469,52	RA
1.5.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	64.855,22	
1.5.2.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	216,00	20,00	BDI 1	25,12	5.425,92	RA
1.5.2.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.964,00	6,17	BDI 1	7,75	15.221,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 108855071	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNIC. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO VIÁRIA DA RUA JUCA CASTELO - B. MARISTELA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIA	MUNICÍPIO / UF SANTA RITA DO SAPUCAÍ	BDI 1 25,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO DE VIA									568.479,34
1.5.2.3.	COMPOSIÇÕES	CPU-032	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE PV	UND	15,00	2.346,51	BDI 1	2.947,22	44.208,30

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Local
terça-feira, 14 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Mario Marques Ribeiro
CREA/CAU: MG-48.900/D
ART/RRT: MG-20253908088

RECURSO
↓