

PASSAGEM DE PEDRESTES - 18 UNIDADES









SEM ESCALA DETALHE 2





TAMPÕES DE PV - 15 UNIDADES





LEGENDA

RUA À SER PAVIMENTADA
ÁREA 5.055,50 (m²)

ÁREA DA INTERVENÇÃO
COORD. 22°14"47.12' S / 45°42" 28.17 ' O
CENTRO
MEDIDAS EM METROS
S/ESCALA



PLACA - NOMENCLATURA DE RUA - 9 PÇ

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA COM RECAPEAMENTO ASFALTICO

NOME RUA	EXT	LARG	LARG	ÁREA		SARJETA 30CM		CONSERTO DE RUA - M2		BOCA DE LOBO UNIDADES	POÇO VISITA UNIDADES
RUAS COM 3 CM DE ASFALTO											
RUA JUCA CASTELO	527,00	8,50	8,50	4.479,50	m2	1.054,00	ml	0,00	m2		15
ESQUINAS	9,00	8,00	8,00	576,00	m2		ml	0,00	m2		
	536,00			5.055,50		1.054,00		0,00		0,00	15,00

	EXT		ÁREA		sarjeta		consertos		BL	PV
	527,00	ML	5.055,50	m2	1.054,00	ML	-	m2	0	15
CAPEAMENTO DE 3 CM			5.055,50	m2						
TOTAL EM METRO CUBICO	-	-	-	-	5.055,50	0,03	-	0,05	151,67	M.I- CBUQ
CONSERTO DE RUA PARALELEPIPEDO			-	m2						
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO			15,00	UND						
BOCA DE LOBO			-	UND						
PINTURA INDICATIVA DE PISTA			2108,00	ml	esquinas	18	8,00	144,00	1.964,00	metros lineares
SARJETA			1.054,00	ml	esquinas	18	8,00	144,00	910,00	metros lineares
MEIO-FIO			20,00	ml						
PINTURA RR-1C			5.055,50	m2						
Área de limpeza			5.055,50	m2						

Mario Marques Ribeiro
Eng. Civil -CREA 48900/D



PLACA - NOMENCLATURA DE RUA - 10 PÇ



2 ° CORTE TRANSVERSAL PISTA DE ROLAMENTO -ASFALTO
SEM ESCALA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

18.192.898.0001-02 Av. Dr. Delfim Moreira, 322, Centro, cep 37540-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

LOCAL: RUA JUCA CASTELO
BAIRRO: MARISTELA
CIDADE/UF: SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG
ASSUNTO: MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA
PROJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO – RECAPEAMENTO

CONTEUDO DO PROJETO:
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER IMPLANTADA A INFRA-ESTRUTURA

ÁREA TOTAL DOS LOGRADOUROS = 5.055,50 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO E EXCUÇÃO:
govbr Documento assinado digitalmente
MARIO MARQUES RIBEIRO
Data: 23/04/2025 14:21:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIO MARQUES RIBEIRO – Eng Civil CREA 48900-D/MG
DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO: PREF. MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

DATA:	ESCALA:	UNIDADE:	FOLHA:
23/04/2025	INDICADA	INCIDADO	1 – 1