

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 28/05/2025

*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO - CÓDIGO ED-14762

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO

UNIDADE

DATA BASE

FONTES

PREÇO REFERENCIAL

COMP. 01

SARIETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOLOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m

jan/24

SEINFRA REGIÃO SUL - SEM DESONERAÇÃO

R\$ 25,50

TABELA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO INSUMO

UNIDADE

COEFICIENTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL

SEINFRA

ED-51093

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m2

0,030000

R\$ 22,94

R\$ 0,69

SEINFRA

ED-51107

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m3

0,030000

R\$ 68,05

R\$ 2,04

SEINFRA

ED-49795

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3

0,030000

R\$ 669,30

R\$ 20,08

SEINFRA

ED-51133

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

m3

0,030000

R\$ 23,60

R\$ 0,71

SEINFRA

ED-51125

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m3

0,030000

R\$ 66,00

R\$ 1,98

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 28/05/2025

*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO - CÓDIGO ED-14762

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO

UNIDADE

DATA BASE

FONTES

PREÇO REFERENCIAL

COMP. 02

EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE PV

m

dez/24

SINAPI REGIÃO SUL - SEM DESONERAÇÃO

R\$ 2.410,40

TABELA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO INSUMO

UNIDADE

COEFICIENTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL

SINAPI

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

1,000000

10,63

10,63

SINAPI

95258

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP

3,000000

29,42

88,26

SINAPI

96537

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2

181,38

2

362,76

SINAPI

94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

543,30

0,3

162,99

SINAPI

103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

292,14

0,3

87,64

SINAPI

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

28,150000

3

84,45

SINAPI

88316

SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

20,67

3

62,01

SINAPI

92802

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

KG

159,800000

9,71

1551,66

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

DATA: 28/05/2025

*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO - CÓDIGO ED-14762

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO

UNIDADE

DATA BASE

FONTES

PREÇO REFERENCIAL

CPU-026

COMPOSIÇÕES

SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO SIMPLES H=3,00 M -

u

dez/24

SINAPI REGIÃO SUL - SEM DESONERAÇÃO

R\$ 435,63

TABELA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO INSUMO

UNIDADE

COEFICIENTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL

SINAPI

102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,035

698,23

24,44

SINAPI

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

0,035

80,73

2,83

SINAPI

100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024

M3

0,003

210,04

0,66

SINAPI

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,000

28,15

28,15

SINAPI

88316

SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,000

20,41

20,41

SINAPI

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

0,500

10,53

5,27

SINAPI

91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHP

0,500

0,85

0,43

SINAPI-I

21014

TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)

M

3,300

107,11

353,46

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIO MARQUES RIBEIRO

Data: 28/05/2025 14:25:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DOC. Nº:

Mário Marques Ribeiro

Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 48.900/D

Leandro Henrique Mendes

06419869633

LEANDRO HENRIQUE MENDES

Prefeito Municipal