



|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                       |                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            | FOLHA Nº: 01/05.      |                       |               |
| OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - (CBUQ)                                                                                                                                                                      |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            | DATA: 24/11/2025      |                       |               |
| LOCAL: RUA prf. FRANCISCO R. DE MAGALHÃES / DR.JOSÉ PINTO VILELA, BAIRRO MARISTELA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.                                                                                                                         |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            | FORMA DE EXECUÇÃO:    |                       |               |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/DER-MG REGIÃO SUL - JANEIRO DE 2024 - SEM DESONERAÇÃO / SEINFRA/DER-MG REGIÃO SUL - OUTUBRO DE 2023 - SEM DESONERAÇÃO / SICRO/MG - OUTUBRO DE 2023 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI/MG - DEZ DE 2024 - NÃO DESONERADO. |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            | ( ) DIRETA            | ( X ) INDIRETA        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                       | ISS = 2%              | 21,47%        |
| *DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SEINFRA/DER-MG - JANEIRO DE 2024) SUPRACITADA - PÁG. 16.                                                                                                                                   |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                       |                       |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                               | REFERÊNCIA           | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL   |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                       |                       | RS12.363,18   |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Jan. 2024)  | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un      | 1,00       | R\$1.386,50           | R\$1.684,18           | R\$1.684,18   |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Jan. 2024)  | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG                                                                                                                                                                                       | m2      | 12,00      | R\$592,12             | R\$719,25             | R\$8.631,00   |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Jan. 2024)  | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                      | mês     | 2,00       | R\$843,01             | R\$1.024,00           | R\$2.048,00   |
| 2.0                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                       |                       | RS3.423,54    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          | OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                       |                       |               |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Jan. 2024)  | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00                                                                                                                                                                                        | %       | 0,50       | R\$563.684,52         | R\$684.707,59         | R\$3.423,54   |
| 3.0                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                       |                       | RS470.090,30  |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                | SICRO/MG (Out. 2023) | 4011212  | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                                                                                                                                        | m2      | 7.198,00   | R\$0,06               | R\$0,07               | R\$503,86     |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Out. 2023)  | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)                                                                                                                                                                                       | m2      | 7.198,00   | R\$1,91               | R\$2,32               | R\$16.699,36  |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Out. 2023)  | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM                                                                                                                                                                                                                 | txkm    | 1.392,81   | R\$0,76               | R\$0,92               | R\$1.281,39   |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Jan. 2024)  | ED-7623  | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA                                                                                     | m3      | 215,94     | R\$1.670,16           | R\$2.028,74           | R\$438.086,12 |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Out. 2023)  | ED-29234 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA                                                                                                                             | m3xkm   | 6.499,79   | R\$1,71               | R\$2,08               | R\$13.519,57  |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          | DRENAGEM PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                       |                       | RS173.375,04  |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Jan. 2024)  | ED-48507 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO                                                                                                                                                        | m2      | 390,00     | R\$10,39              | R\$12,62              | R\$4.921,80   |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Jan. 2024)  | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                     | m3      | 31,20      | R\$39,90              | R\$48,47              | R\$1.512,26   |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Jan. 2024)  | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA                                                                                                                                               | m3      | 31,20      | R\$6,12               | R\$7,43               | R\$231,82     |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Jan. 2024)  | COMP. 01 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPa, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                                                            | m       | 1.300,00   | R\$25,50              | R\$30,97              | R\$40.261,00  |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Jan. 2024)  | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPa, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                                                                              | m       | 10,00      | R\$60,33              | R\$73,28              | R\$732,80     |
| 4.6                                                                                                                                                                                                                                                | -                    | -        | DEMOLIÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS                                                                                                                                                                                 | u       | 18,00      | A CARGO DA PREFEITURA |                       |               |
| 4.7                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Jan. 2024)  | ED-48549 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA                                                                                                                                                                                  | u       | 18,00      | R\$2.803,68           | R\$3.405,63           | R\$61.301,34  |
| 4.8                                                                                                                                                                                                                                                | COMP. 02             | COMP. 02 | EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE PV                                                                                                                                                                                                                                                               | m       | 22,00      | R\$2.410,40           | R\$2.927,91           | R\$64.414,02  |
| 5.0                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                       |                       | RS30.927,07   |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Out. 2023)  | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)                                                                                                                                                  | m       | 2.020,00   | R\$2,94               | R\$3,57               | R\$7.211,40   |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                | SEINFRA (Out. 2023)  | RO-41842 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)                                                                                                        | m2      | 12,00      | R\$610,97             | R\$742,15             | R\$8.905,80   |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                                                | SINAPI               | 102509   | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                                                                                                             | m2      | 369,60     | 32,99                 | R\$40,07              | R\$14.809,87  |
| TOTAL GERAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                       |                       | RS690.179,13  |
| Mário Marques Ribeiro<br>Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 48.900/D                                                                                                                                                                                   |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                       |                       |               |
| LEANDRO HENRIQUE MENDES<br>Prefeito Municipal                                                                                                                                                                                                      |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                       |                       |               |