



P R E F E I T U R A
SANTA RITA
DO SAPUCAÍ - MG

POSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO					DATA: 18/12/2025	
*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO - CÓDIGO ED-14762		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMPOSIÇÕES	COMP-02	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE PV	UND	set/25	SINAPI REGIÃO SUL - SEM DESONERAÇÃO	R\$ 2.507,92
TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,00	9,96	9,96
SINAPI	95258	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	3,00	29,79	89,37
SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,00	191,29	382,58
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,30	574,44	172,33
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,30	321,74	96,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	31,21	93,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	22,64	135,84
SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	159,80	9,56	1527,69

POSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO					DATA: 18/12/2025	
*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO - CÓDIGO ED-14762		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMPOSIÇÕES	COMP-026	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO SIMPLES H=3,00 M -	UND	set/25	SINAPI REGIÃO SUL - SEM DESONERAÇÃO	R\$ 579,37
TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,035	733,24	25,66
SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,035	89,55	3,13
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM". AF_01/2024	M3	0,003	215,37	0,67
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	31,21	31,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	22,64	22,64
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,000	9,96	9,96
SUDECAP	10.04.09	TUBO AÇO GALVANIZADO, D= 2 1/2", COM COSTURA, DIN 2440, INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,300	147,30	486,09

POSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO					DATA: 18/12/2025	
*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO - CÓDIGO ED-14762		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMPOSIÇÕES	COMP-009	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A FERRO FUNDIDO)	UND	DATA BASE	SINAPI REGIÃO SUL - SEM DESONERAÇÃO	R\$ 1.256,45
TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	3,720	130,88	486,87
SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,680	89,55	150,44
SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	0,220	126,85	27,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,500	31,21	78,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,500	22,64	56,60
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,060	642,85	38,57

