

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

ÓRGÃO: SEINFRA/MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG
OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG)
Resp. Técnico(a): Mário Marques Ribeiro Engenheiro Civil - CREA MG Nº: 48.900/D
Data: 18/12/2025
FOLHA Nº: 03/04.
LOCAL: Rua Capitão Vicente Ribeiro do Vale - BAIRRO Fernandes, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.

ITEM	SERVIÇOS
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
-----	--

Quantidade = 4,50 u

1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
-----	---

Quantidade: 2,00 u

1.3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
-----	---

Quantidade: 2,00 Meses *Conforme quantidade total de meses da cronograma físico-financeiro.

2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
-----	--------------------------------------

2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00
-----	--

VALOR DA OBRA S/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM.	VALOR DA OBRA C/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM.	VALOR DE MOB. E DESM. C/BDI (VALOR DA OBRA C/BDI SEM O VALOR DO ITEM MOB. E DESM.) / 100 * % do Item (e sem o valor do item 1.3 que já contempla mob/desmob.).
R\$616.901,46	R\$750.645,70	R\$3.753,23

3.0	DRENAGEM PLUVIAL
-----	------------------

3.1	SARJETA DE CONCRETO TIPO 1 , FCK 20 MPA, LARGURA 30 C, ESPESSURA 10 CM, INCLUSIVE, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, APLICAÇÃO DE CONCRETO .		
3.2	LEVANTAMENTO DE TAMPÃO	22,00	UND
3.3	BOCA DE LOBO	7,00	UND

Extensão total de sarjetas, conforme ITEM	Total 1.608,42 m
---	---------------------

4.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
-----	------------------------

4.1	LIMPEZA, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA & RETIRADA DOS MATOS
-----	--

Área total conforme item abaixo: 5.314,40 m²

4.2	PINTURA DE LIGAÇÃO
-----	--------------------

*ÁREAS EXTRAÍDA DO PROJETO POR MEIO DO SOFTWARE AUTOCAD.

NOME RUA	EXT	LARG	LARG	LARG	MEIA M	ÁREA	SARJETA 30CM	CONCERTO DE RUA - M2	BOCA DE LOBO UNIDADES	POÇO VISITA UNIDADES
RUAS COM 6 CM DE ASFALTO (3+3)										
1 Rua Cap. Vicente R. do Vale (trecho I)	293,42	9,20	5,80	7,80	7,53	2.210,43	m2 586,84	ml	m2	6
2 Rua Cap. Vicente R. do Vale (trecho II)	294,24	6,40	6,00	6,00	6,13	1.804,67	m2 588,48	ml	m2	12
Rua Cap. Vicente R. do Vale (trecho III)	216,55	6,20	6,00	5,80	6,00	1.299,30	m2 433,10	ml	m2	4
		EXT				ÁREA	sarjeta	concertos	BL	PV
		804,21	ML			5.314,40	m2 1.608,42	ML 0,00	m2 0,00	22

Total	5.314,40 m²	5314,4 *	2,00	10.628,80 m²	Área: 5.314,40 m²
-------	-------------	----------	------	--------------	-------------------

4.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C
-----	---

Área Total	10.628,80 m²
Peso específico	0,0005 t/m²
Total	5,31 t


4.4	FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER
-----	------------------------------------

Área Total	10.628,80 m²
Peso específico	0,0005 t/m²
Total	5,31 t

FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER

a =	0,7662	Distância em km	DMT = 386,00 km	Custo da Tonelada Transportada - Valor sem BDI
b =	49,5103	Y = (a * km + b) / t		R\$ 345,26

DMT




4.5 EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

Área de Pavimentação	Espessura do CBUQ	Total
5.314,40 m²	0,050 m	265,72 m³
Total		265,72 m³

4.6 TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Volume de CBUQ	Peso específico CBUQ	DMT	Total
265,72 m³	2,40 t/m³	28,40 km	18.111,48 t.km



5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM LBO e LFO

Linha de divisão de fluxos				
	Extensão do Trecho	Largura	Quantidade	Área
PINTURA INDICATIVA DE PISTA	3.216,84 m	0,10 m	1,00 u	321,68 m²
Subtotal				321,68 m²

