

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                       |                       |                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|
| <div><div></div><div><div>P R E F E I T U R A</div><div>SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG</div></div></div>                                                                                                                                                                             |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                       |                       |                              |                |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                       |                       |                              |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | FOLHA Nº: 01/04.      |                       |                              |                |
| OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | DATA: 22/12/2025      |                       |                              |                |
| LOCAL: Rua Capitão Vicente Ribeiro do Vale - BAIRRO Fernandes, MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | FORMA DE EXECUÇÃO:    |                       |                              |                |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-SEINFRA/MG REGIÃO SUL - ABRIL DE 2025 - SEM DESONERAÇÃO / SICRO/DNIT-MG - ABRIL DE 2025 (REV.) - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI-MG - AGOSTO DE 2025 - NÃO DESONERADA / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 231/2024 - DER-MG - MARÇO DE 2025 - PUBLICADA EM ABRIL DE 2025 / TABELA DE FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER/MG - AGOSTO DE 2025. |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | ( )                   | DIRETA                | ( X )                        | INDIRETA       |
| *DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SICOR/MG - PÁG. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           | % ISS MUNICIPAL:      | 2,00%                 | BDI:                         | 22,45%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                       |                       | BDI DIFERENCIADO (MATERIAL): | 15,18%         |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REFERÊNCIA            | CÓDIGO                                                                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | QUANT.    | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI           |                |
| 1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                       |                       |                              | R\$ 7.828,50   |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SICOR-MG / SEINFRA    | ED-16660                                                                   | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS                                                                                                                    | m2  | 4,50      | R\$ 256,93            | R\$ 314,61            | R\$ 1.415,74                 |                |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SICOR-MG / SEINFRA    | ED-16349                                                                   | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2,00      | R\$ 1.638,52          | R\$ 2.006,37          | R\$ 4.012,74                 |                |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SICOR-MG / SEINFRA-MG | ED-50155                                                                   | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           | mês | 2,00      | R\$ 980,00            | R\$ 1.200,01          | R\$ 2.400,02                 |                |
| 2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                       |                       |                              | R\$ 3.807,87   |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SICOR-MG / SEINFRA-MG | ED-50392                                                                   | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %   | 0,50      | R\$ 625.882,42        | R\$ 761.573,73        | R\$ 3.807,87                 |                |
| 3.0 DRENAGEM PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                       |                       |                              | R\$ 107.298,18 |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMPOSIÇÕES           | COMP-001                                                                   | SARJETA DE CONCRETO TIPO 1 , FCK 20 MPA, LARGURA 30 C, ESPESSURA 10 CM, INCLUSIVE, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, APLICAÇÃO DE CONCRETO .                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 1.608,42  | R\$ 14,71             | R\$ 18,01             | R\$ 28.967,64                |                |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMPOSIÇÕES           | COMP-02                                                                    | EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE PV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 22,00     | R\$ 2.507,92          | R\$ 3.070,95          | R\$ 67.560,90                |                |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMPOSIÇÕES           | COMP-009                                                                   | BOCA DE LOBO (FERRO FUNDIDO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 7,00      | R\$ 1.256,45          | R\$ 1.538,52          | R\$ 10.769,64                |                |
| 4.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                       |                       |                              | R\$ 626.868,67 |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SICRO-DNIT            | 5502985                                                                    | Limpeza mecanizada da camada vegetal retirada de mato da rua e limpeza total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m²  | 5.314,40  | R\$ 0,57              | R\$ 0,70              | R\$ 3.720,08                 |                |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SICRO-DNIT            | 4011353                                                                    | PINTURA DE LIGAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 10.628,81 | R\$ 0,29              | R\$ 0,36              | R\$ 3.826,37                 |                |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DER-MG                | ARP 231/2024 - (REF. MARÇO/2025) (Preço Unit. com ICMS) / BDI DIFERENCIADO | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 5,31      | R\$ 3.469,43          | R\$ 3.996,09          | R\$ 21.219,23                |                |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DER-MG                | TABELA DE FRETE - (Pág. 15) / BDI DIFERENCIADO                             | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 5,31      | R\$ 345,26            | R\$ 397,67            | R\$ 2.111,63                 |                |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SICOR-MG / SEINFRA-MG | ED-7623                                                                    | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA                                                                                                                                                                                          | m3  | 265,72    | R\$ 1.776,05          | R\$ 2.174,77          | R\$ 577.879,88               |                |
| 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SICRO-DNIT            | 5914612                                                                    | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tkm | 18.111,48 | R\$ 0,82              | R\$ 1,00              | R\$ 18.111,48                |                |
| 5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                       |                       |                              | R\$ 19.578,38  |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SICRO-DNIT            | 5213401                                                                    | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM LBO e LFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²  | 321,68    | R\$ 27,25             | R\$ 33,36             | R\$ 10.731,24                |                |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SICRO-DNIT            | 5213405                                                                    | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m²  | 177,12    | R\$ 40,79             | R\$ 49,95             | R\$ 8.847,14                 |                |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                       |                       |                              | R\$ 765.381,60 |
| SANTA RITA DO SAPIUCAÍ, 15 DEZEMBRO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                       |                       |                              |                |
| <div><div>Mário Marques Ribeiro</div><div>Engenheiro Civil - CREA MG Nº: 48.900/D</div></div> <div><div>LEANDRO HENRIQUE MENDES</div><div>Preteito Municipal</div></div>                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                       |                       |                              |                |